積算内訳書

１．工事名

工事名	熊本５７号　辻地区A跨道橋下部工（Ａ１）工事
工事地名	熊本県合志市野々島地先

２．工事内容

１）　事務所名　　熊本河川国道事務所　工務第三課
２）　主 工 種　　河川・道路構造物工事
３）　工　　期　　447日間　　自　　令和 8年 9月10日
　　至　　令和 9年11月30日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	熊本５７号　辻地区Ａ跨道橋下部工（Ａ１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁下部	式	1	121,874,130			
道路土工	式	1	1,290,874			
掘削工	式	1	316,844	掘削	760	m3
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；		
残土処理工	式	1	974,030	整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
橋台工	式	1	70,272,497			
作業土工	式	1	6,207,356	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				(裏込)		
				良質土；		
				基面整正	1	式
				掘削補助機械搬入搬出	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
場所打杭工	式	1	36,454,627	場所打杭	4	本
				杭径 2000ｍｍ 杭長(設計長) 32m 30-18-25(20)(高炉) C=350kg/m3以上W/C=55%以下；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	1	式

積算内訳書

工事名	熊本５７号　辻地区A跨道橋下部工（A１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				殻運搬	1	式
				ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし；		
				殻処分	1	式
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
橋台躯体工(構造物単位)	式	1	27,610,514	逆T式橋台	448	m3
				11m以上12m未満 320m3以上560m3未満 24-12-25		
				(20)(高炉)；		
				鉄筋	17.98	t
				SD345 D29～D32；		
				鉄筋	11.56	t
				SD345 D16～D25；		
				鉄筋	0.6	t
				SD345 D13；		
				ｱﾝｶｰ筋	11	本
				(踏掛版受台)		
				SD345 D22 L=600 溶融亜鉛ﾒｯｷ(HDZT77)；		
				機械式鉄筋定着加工費	145	箇所
				SD345 D19；		
				機械式鉄筋定着加工費	210	箇所
				SD345 D16；		
				機械式鉄筋定着加工費	99	箇所
				SD345 D13；		
				ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ箱抜き	8	箇所
				φ175×550；		
				水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	4	箇所
				VPφ50mm L=2.220m ﾌｨﾙﾀｰ無；		
				吸出し防止材	0.5	m2
				合繊不織布 t=20mm；		
				排水材設置(構造物背面排水材)	36	m
				透水材(水平排水材) 幅400mm×厚30mm 面状系		
				全透水ﾀｲﾌﾟ；		
橋梁現場塗装工	式	1	727,040			

積算内訳書

工事名	熊本５７号　辻地区A跨道橋下部工（A１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
現場塗装工	式	1	727,040	下地処理	71	m2
				ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	71	m2
				ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ；		
				下地調整	71	m2
				ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ；		
				中塗	71	m2
				柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料中塗；		
				上塗	71	m2
				柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗；		
擁壁工	式	1	1,224,258			
作業土工	式	1	80,106	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				(裏込)		
				良質土；		
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,144,152	重力式擁壁	14	m3
				1mを超え2m未満 24-8-40(高炉)；		
				鉄筋	0.33	t
				SD345 D16～D25；		
				鉄筋	0.03	t
				SD345 D13；		
応急処理工	式	1	2,658,250			
応急処理作業工	式	1	2,658,250	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	460,300			

積算内訳書

工事名	熊本５７号　辻地区A跨道橋下部工（A１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
構造物取壊し工	式	1	307,420	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ；	10 10 1 100 	m3 m3 式 m2
運搬処理工	式	1	152,880	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	10 10 10 10 10 10 	m3 m3 m3 m3 m3 m3
仮設工	式	1	45,240,911			
工事用道路工	式	1	243,576	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	80 80 	m2 m2
土留･仮締切工	式	1	42,742,460	鋼矢板 IV型 平均鋼矢板長さ 23m 鋼矢板打込長 22.5ｍ 平均鋼矢板引抜長 17.9m； H鋼杭 H300 H鋼長さ(杭長) 22m H鋼平均打込長 21.9ｍ H型鋼撤去長 9.4m； 切梁･腹起し 積込(ﾙｰｽﾞ)	1 1 1 1	式 式 式 式

積算内訳書

工事名	熊本５７号　辻地区A跨道橋下部工（A１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
作業ﾔｰﾄﾞ整備工	式	1	1,971,675	掘削	390	m3
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				路体(築堤)盛土	1,300	m3
				4.0m以上；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
交通管理工	式	1	283,200	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	121,874,130			
共通仮設費	式	1	27,177,590			
共通仮設費	式	1	14,503,590			
運搬費	式	1	13,514,370	重建設機械分解組立輸送費	1	式
				仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	64,220	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	925,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	12,674,000			
純工事費	式	1	149,051,720			
現場管理費	式	1	45,833,000			

積算内訳書

工事名	熊本５７号　辻地区A跨道橋下部工（A１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
工事原価	式	1	194,884,720	
一般管理費等	式	1	32,875,280	
工事価格	式	1	227,760,000	