積算内訳書

１．工事名

工事名	熊本５７号　湯之端地区跨道橋下部工工事
工事地名	熊本県合志市野々島地先

２．工事内容

１）　事務所名　　熊本河川国道事務所　工務第三課
２）　主 工 種　　河川・道路構造物工事
３）　工　　期　　365日間　　自　　令和 8年10月 1日
　　至　　令和 9年 9月30日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	熊本５７号　湯之端地区跨道橋下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁下部	式	1	100,335,881			
橋台工	式	1	94,788,308			
作業土工	式	1	5,332,922	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				（裏込）		
				良質土；		
				基面整正	1	式
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
場所打杭工	式	1	43,695,189	場所打杭	4	本
				（Ａ１橋台）		
				杭径 1500ｍｍ 杭長(設計長) 30m　30-18-25(20)高炉 C=350kg/m3以上 W/C=55%以下；		
				場所打杭	4	本
				（Ａ２橋台）		
				杭径 1500ｍｍ 杭長(設計長) 28.5m30-18-25(20)高炉 C=350kg/m3以上 W/C=55%以下；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	1	式
				殻運搬	1	式
				ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし；		

積算内訳書

工事名	熊本５７号　湯之端地区跨道橋下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				殻処分 　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	1	式
橋台躯体工	式	1	21,776,677	基礎材 　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下；	68	m2
				均しｺﾝｸﾘｰﾄ 　18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm；	68	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ 　24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；	363	m3
				鉄筋 　SD345 D29～D32；	3.33	t
				鉄筋 　SD345 D16～D25；	12.53	t
				鉄筋 　SD345 D13；	1.04	t
				ｱﾝｶｰ筋(踏掛版受台) 　SD345 D22 L=600 溶融亜鉛ﾒｯｷ(HDZT77)；	8	本
				機械式鉄筋定着加工費 　SD345 D16；	225	箇所
				機械式鉄筋定着加工費 　SD345 D13；	93	箇所
				型枠 　一般型枠；	1	式
				支保 　f≦40kN/m2[t≦120cm]；	1	式
				支保 　40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]；	1	式
				足場 　安全ネット必要；	1	式
				ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ箱抜き 　φ150×320；	4	箇所
				ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ箱抜き 　φ150×330；	12	箇所
				下水道管箱抜き	1	箇所

積算内訳書

工事名	熊本５７号　湯之端地区跨道橋下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				φ300×500mm；		
				水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	4	箇所
				VPφ50mm L=2.512m ﾌｨﾙﾀｰ無；		
				吸出し防止材	0.4	m2
				合繊不織布 t=20mm；		
				排水材設置(構造物背面排水材)	31	m
				透水材(水平排水材) 幅400mm×厚30mm 面状系		
				全透水ﾀｲﾌﾟ；		
橋台躯体工(構造物単位)	式	1	23,983,520	逆T式橋台	359	m3
				10m以上11m未満 230m3以上370m3未満 24-12-25		
				(20)(高炉)；		
				鉄筋	5.81	t
				SD345 D29～D32；		
				鉄筋	18.89	t
				SD345 D16～D25；		
				鉄筋	0.55	t
				SD345 D13；		
				ｱﾝｶｰ筋(踏掛版受台)	9	本
				SD345 D22 L=600 溶融亜鉛ﾒｯｷ(HDZT77)；		
				機械式鉄筋定着加工費	102	箇所
				SD345 D19；		
				機械式鉄筋定着加工費	126	箇所
				SD345 D16；		
				機械式鉄筋定着加工費	93	箇所
				SD345 D13；		
				ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ箱抜き	8	箇所
				φ150×410；		
				ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ箱抜き	8	箇所
				φ150×420；		
				下水道管箱抜き	1	箇所
				φ300×500mm；		
				水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	4	箇所
				VPφ50mm L=2.512m ﾌｨﾙﾀｰ無；		
				吸出し防止材	0.4	m2

積算内訳書

工事名	熊本５７号　湯之端地区跨道橋下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				合繊不織布 t=20mm ;		
				排水材設置(構造物背面排水材)	30	m
				透水材(水平排水材) 幅400mm×厚30mm 面状系		
				全透水ﾀｲﾌﾟ ;		
橋梁現場塗装工	式	1	1,059,147			
現場塗装工	式	1	1,059,147	下地処理	137	m2
				ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	137	m2
				ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ ;		
				下地調整	137	m2
				ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ ;		
				中塗	137	m2
				柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料中塗 ;		
				上塗	137	m2
				柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗 ;		
応急処理工	式	1	2,658,250			
応急処理作業工	式	1	2,658,250	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	354,500			
構造物取壊し工	式	1	257,150	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	10	m3
				無筋構造物 機械施工 ;		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	10	m3
				鉄筋構造物 機械施工 ;		
運搬処理工	式	1	97,350	殻運搬	10	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ;		
				殻運搬	10	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) ;		
				殻処分	10	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ;		
				殻処分	10	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) ;		

積算内訳書

工事名	熊本５７号　湯之端地区跨道橋下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
仮設工	式	1	1,475,676	
工事用道路工	式	1	1,165,676	掘削　1　式 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬　1　式 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地　1　式 敷均し(ﾙｰｽﾞ)； 整地　1　式 残土受入れ地での処理；
交通管理工	式	1	310,000	交通誘導警備員　1　式
直接工事費	式	1	100,335,881	
共通仮設費	式	1	17,534,220	
共通仮設費	式	1	6,548,220	
運搬費	式	1	5,693,000	重建設機械分解組立輸送費　1　式
技術管理費	式	1	64,220	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	791,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,986,000	
純工事費	式	1	117,870,101	
現場管理費	式	1	37,470,000	
工事原価	式	1	155,340,101	
一般管理費等	式	1	26,989,899	

積算内訳書

工事名	熊本５７号　湯之端地区跨道橋下部工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
工事価格	式	1	182,330,000	