積算内訳書

１．工事名

工事名	熊本５７号　辻地区Ａ跨道橋下部工（Ａ２）工事
工事地名	熊本県合志市野々島地先

２．工事内容

１）　事務所名　　熊本河川国道事務所　工務第三課
２）　主 工 種　　河川・道路構造物工事
３）　工　　期　　427日間　　自　　令和 8年10月13日
　　至　　令和 9年11月30日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号　辻地区A跨道橋下部工（A２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁下部	式	1	163,822,053			
橋台工	式	1	101,011,675			
作業土工	式	1	8,118,788	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				(裏込)		
				良質土；		
				基面整正	1	式
				掘削補助機械搬入搬出	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
場所打杭工	式	1	67,462,780	場所打杭	6	本
				杭径 2000ｍｍ 杭長(設計長) 44.5m 30-18-25		
				(20)高炉 C=350kg/m3以上 W/C=55%以下；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	1	式
				殻運搬	1	式
				ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし；		
				殻処分	1	式
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
橋台躯体工(構造物単位)	式	1	25,430,107	逆T式橋台	455	m3
				10m以上11m未満 370m3以上650m3未満 24-12-25		
				(20)(高炉)；		
				鉄筋	20.53	t

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号　辻地区A跨道橋下部工（A２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				SD345 D16～D25；		
				鉄筋	0.88	t
				SD345 D13；		
				ｱﾝｶｰ筋	11	本
				（踏掛版受台）		
				SD345 D22 L=600 溶融亜鉛ﾒｯｷ(HDZT77)；		
				機械式鉄筋定着加工費	368	箇所
				SD345 D16；		
				機械式鉄筋定着加工費	104	箇所
				SD345 D13；		
				ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ箱抜き	8	箇所
				φ150×540；		
				水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	5	箇所
				VPφ50mm L=2.220m ﾌｨﾙﾀｰ無；		
				吸出し防止材	0.5	m2
				合繊不織布 t=20mm；		
				排水材設置(構造物背面排水材)	29	m
				透水材(水平排水材) 幅400mm×厚30mm 面状系		
				全透水ﾀｲﾌﾟ；		
橋梁現場塗装工	式	1	729,360			
現場塗装工	式	1	729,360	下地処理	72	m2
				ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	72	m2
				ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ；		
				下地調整	72	m2
				ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ；		
				中塗	72	m2
				柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料中塗；		
				上塗	72	m2
				柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗；		
擁壁工	式	1	152,309			
作業土工	式	1	21,433	床掘り	1	式
				土砂；		

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号　辻地区Ａ跨道橋下部工（Ａ２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				埋戻し	1	式
				埋戻し (裏込) 良質土；	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
				整地 残土受入れ地での処理；	1	式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	130,876	小型擁壁 0.8m以上1.0m以下 24-12-40(高炉)；	1	m3
				鉄筋 SD345 D16～D25；	0.11	t
応急処理工	式	1	2,658,250			
応急処理作業工	式	1	2,658,250	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	460,300			
構造物取壊し工	式	1	307,420	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	10	m3
				舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；	1	式
				舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ；	100	m2
運搬処理工	式	1	152,880	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	10	m3
				殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；	10	m3
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	10	m3
				殻処分	10	m3

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号　辻地区A跨道橋下部工（A２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	10	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
				殻処分	10	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
仮設工	式	1	58,810,159			
土留･仮締切工	式	1	58,509,259	鋼矢板	1	式
				VL型 平均鋼矢板長さ 22.5m 鋼矢板打込長 22 m 平均鋼矢板引抜長 17.5m；		
				H鋼杭	1	式
				H300 H鋼長さ(杭長) 23m H鋼平均打込長 22.8 m H型鋼撤去長 9.7m；		
				切梁･腹起し	1	式
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
交通管理工	式	1	300,900	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	163,822,053			
共通仮設費	式	1	31,679,310			
共通仮設費	式	1	15,903,310			
運搬費	式	1	14,678,090	重建設機械分解組立輸送費	1	式
				仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	64,220	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,161,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本５７号　辻地区A跨道橋下部工（A２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費（率計上）	式	1	15,776,000	
純工事費	式	1	195,501,363	
現場管理費	式	1	57,848,000	
工事原価	式	1	253,349,363	
一般管理費等	式	1	41,210,637	
工事価格	式	1	294,560,000	