積算内訳書

１．工事名

工事名	熊本５７号　上庄川橋下部工（下り線Ａ２）工事
工事地名	熊本県合志市上庄地先

２．工事内容

１）　事務所名　　熊本河川国道事務所　工務第三課
２）　主 工 種　　河川・道路構造物工事
３）　工　　期　　353日間　　自　　令和 8年10月13日
　　至　　令和 9年 9月30日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	熊本５７号　上庄川橋下部工（下り線Ａ２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁下部	式	1	138,048,190			
橋台工	式	1	131,764,843			
作業土工	式	1	1,413,836	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し(裏込)	1	式
				良質土；		
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
場所打杭工	式	1	81,800,395	場所打杭	12	本
				杭径 1500ｍｍ 杭長(設計長) 39m 30-18-25(		
				20)高炉 C=350kg/m3以上 W/C=55%以下；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	1	式
				殻運搬	1	式
				ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし；		
				殻処分	1	式
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
橋台躯体工	式	1	48,550,612	基礎材	130	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下；		
				均しｺﾝｸﾘｰﾄ	130	m2
				18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10cm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	758	m3
				24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増		

積算内訳書

工事名	熊本５７号　上庄川橋下部工（下り線Ａ２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				無；		
				鉄筋	37.02	t
				SD345 D29～D32；		
				鉄筋	25.58	t
				SD345 D16～D25；		
				鉄筋	0.51	t
				SD345 D13；		
				ｱﾝｶｰ筋(踏掛版受台)	10	本
				SD345 D22 L=600 溶融亜鉛ﾒｯｷ(HDZT77)；		
				ｶﾞｽ圧接	79	箇所
				D32+D32；		
				ｶﾞｽ圧接	53	箇所
				D29+D29；		
				機械式鉄筋定着加工費	405	箇所
				SD345 D19；		
				機械式鉄筋定着加工費	199	箇所
				SD345 D16；		
				機械式鉄筋定着加工費	88	箇所
				SD345 D13；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				支保	1	式
				f≦40kN/m2[t≦120cm]；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ箱抜き	8	箇所
				φ175×590；		
				水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	4	箇所
				VPφ50mm L=2.620m ﾌｨﾙﾀｰ無；		
橋梁現場塗装工	式	1	727,040			
現場塗装工	式	1	727,040	下地処理	71	m2
				ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	71	m2
				ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ；		

積算内訳書

工事名	熊本５７号　上庄川橋下部工（下り線Ａ２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				下地調整 　ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾊﾟﾃ； 中塗 　柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料中塗； 上塗 　柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗；	71 71 71	m2 m2 m2
舗装工	式	1	241,322			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	67,380	下層路盤(歩道部) 　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ； 上層路盤(歩道部) 　粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ； 表層(車道・路肩部) 　再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3 　.0m以下；	15 15 15	m2 m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	173,942	下層路盤(歩道部) 　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ； 表層(歩道部) 　再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上 　；	58 58	m2 m2
排水構造物工	式	1	194,858			
側溝工	式	1	182,088	管(函)渠型側溝 　(撤去・設置) 　幅 30ｃｍ 高さ 30ｃｍ； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 　(撤去・設置) 　300×300； 側溝蓋 　(撤去・設置) 　300 41.2×9.5×50；	20 7 14 	m m 枚
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	12,770	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 　(撤去・設置) 　500×500×800；	1	箇所

積算内訳書

工事名	熊本５７号　上庄川橋下部工（下り線Ａ２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
縁石工	式	1	43,947			
縁石工	式	1	43,947	縁石 (撤去・設置) A種(150/170×200×600)；	9	m
区画線工	式	1	3,363			
区画線工	式	1	3,363	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	8	m
応急処理工	式	1	2,658,250			
応急処理作業工	式	1	2,658,250	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	415,067			
構造物取壊し工	式	1	291,544	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下；	10 10 1 73	m3 m3 式 m2
運搬処理工	式	1	123,523	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；	10 10 3 10 10	m3 m3 m3 m3 m3

積算内訳書

工事名	熊本５７号　上庄川橋下部工（下り線Ａ２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)；	0.8	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.20t/m3)；	2	m3
仮設工	式	1	1,999,500			
交通管理工	式	1	1,999,500	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	138,048,190			
共通仮設費	式	1	23,453,220			
共通仮設費	式	1	6,777,220			
運搬費	式	1	5,693,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	64,220	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,020,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	16,676,000			
純工事費	式	1	161,501,410			
現場管理費	式	1	53,989,000			
工事原価	式	1	215,490,410			
一般管理費等	式	1	35,849,590			
工事価格	式	1	251,340,000			