積算内訳書

１．工事名

工事名	熊本２１８号　入佐地区外改良工事
工事地名	熊本県上益城郡山都町入佐地先

２．工事内容

１）　事務所名　　熊本河川国道事務所　工務第三課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　164日間　　自　令和 8年10月 9日
　　至　令和 9年 3月26日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本２１８号　入佐地区外改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	39,136,036			
道路土工	式	1	1,906,624			
掘削工	式	1	456,720	掘削	1,100	m3
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；		
路体盛土工	式	1	1,010,302	路体(築堤)盛土	1,300	m3
				4.0m以上；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
法面整形工	式	1	439,602	法面整形(切土部)	390	m2
				現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土；		
				法面整形(盛土部)	200	m2
				法面締固め無 現場制約無；		
地盤改良工	式	1	25,349,745			
固結工(ICT)	式	1	25,349,745	中層混合処理(ICT)	3,765	m3
				改良深度 8m＜L≦10m 施工規模 1000m3以上 ｾﾒ		
				ﾝﾄ系固化材(特殊土用ﾊﾞﾗ)添加量150kg/m3；		
舗装工	式	1	1,964,841			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	1,964,841	下層路盤(車道・路肩部)	472	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ；		
				上層路盤(車道・路肩部)	472	m2
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100ｍｍ；		
				表層(車道・路肩部)	472	m2
				再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；		
法面工	式	1	2,265,970			
植生工	式	1	2,265,970	種子散布	200	m2
				肥料無し 100m2以上250m2未満；		
				植生基材吹付	390	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本２１８号　入佐地区外改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満；
応急処理工	式	1	7,116,200	
応急処理作業工	式	1	7,116,200	応急作業　1　式
構造物撤去工	式	1	377,656	
構造物取壊し工	式	1	259,297	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　10　m3 無筋構造物 機械施工； ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　10　m3 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版破砕　10　m2 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ；
運搬処理工	式	1	118,359	殻運搬　10　m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻運搬　10　m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)； 殻運搬　0.5　m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分　10　m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分　10　m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)； 殻処分　0.5　m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.35t/m3)；
仮設工	式	1	155,000	
交通管理工	式	1	155,000	交通誘導警備員　1　式
直接工事費	式	1	39,136,036	
共通仮設費	式	1	13,628,502	

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本２１８号　入佐地区外改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
共通仮設費	式	1	8,110,502			
運搬費	式	1	2,049,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
準備費	式	1	4,499,202	伐採費	1	式
技術管理費	式	1	1,191,300	六価ｸﾛﾑ溶出試験費	1	式
				ﾀﾝｸﾘｰﾁﾝｸﾞ試験費	1	式
				ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	371,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	5,518,000			
純工事費	式	1	52,764,538			
現場管理費	式	1	19,607,000			
工事原価	式	1	72,371,538			
一般管理費等	式	1	13,818,462			
工事価格	式	1	86,190,000			