積算内訳書

１．工事名

工事名	熊本２１８号　滝上地区改良（その８）工事
工事地名	熊本県上益城郡山都町滝上地先

２．工事内容

１）　事務所名　　熊本河川国道事務所　工務第三課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　193日間　　自　　令和 8年10月 6日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本２１８号　滝上地区改良（その８）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	42,421,387			
道路土工	式	1	17,460,067			
掘削工(ICT)	式	1	7,644,570	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) ;	7,800 1 1	m3 式 式
路体盛土工(ICT)	式	1	9,544,331	路体(築堤)盛土(ICT) 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) ; 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満 ;	8,600 1 1 1	m3 式 式 式
法面整形工(ICT)	式	1	271,166	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し ;	490	m2
地盤改良工	式	1	23,821,100			
自走式土質改良工	式	1	17,061,500	土質改良 粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰(特号ﾌﾚｺﾝ) ;	7,500	m3
固結工	式	1	6,759,600	中層混合処理 改良深度 2m<L≦5m 施工規模 1000m3未満 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用ﾊﾞﾗ)添加量280kg/m3 ; 中層混合処理 改良深度 5m<L≦8m 施工規模 1000m3未満 ｾﾒﾝﾄ系固化材(特殊土用ﾊﾞﾗ)添加量280kg/m3 ;	270 385 	m3 m3
応急処理工	式	1	837,200			

国土交通省　九州地方整備局

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本２１８号　滝上地区改良（その８）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
応急処理作業工	式	1	837,200	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	148,020			
構造物取壊し工	式	1	85,950	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10	m3
運搬処理工	式	1	62,070	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	10 10	m3 m3
仮設工	式	1	155,000			
交通管理工	式	1	155,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	42,421,387			
共通仮設費	式	1	8,554,600			
共通仮設費	式	1	3,608,600			
運搬費	式	1	2,049,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	1,161,600	六価ｸﾛﾑ溶出試験費 ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	398,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4,946,000			
純工事費	式	1	50,975,987			
現場管理費	式	1	17,265,000			
工事原価	式	1	68,240,987			

積算内訳書

仮番号

工事名	熊本２１８号　滝上地区改良（その８）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
一般管理費等	式	1	13,119,013	
工事価格	式	1	81,360,000	