

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 阿蘇立野ダム管内維持工事
工事地名	熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字立野地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和８年度 阿蘇立野ダム管内維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	39,610,529		
河川土工	式	1	6,045,600		
掘削工	式	1	1,842,600	掘削	6,000 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	
残土処理工	式	1	4,203,000	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				敷均し(ルーズ)；	
根固め工	式	1	17,049,800		
根固めブロック工	式	1	17,049,800	消波根固めブロック製作	100 個
				ブロック種類(実質量) 4.9 t；	
				根固めブロック横取り	100 個
				ブロック種類(実質量) 4.9 t；	
				根固めブロック据付	100 個
				ブロック種類(実質量) 4.9 t ブロック購入無；	
				袋詰玉石	150 袋
				3t用(長期性能型) 流用又は採取材；	
				捨石	2,000 m3
付帯設備工	式	1	4,267,799		
表面保護工	式	1	3,665,399	ソイルセメント(粒径処理)	665 m3
				ソイルセメント(攪拌混合)	500 m3
				ソイルセメント(混合材料運搬・投入)	556 m3
				ソイルセメント(盛土)	500 m3
防止柵工	式	1	602,400	転落(横断)防止柵	60 m
				コンクリート建込 柵高1.1m 4段 塗装品；	
除草工	式	1	860,490		
堤防除草工	式	1	860,490	除草	9,000 m2
				除草処分	3 t

積算内訳書

工事名	令和8年度 阿蘇立野ダム管内維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
堤防養生工	式	1	24,820		
伐木除根工	式	1	24,820	伐木・伐竹 伐木(人力施工：中)；	200 m2
清掃工	式	1	4,958,210		
塵芥処理工	式	1	4,958,210	堆積塵芥収集(機械処理) 堆積塵芥収集(人力処理) 堆積塵芥収集(特殊作業) 放流口スクリーン 処分費 繊維くず； 処分費 枝葉； 処分費 幹；	150 m3 50 m3 1 箇所 1 t 10 t 10 t
応急処理工	式	1	3,448,490		
応急処理作業工	式	1	3,448,490	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	1,189,420		
構造物取壊し工	式	1	797,056	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； コンクリート削孔工 φ80 H=200；	80 m3 21 孔
運搬処理工	式	1	392,364	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	81 m3 81 m3
仮設工	式	1	1,765,900		
土留・仮締切工	式	1	975,400	土のう 1t型；	200 袋

積算内訳書

工事名	令和8年度 阿蘇立野ダム管内維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	790,500	交通誘導警備員 50 人日
直接工事費	式	1	39,610,529	
共通仮設費	式	1	3,165,200	
共通仮設費	式	1	13,200	
技術管理費	式	1	13,200	土質等試験費 1 式 六価クロム溶出試験；
共通仮設費（率計上）	式	1	3,152,000	
純工事費	式	1	42,775,729	
現場管理費	式	1	15,360,000	
工事原価	式	1	58,135,729	
一般管理費等	式	1	10,634,271	
工事価格	式	1	68,770,000	