

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 緑川甲佐地区環境整備工事
工事地名	熊本県上益城郡甲佐町有安

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	325日間	自	令和 8年 5月11日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度 緑川甲佐地区環境整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	39,076,949		
河川土工	式	1	7,847,414		
掘削工 (ICT)	式	1	1,202,240	掘削 (ICT)	2,600 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
盛土工	式	1	129,624	路体 (築堤) 盛土	20 m3
				2.5m未満；	
				路体 (築堤) 盛土	8 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
盛土工 (ICT)	式	1	2,905,100	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1,600 m3
				土材料	710 m3
				砂質土 (締固め土量)；	
法面整形工	式	1	66,915	法面整形 (盛土部)	150 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
法面整形工 (ICT)	式	1	478,775	法面整形 (切土部) (ICT)	550 m2
				礫質土、砂及び砂質土、粘性土；	
残土処理工	式	1	3,064,760	整地	1,600 m3
				敷均し (ルース)；	
				土砂等運搬	1,560 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
法覆護岸工	式	1	13,168,666		
作業土工	式	1	472,631	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
コンクリートブロック工 (平ブロック張)	式	1	2,483,699	現場打基礎コンクリート	27 m
				18-8-40 (高炉) 底幅 55cm 高さ 50cm；	
				平ブロック張	55 m2
				(大型張ブロック)	
				1000×1000×350；	
				目地板	13 m2
				瀝青質目地板 t=10；	

積算内訳書

工事名	令和8年度 緑川甲佐地区環境整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
護岸法肩工	式	1	4,121,110	端止コンクリート	1	箇所
				18-8-40(高炉) B=300mm ;		
				肩止コンクリート	9	m
				18-8-40(高炉) ;		
階段工	式	1	5,197,016	張コンクリート	111	m2
				18-8-40(高炉) ;		
				巻止めコンクリート	101	m
植生工	式	1	894,210	18-8-40(高炉) ;		
				場所打階段	1	箇所
				18-8-40(高炉) ;		
根固め工	式	1	1,899,792	肩止コンクリート	20	m
				18-8-40(高炉) ;		
				張芝	410	m2
根固めブロック工	式	1	1,899,792	張芝工 300m2以上500m2未満 ;		
				消波根固めブロック製作	36	個
				2t型 ブロック種類 (実質量) 2.01 t ;		
				根固めブロック据付	36	個
付帯道路工	式	1	8,650,535	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2.01 t ブロック購入無 ;		
				袋詰玉石	15	袋
				2t用(長期性能型) 撤去・再設置 ;		
アスファルト舗装工	式	1	2,333,908	下層路盤(車道・路肩部)	872	m2
				再生クランチャー RC-40 仕上り厚 150mm ;		
				表層(車道・路肩部)	872	m2
コンクリート舗装工	式	1	1,635,027	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;		
				下層路盤(車道・路肩部)	286	m2
				再生クランチャー RC-40 仕上り厚 150mm ;		
				コンクリート舗装	286	m2
				18-8-25(高炉) 舗装厚 150mm ;		

積算内訳書

工事名	令和8年度 緑川甲佐地区環境整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
縁石工	式	1	4,681,600	舗装止 18-8-40(高炉) 300×350 ;	448 m
構造物撤去工	式	1	3,468,262		
構造物取壊し工	式	1	1,385,580	舗装版破砕 コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm ; 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm ; 袋詰玉石撤去 2t用(長期性能型) ;	140 m2 5,560 m2 70 袋
運搬処理工	式	1	2,082,682	殻運搬 アスファルト殻 ; 殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 アスファルト殻 ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 現場発生品運搬 袋詰玉石 ;	278 m3 21 m3 278 m3 21 m3 70 袋
仮設工	式	1	4,042,280		
土留・仮締切工	式	1	1,684,320	大型土のう 設置・撤去 丸型 φ110×108 ;	1 式
汚濁防止工	式	1	2,105,000	汚濁防止フェンス 設置・撤去 ;	1 式
交通管理工	式	1	252,960	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	39,076,949		
共通仮設費	式	1	5,458,000		
共通仮設費	式	1	1,602,000		

積算内訳書

工事名	令和8年度 緑川甲佐地区環境整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	456,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,856,000	
純工事費	式	1	44,534,949	
現場管理費	式	1	15,204,000	
工事原価	式	1	59,738,949	
一般管理費等	式	1	10,901,051	
工事価格	式	1	70,640,000	