

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 緑川樋管補修及び維持管理工事
工事地名	熊本河川国道事務所管内（緑川流域）

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	293日間	自 令和 8年 6月12日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度 緑川樋管補修及び維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	18,675,530		
河川土工	式	1	2,095,670		
掘削工(ICT)	式	1	1,525,750	掘削(ICT)	500 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
				土砂等運搬	500 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	500 m3
				敷均し(ルーズ)；	
盛土工(ICT)	式	1	139,150	路体(築堤)盛土(ICT)	500 m3
法面整形工(ICT)	式	1	430,770	法面整形(切土部)(ICT)	300 m2
				ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)(ICT)	300 m2
				法面締固め無し；	
補修復旧工	式	1	5,342,670		
構造物補修工	式	1	2,200,600	構造物補修	1 箇所
堤防補修工	式	1	1,435,550	堤防天端補修	1 箇所
法面修繕工	式	1	1,558,690	腹付盛土	100 m3
				張芝	500 m2
				張芝工 500m2以上；	
付属物設置工	式	1	147,830	量水標	10 m
				鉄製マシ加工 幅12cm スコッチ付付；	
堤防養生工	式	1	127,990		
伐木除根工	式	1	127,990	伐木・伐竹	500 m2
				伐木(人力施工：密)；	
清掃工	式	1	1,441,780		

積算内訳書

工事名	令和8年度 緑川樋管補修及び維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
塵芥処理工	式	1	741,650	堆積塵芥収集(機械処理)	50 m3
				堆積塵芥収集(人力処理)	50 m3
水面清掃工	式	1	700,130	水面清掃	7,000 m2
				水草処理	100 m3
舗装工	式	1	2,097,127		
コンクリート舗装工	式	1	2,097,127	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 100mm ; コンクリート舗装	350 m2 350 m2
				18-8-25(高炉) 舗装厚 100mm ;	
応急処理工	式	1	4,309,050		
応急処理作業工	式	1	4,309,050	応急作業 (緑川)	1 式
構造物撤去工	式	1	1,273,050		
構造物取壊し工	式	1	1,273,050	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	150 m3
仮設工	式	1	1,988,193		
工事用道路工	式	1	559,693	工事用道路盛土 設置・撤去 4.0m以上 ;	1 式
汚濁防止工	式	1	1,258,000	汚濁防止フェンス 設置・撤去 ;	1 式
交通管理工	式	1	170,500	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	18,675,530		
共通仮設費	式	1	2,862,000		
共通仮設費	式	1	1,288,000		
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1 式

積算内訳書

工事名	令和 8 年度 緑川樋管補修及び維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	1, 146, 000	システム初期費 (ICT) 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	1, 574, 000	
純工事費	式	1	21, 537, 530	
現場管理費	式	1	8, 014, 000	
工事原価	式	1	62, 442, 447	
一般管理費等	式	1	11, 747, 553	
工事価格	式	1	74, 190, 000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 緑川樋管補修及び維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	12,090,704		
樋管本体改良工	式	1	7,365,754		
作業土工	式	1	7,173	床掘り	1 式
				土砂；	
				基面整正	1 式
残土処理工	式	1	3,000	整地	1 式
				敷均し(ルーズ)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
樋管本体工	式	1	4,326,022	樋管本体増打工	1 箇所
				川表翼壁増打工	1 箇所
				本体工	1 箇所
				川表水路工	1 箇所
樋管撤去工	式	1	3,029,559	樋管撤去	1 箇所
				(門柱、操作台)	
				コンクリート構造物取壊し	5 m3
				(平張コンクリート)	
				無筋構造物 機械施工；	
				コンクリート構造物取壊し	4 m3
				(操作室壁)	
				鉄筋構造物 機械施工 H≤5m；	
				コンクリート構造物取壊し	7 m3
				(操作室壁、屋根)	
				鉄筋構造物 機械施工 H>5m；	
				コンクリート切断	4 m
				殻運搬	5 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	27 m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	
				殻処分	5 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	27 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 緑川樋管補修及び維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(鉄筋)；
仮設工	式	1	4,724,950	
工事用道路工	式	1	263,501	敷鉄板 1 式 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；
土留・仮締切工	式	1	2,120,484	締切盛土 1 式 4.0m以上 設置・撤去； 敷砂利 1 式 RC-40 敷厚 100mm 設置・撤去；
仮水路工	式	1	2,185,965	暗渠排水管 1 式 高密度ポリエチレン管 φ800 ダブル構造 無孔管 設置・撤去； 土のう 1 式 (耐候性大型土のう) 設置・撤去 短期仮設(1年)対応型； 土のう積 1 式 62×48cm 製作・積立・撤去 側面並べ；
交通管理工	式	1	155,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	12,090,704	
共通仮設費	式	1	1,573,198	
共通仮設費	式	1	522,198	
運搬費	式	1	522,198	仮設材運搬費 1 式
共通仮設費(率計上)	式	1	1,051,000	
純工事費	式	1	13,663,902	
現場管理費	式	1	5,307,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 緑川樋管補修及び維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	4,707,695		
樋管本体改良工	式	1	3,008,282		
作業土工	式	1	79,990	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
残土処理工	式	1	7,445	整地	1 式
				敷均し(ルーズ)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
樋管本体工	式	1	1,448,071	樋管本体増打工	1 箇所
				川表翼壁増打工	1 箇所
				本体工	1 箇所
				川表水路工	1 箇所
樋管撤去工	式	1	1,472,776	樋管撤去	1 箇所
				殻運搬	11 m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	
				殻処分	11 m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	
仮設工	式	1	1,699,413		
工事用道路工	式	1	876,899	工事用道路盛土	1 式
				4.0m以上 設置・撤去；	
				敷砂利	1 式
				RC-40 敷厚 100mm 設置・撤去；	
				敷鉄板	1 式
				22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；	
土留・仮締切工	式	1	508,294	土のう	1 式
				(耐候性大型土のう)	
				締切盛土	1 式
				4.0m以上 設置・撤去；	
				敷砂利	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 緑川樋管補修及び維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				RC-40 敷厚 100mm 設置・撤去；
仮水路工	式	1	190,220	暗渠排水管 1 式 高密度ポリエチレン管 φ300 ダブル構造 無孔管 設置・撤去； 土のう積 1 式 62×48cm 製作・積立・撤去 側面並べ；
交通管理工	式	1	124,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	4,707,695	
共通仮設費	式	1	631,960	
共通仮設費	式	1	192,960	
運搬費	式	1	192,960	仮設材運搬費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	439,000	
純工事費	式	1	5,339,655	
現場管理費	式	1	2,267,000	
工事原価	式	1	7,606,655	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 緑川樋管補修及び維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	4,028,360		
樋管本体改良工	式	1	995,229		
樋管本体工	式	1	72,527	樋管本体増打工	1 箇所
樋管撤去工	式	1	922,702	樋管撤去	1 箇所
				殻運搬	1 m3
				コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分	1 m3
仮設工	式	1	3,033,131	コンクリート殻(鉄筋) ;	
工事用道路工	式	1	1,604,063	工事用道路盛土	1 式
				4.0m以上 設置・撤去 ;	
				敷砂利	1 式
				RC-40 敷厚 100mm 設置・撤去 ;	
土留・仮締切工	式	1	1,070,842	土のう	1 式
				(耐候性大型土のう)	
				設置・撤去 短期仮設(1年)対応型 ;	
仮水路工	式	1	265,226	締切盛土	1 式
				4.0m以上 設置・撤去 ;	
				敷砂利	1 式
				RC-40 敷厚 100mm 設置・撤去 ;	
交通管理工	式	1	93,000	暗渠排水管	1 式
				高密度ポリエチレン管 φ300 ダブル構造 無孔管 設置・撤去 ;	
				逆流防止弁	1 式
				φ300用 設置・撤去 ;	
				土のう積	1 式
				62×48cm 製作・積立・撤去 側面並べ ;	
				交通誘導警備員	1 式

