

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 緑川・白川土砂撤去及び維持管理工事
工事地名	熊本河川国道事務所管内（白川・緑川流域）

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	274日間	自 令和 8年 7月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度 緑川・白川土砂撤去及び維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	117,657,128	
河川土工	式	1	30,614,618	
掘削工(ICT)	式	1	4,120,500	掘削(ICT) 5,000 m3 (船場川) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満； 土砂等運搬 5,000 m3 (船場川) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
盛土工(ICT)	式	1	2,786,000	路体(築堤)盛土(ICT) 5,000 m3 路体(築堤)盛土(ICT) 5,000 m3 (走潟地区)
法面整形工(ICT)	式	1	5,912,718	法面整形(切土部)(ICT) 5,000 m2 れ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 2,710 m2 (走潟地区) 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	4,181,000	整地 5,000 m3 (船場川) 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 5,000 m3 (船場川) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 5,000 m3 (船場川) 土砂 土量50,000m3未満；
自走式土質改良工	式	1	13,614,400	土質改良 5,000 m3 (船場川) 砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 50kg/m3 生石灰；
補修復旧工	式	1	26,243,330	

積算内訳書

工事名	令和8年度 緑川・白川土砂撤去及び維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物補修工	式	1	2,200,600	構造物補修	1 箇所
堤防補修工	式	1	1,578,600	堤防天端補修	1 箇所
法面修繕工	式	1	22,024,600	腹付盛土	2,000 m3
				張芝	5,000 m2
				張芝工 500m2以上；	
付属物設置工	式	1	439,530	量水標	30 m
				鉄製マラシ加工 幅12cm スコッチライト付；	
堤防養生工	式	1	736,710		
伐木除根工	式	1	736,710	伐木・伐竹	3,000 m2
				伐木(人力施工：密)；	
清掃工	式	1	22,355,400		
塵芥処理工	式	1	2,967,400	堆積塵芥収集(機械処理)	200 m3
				堆積塵芥収集(人力処理)	200 m3
水面清掃工	式	1	19,388,000	水面清掃	200,000 m2
				水草処理	2,000 m3
応急処理工	式	1	33,170,400		
応急処理作業工	式	1	33,170,400	応急作業 (緑川)	1 式
				応急作業 (白川)	1 式
構造物撤去工	式	1	254,610		
構造物取壊し工	式	1	254,610	コンクリート構造物取壊し	30 m3
				無筋構造物 機械施工；	
仮設工	式	1	4,282,060		
工事用道路工	式	1	2,802,060	工事用道路盛土 (船場川)	1 式
				設置・撤去 4.0m以上；	

積算内訳書

工事名	令和8年度 緑川・白川土砂撤去及び維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
汚濁防止工	式	1	1,356,000	汚濁防止フェンス (船場川) 設置・撤去； 1 式
交通管理工	式	1	124,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	117,657,128	
共通仮設費	式	1	10,041,000	
共通仮設費	式	1	1,288,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	8,753,000	
純工事費	式	1	127,698,128	
現場管理費	式	1	41,093,000	
工事原価	式	1	168,791,128	
一般管理費等	式	1	29,008,872	
工事価格	式	1	197,800,000	