

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 熊本共同溝補修工事
工事地名	熊本県熊本市東区江津地先

2. 工事内容

1) 事務所名	熊本河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	197日間	自	令和 8年 9月11日
		至	令和 9年 3月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度 熊本共同溝補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	59,405,991		
構造物補修工		式	1	58,963,394		
ひび割れ補修工		式	1	9,893,368	充てん工法 (場所打ち) 20m以上 ホ°リマーセメントモルタル；	1 構造物
					充てん工法 (PC) 20m以上 ホ°リマーセメントモルタル；	1 構造物
					低圧注入工法 (場所打ち) 25m以上 エポ°キシ樹脂；	1 構造物
					低圧注入工法 (PC) 25m以上 エポ°キシ樹脂；	1 構造物
					低圧注入工法 (PC) 25m以上 亜硝酸リチウム併用；	1 構造物
					充てん材 ホ°リマーセメントモルタル；	49 kg
					注入材 エポ°キシ樹脂1種；	8 kg
					注入材 浸透拡散型亜硝酸リチウム40%水溶液；	29 kg
					注入材 無機系微粒子注入材；	22 kg
					シール材 エポ°キシ樹脂1種；	126 kg
					シール材 ホ°リマーセメントモルタル；	25 kg
					注入器 エポ°キシ樹脂1種；	2,961 個
					注入器	120 個

積算内訳書

工事名	令和8年度 熊本共同溝補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				スプリング型低圧注入器；	
断面修復工	式	1	9,688,516	左官工法 (場所打ち) 0.1m3以上 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・防錆処理含 む；	1 構造物
				左官工法 (PC) 0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・防錆処理含 む；	1 構造物
				左官工法 (PC) リハビリ断面修復；	1 構造物
				コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	2 m3
地上開口部補修工	式	1	654,420	コンクリート打ち換え (地上開口部)	3 箇所
				充てん工法 (地上開口部) 20m以下 ポリマーセメントモルタル；	1 箇所
				左官工法 (地上開口部) 0.1m3以上 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・防錆処理含 まない；	2 箇所
				コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	0.1 m3
				素地調整 (地上開口部) 素地調整軽減剤塗布含む；	5 m2
				下塗 (地上開口部) 浸透性変性エポキシ樹脂下塗塗料 弱溶剤・厚膜形 ；	5 m2
				上塗 (地上開口部) 厚膜形ふっ素樹脂上塗塗料 弱溶剤形；	5 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度 熊本共同溝補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
目地補修工	式	1	38,727,090	成型ｺﾑ挿入	1,816 m
構造物撤去工	式	1	52,997		
構造物取壊し工	式	1	34,160	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 人力施工；	1 m3
運搬処理工	式	1	18,837	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	1 m3 3 m3
仮設工	式	1	389,600		
交通管理工	式	1	389,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	59,405,991		
共通仮設費	式	1	7,833,225		
共通仮設費	式	1	1,251,225		
技術管理費	式	1	64,225	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,187,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	6,582,000		
純工事費	式	1	67,239,216		
現場管理費	式	1	30,533,000		
工事原価	式	1	97,772,216		
一般管理費等	式	1	18,017,784		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度 熊本共同溝補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	115,790,000	