

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 球磨川田頭地区築堤護岸外（2 工区）工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村田頭地内外

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	267日間	自	令和 8年 7月 8日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川田頭地区築堤護岸外（2工区）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	93,178,237		
河川土工	式	1	2,432,706		
掘削工 (ICT)	式	1	708,600	掘削 (ICT)	1,500 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
盛土工	式	1	677,590	路体 (築堤) 盛土	110 m3
				2.5m未満；	
				路体 (築堤) 盛土	20 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
盛土工 (ICT)	式	1	278,300	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1,000 m3
法面整形工 (ICT)	式	1	498,760	法面整形 (切土部) (ICT)	40 m2
				硬質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形 (切土部) (ICT)	60 m2
				軟岩I；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	720 m2
				法面締固め無し；	
残土処理工	式	1	269,456	土砂等運搬	160 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	160 m3
				敷均し (ルース)；	
法覆護岸工	式	1	66,011,984		
作業土工	式	1	2,896,250	床掘り (掘削)	1 式
				軟岩；	
				床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				埋戻しコンクリート	1 式
				18-8-40 (高炉) W/C指定無し；	
				基面整正	1 式
				積込 (ルース)	1 式

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川田頭地区築堤護岸外（2工区）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				軟岩；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ルース)；		
石積(張)工	式	1	47,872,429	現場打基礎コンクリート	172	m
				(I型)		
				18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm；		
				アンカー式練石積	704	m2
				控500；		
				胴込・裏込コンクリート	247	m3
				18-8-40(高炉)；		
				裏込材	417	m3
				再生クラッシュラン RC-40；		
				水抜パイプ	236	箇所
				VPφ50 L=560 逆流防止弁φ50；		
				目地板	60	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				現場打天端コンクリート	175	m
				(肩止I型)		
				18-8-40(高炉)；		
				石材積込・運搬	211	m3
				自然石 φ500内外；		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	5,911,638	間知ブロック張	163	m2
				(ポーラス系)		
				150kg/個以上 各種 控350mm 再生砕石 RC-40 コ		
				ンクリート不要 遮水シート無；		
				水抜パイプ	39	箇所
				VPφ50 L=490 逆流防止弁φ50；		
				目地板	13	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				現場打天端コンクリート	67	m

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川田頭地区築堤護岸外（2 工区）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				（肩止Ⅰ型） 18-8-40(高炉)； 寄石 現地発生材；	48 m3
護岸付属物工	式	1	7,641,198	平張コンクリート 18-8-40(高炉) 厚35cm； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	586 m2 34 m2
植生工	式	1	140,100	人工張芝 ネット付 幅50～100cm；	200 m2
張コンクリート工	式	1	1,550,369	張コンクリート （川裏護岸） 厚5cm 18-8-25(高炉)；	277 m2
付帯道路工	式	1	20,124,424		
車止め工	式	1	339,600	車止め アーチ型 H=800 W=2000；	3 基
アスファルト舗装工	式	1	2,243,876	不陸整正 補足材無し； 下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)；	31 m2 724 m2 15 m2 703 m2 15 m2
コンクリート舗装工	式	1	519,477	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； コンクリート舗装 18-8-25(高炉) 舗装厚 100mm；	105 m2 105 m2
区画線工	式	1	20,836	溶解式区画線 溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	52 m

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川田頭地区築堤護岸外（2工区）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				；	
縁石工	式	1	63, 180	歩車道境界ブロック 乗入部C型 150/157×70×600 ；	6 m
場所打水路工	式	1	12, 653, 745	場所打水路 (4号) 18-8-40(高炉) 自然石 φ 300内外 ；	15 m
				場所打水路 (5号) 18-8-40(高炉) 自然石 φ 300内外 ；	19 m
				場所打水路 (6号) 18-8-40(高炉) 自然石 φ 300内外 ；	20 m
				石材積込・運搬 自然石 φ 300内外 ；	4 m3
管渠工	式	1	2, 287, 342	ヒューム管(B形管) 外圧管1種 ；	24 m
側溝工	式	1	1, 535, 628	プレキャストU型側溝 (4. 5. 6号川裏, 堤脚) 300×300 ；	115 m
				側溝蓋 グレーチング 蓋 歩道用 300用 ；	28 枚
集水桝工	式	1	460, 740	現場打ち集水桝 (4号) 現場打材 700×700×1100 18-8-40(高炉) ；	1 箇所
				現場打ち集水桝 (5号) 現場打材 700×700×1100 18-8-40(高炉) ；	1 箇所
				現場打ち集水桝 (6号) 現場打材 700×700×1100 18-8-40(高炉) ；	1 箇所
				蓋 グレーチング 蓋 700×700用 歩道用 普通目 ；	3 枚

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川田頭地区築堤護岸外（2 工区）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
付属物設置工	式	1	119,837		
階段工	式	1	119,837	現場打階段 (川裏3号) 18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン RC-40 ;	4 m2
				現場打階段 (川裏4号) 18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン RC-40 ;	3 m2
宅地造成工	式	1	89,390		
盛土工	式	1	16,698	宅地盛土	60 m3
コンクリート舗装工	式	1	56,942	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;	8 m2
				コンクリート舗装 18-8-25(高炉) 舗装厚150mm ;	8 m2
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	0.3 m2
				溶接金網 φ 6×150×150 ;	8 m2
張コンクリート工	式	1	15,750	張コンクリート 厚5cm 18-8-25(高炉) ;	6 m2
宅地排水工	式	1	52,816		
作業土工	式	1	17,245	床掘り 土砂 ;	1 式
				埋戻し 土砂 ;	1 式
				埋戻し 砂 ;	1 式
ます設置工	式	1	30,860	ます設置 H=1.0m以下 φ 200塩ビ製 ;	1 箇所
取付管布設工	式	1	4,711	取付管布設 硬質塩化ビニル管 VU φ 100 ;	5 m

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川田頭地区築堤護岸外（2 工区）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
応急処理工	式	1	3,719,250		
応急処理事業工	式	1	3,719,250	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	460,292		
構造物取壊し工	式	1	280,727	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m； 既設護岸撤去 練積み護岸 控35cm； 既設護岸撤去 空積み護岸 控35cm；	20 m3 2 m 11 m2 10 m2 50 m2
運搬処理工	式	1	179,565	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 雑石； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 雑石；	23 m3 2 m3 18 m3 25 m3 18 m3
仮設工	式	1	167,538		
工事用道路工	式	1	43,538	敷砂利 (設置) t=100mm 既設坂路流用； 敷砂利 (撤去)	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川田頭地区築堤護岸外（2 工区）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	124,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	93,178,237	
共通仮設費	式	1	9,433,000	
共通仮設費	式	1	1,878,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	732,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,555,000	
純工事費	式	1	102,611,237	
現場管理費	式	1	28,325,000	
工事原価	式	1	246,852,791	
一般管理費等	式	1	38,927,209	
工事価格	式	1	285,780,000	

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川田頭地区築堤護岸外（2工区）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	80,928,554		
調整池構造物工		式	1	75,940,897		
作業土工		式	1	14,687,158	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					土砂；	
					基面整正	1 式
					土砂等運搬	1 式
			1	14,687,158	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
					基礎材	362 m2
					再生クワッシャー40～0 敷厚 0.3m；	
					均しコンクリート	362 m2
					各種(18-8-40(高炉) W/C指定無し) 敷厚 20 c m；	
					コンクリート	378 m3
			1	14,687,158	24-12-25(高炉)；	
					型枠	1 式
					一般型枠；	
					鉄筋	3.45 t
					SD345 D13；	
					鉄筋	41.75 t
					SD345 D16～D25；	
					鉄筋	4.83 t
			1	14,687,158	SD345 D29～D32；	
					ひび割れ誘発目地	89 m/組
					裏込材	58 m3
					再生砕石 RC-40；	
					止水コンクリート	2 m3

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川田頭地区築堤護岸外（2 工区）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				18-8-25(高炉)； 水抜パイプ VU φ 75 L=600mm； ワイプホル 底版用 φ 75 L=900mm； 足場 安全ネット必要； 足掛金物 B=150用；	48 24 1 18	箇所 箇所 式 個
場所打施設工	式	1	10, 544, 563	基礎材 再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m； 均しコンクリート 各種(18-8-40(高炉) W/C指定無し) 敷厚 10 c m； コンクリート 24-12-25(高炉)； 型枠 一般型枠； 鉄筋 SD345 D13； 目地板 瀝青繊維質目地板t=20； 止水板 FF(塩ビ製)200×5； 裏込材 再生碎石 RC-40； 止水コンクリート 18-8-25(高炉)； 水抜パイプ VU φ 75 L=400mm； ふとんかご 幅 120 c m 高さ 40 c m 階段式 高さ40cm×幅 120cm； 足場	203 203 120 1 5.7 13 34 22 2 18 3 1	m2 m2 m3 式 t m2 m m3 m3 箇所 m 式

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川田頭地区築堤護岸外（2 工区）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				安全ネット必要； 足掛金物 B=150用；	8	個
場所打施設工	式	1	9,251,310	基礎材 再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.3m； 均しコンクリート 各種(18-8-40(高炉) W/C指定無し) 敷厚 20 c m； コンクリート 24-12-25(高炉)； 型枠 一般型枠； 鉄筋 SD345 D13； 鉄筋 SD345 D16～D25； 鉄筋 SD345 D29～D32； 水抜パイプ VU φ 100 L=600mm； 足場 安全ネット必要； フラップゲート SUS 400×400用； スクリーン B1000×L1000×H1800； プレキャストボックス 1000×1000；	25 25 76 1 1.24 5.81 1.49 4 1 2 1 1	m2 m2 m3 式 t t t 箇所 式 基 箇所 m
場所打施設工	式	1	3,613,742	基礎材 再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m； 均しコンクリート 各種(18-8-40(高炉) W/C指定無し) 敷厚 10 c m； コンクリート	27 27 31	m2 m2 m3

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川田頭地区築堤護岸外（2 工区）工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				24-12-25(高炉) ; 型枠	1	式	
				一般型枠 ; 鉄筋	0.81	t	
				SD345 D13 ; 鉄筋	1.94	t	
				SD345 D16～D25 ; 鉄筋	0.7	t	
				SD345 D29～D32 ; 鉄筋	0.32	t	
				SD345 D35 ; 足場	1	式	
				安全ネット必要 ; 足掛金物	7	個	
				B=150用 ;			
排水構造物工	式	1	3,236,457				
管渠工	式	1	3,236,457	暗渠排水管	45	m	
				高耐圧ポ リエチレン管 φ 1650 ; 支給品運搬	9.63	t	
				高耐圧ポ リエチレン管 φ 1650 ;			
応急処理工	式	1	1,487,700				
応急処理作業工	式	1	1,487,700	応急作業	1	式	
仮設工	式	1	263,500				
交通管理工	式	1	263,500	交通誘導警備員	1	式	
直接工事費	式	1	80,928,554				
共通仮設費	式	1	7,970,000				

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川田頭地区築堤護岸外（2 工区）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	707,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	707,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,263,000	
純工事費	式	1	88,898,554	
現場管理費	式	1	27,018,000	
工事原価	式	1	115,916,554	