

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 球磨川荒瀬地区道路等かさ上げ外工事
工事地名	熊本県八代市坂本町荒瀬地内

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	136日間	自	令和 8年11月16日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川荒瀬地区道路等かさ上げ外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	24,457,410		
河川土工	式	1	22,316,410		
盛土工	式	1	15,967,760	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	1,100 m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	1,200 m3
				積込(ルース)	2,500 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	2,520 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
盛土工(ICT)	式	1	3,910,420	路体(築堤)盛土(ICT)	1,000 m3
				積込(ルース)	1,100 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1,110 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
法面整形工(ICT)	式	1	2,438,230	法面整形(切土部)(ICT)	930 m2
				け質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)(ICT)	2,920 m2
				法面締固め無し；	
応急処理工	式	1	2,141,000		
応急処理作業工	式	1	2,141,000	応急作業	1 式
築堤・護岸	式	1	66,131,998		
河川土工	式	1	11,667,903		
掘削工(ICT)	式	1	25,780	掘削(ICT)	20 m3
				土砂 片切掘削；	
盛土工	式	1	2,225,015	路体(築堤)盛土	250 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	8 m3

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川荒瀬地区道路等かさ上げ外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				2. 5m以上4. 0m未満； 積込(ルース)	220	m3
				土砂 土量50, 000m3未満； 土砂等運搬	220	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
盛土工(ICT)	式	1	7, 941, 340	路体(築堤)盛土(ICT)	1, 000	m3
				路床盛土(ICT)	1, 000	m3
				積込(ルース)	2, 200	m3
				土砂 土量50, 000m3未満； 土砂等運搬	2, 220	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
法面整形工(ICT)	式	1	1, 475, 768	法面整形(盛土部)(ICT)	2, 660	m2
				法面締固め無し；		
法面工	式	1	4, 867, 800			
植生工	式	1	4, 867, 800	張芝	2, 660	m2
				張芝工 500m2以上；		
排水構造物工	式	1	14, 792, 304			
作業土工	式	1	620, 404	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				基面整正	1	式
側溝工	式	1	12, 474, 910	プレキャストU型側溝	419	m
				PU3-300×300；		
				管渠型側溝	140	m
				D300；		
				側溝蓋	838	枚
				落蓋側溝用 3種 300用；		
				素掘り側溝	173	m
				t=5cm；		
管渠工	式	1	585, 060	重圧管	6	m
				D600；		

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川荒瀬地区道路等かさ上げ外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				横断暗渠 300×300；	20	m
集水桝・マンホール工	式	1	1,111,930	現場打ち集水桝 現場打材 G1-B500-L500-H600 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 G1-B500-L500-H1000 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；	3	箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 G1-B700-L1000-H1200 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；	2	箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 G2-B500-L500-H600 18-8-25(高炉)法 面作業補正無；	1	箇所
				蓋 グレーチング 蓋 500×500用 T-25ボルト固定；	4	枚
				蓋 グレーチング 蓋 700×1000用 T-25ボルト固定；	2	枚
				蓋 グレーチング 蓋 500×500用 T-2ボルト固定；	1	枚
付帯道路工	式	1	26,965,559			
路側防護柵工	式	1	6,681,970	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無；	691	m
舗装準備工	式	1	681,855	不陸整正 補足材無し；	3,930	m2
アスファルト舗装工	式	1	18,924,700	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm；	3,930	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm；	1,910	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm；	1,920	m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	1,840	m2

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川荒瀬地区道路等かさ上げ外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
区画線工	式	1	677,034	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	1,810	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	1,890	m2
				溶解式区画線 溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	900	m
				溶解式区画線 溶解式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	540	m
構造物撤去工	式	1	7,838,432			
防護柵撤去工	式	1	389,160	防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-4E；	282	m
構造物取壊し工	式	1	4,130,644	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	81	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	50	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	360	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m ；	2,430	m2
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m ；	550	m2
				舗装版破碎 コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m ；	220	m2
				殻運搬 アスファルト殻 舗装版破碎；	265	m3
				殻運搬 コンクリート殻(無筋) 舗装版破碎；	22	m3
運搬処理工	式	1	3,318,628	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	81	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	50	m3

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川荒瀬地区道路等かさ上げ外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻処分 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 現場発生品運搬 ガードレール、グレーチング 蓋；	265 103 50 4.66	m3 m3 m3 t
築堤・護岸	式	1	105,340,849			
河川土工	式	1	18,612,571			
掘削工 (ICT)	式	1	215,088	掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満； 掘削 (ICT) 土砂 片切掘削；	210 90	m3 m3
盛土工	式	1	9,696,067	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 路床盛土 2.5m未満； 路床盛土 2.5m以上4.0m未満； 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	700 650 50 240 1,300 1,330	m3 m3 m3 m3 m3
盛土工 (ICT)	式	1	7,941,340	路体(築堤)盛土 (ICT) 路床盛土 (ICT) 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1,000 1,000 2,200 2,220	m3 m3 m3 m3

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川荒瀬地区道路等かさ上げ外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
法面整形工 (ICT)	式	1	760, 076	法面整形 (盛土部) (ICT)	1, 370	m2
				法面締固め無し；		
法面工	式	1	2, 507, 100			
植生工	式	1	2, 507, 100	張芝	1, 370	m2
				張芝工 500m2以上；		
排水構造物工	式	1	26, 116, 609			
作業土工	式	1	1, 505, 502	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				基面整正	1	式
側溝工	式	1	21, 742, 019	プレキャストU型側溝	14	m
				PU1-300×300；		
				プレキャストU型側溝	202	m
				PU2-300×300；		
				プレキャストU型側溝	5	m
				PU2-300×400；		
				プレキャストU型側溝	481	m
				PU3-300×300；		
				管渠型側溝	207	m
				300 縦断用 L=2000 上部勾配付；		
				管渠型側溝	26	m
				(集水型)		
				300 縦断用 L=2000 上部勾配付 グレーチング付；		
				管渠型側溝	18	m
				(集水型)		
				300 縦断用 L=2000 上部勾配付 グレーチング、砂溜桝付；		
				管渠型側溝	78	m
				D300；		
				自由勾配側溝	38	m
				300×400；		

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川荒瀬地区道路等かさ上げ外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				自由勾配側溝 300×500 ;	41	m
				自由勾配側溝 300×600 ;	6	m
				自由勾配側溝 300×700 ;	14	m
				自由勾配側溝 300×400(横断用) ;	3	m
				自由勾配側溝 300×500(横断用) ;	1	m
				自由勾配側溝 (底部コンクリート) 18-8-25(高炉) ;	4	m3
				側溝蓋 落蓋側溝用 1種 300用 ;	414	枚
				側溝蓋 落蓋側溝用 3種 300用 ;	962	枚
				側溝蓋 自由勾配側溝用蓋 T-25 普通型300用 ;	99	枚
				暗渠排水管 据付 直管 VU φ 300 ;	11	m
				横断暗渠 300×300 ;	81	m
管渠工	式	1	1, 290, 458			
集水桝・マンホール工	式	1	1, 578, 630	現場打ち集水桝 現場打材 G1-B500-L500-H600 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ;	3	箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 G1-B500-L500-H700 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ;	2	箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 G1-B500-L500-H900 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ;	2	箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 G1-B600-L600-H600 18-8-25(高炉)	1	箇所

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川荒瀬地区道路等かさ上げ外工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				法面作業補正無； 現場打ち集水桝	2	箇所	
				現場打材 G2-B500-L500-H600 18-8-25(高炉)			
				法面作業補正無； 現場打ち集水桝	2	箇所	
				現場打材 G2-B500-L500-H700 18-8-25(高炉)			
				法面作業補正無； 現場打ち集水桝	1	箇所	
				現場打材G2-B900-L900-H1400 18-8-40(高炉)			
				法面作業補正無； 現場打ち街渠桝	5	箇所	
				現場打材 G1-B500-L500-H700 18-8-25(高炉)			
				法面作業補正無； 蓋	7	枚	
				グレーチング 蓋 500×500用 T-25ボルト固定；			
				蓋	1	枚	
				グレーチング 蓋 600×600用 T-25ボルト固定；			
				蓋	2	枚	
				グレーチング 蓋 500×500用 T-2ボルト固定；			
				蓋	1	枚	
				グレーチング 蓋 900×900用 T-2ボルト固定；			
				蓋	5	枚	
				グレーチング 蓋 500×500用 T-25開閉式；			
擁壁工	式	1	14, 653, 820				
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	14, 653, 820	小型擁壁	2	m3	
				0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)；			
				重力式擁壁	87	m3	
				1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；			
				重力式擁壁	125	m3	
				2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；			
付帯道路工	式	1	28, 563, 411				

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川荒瀬地区道路等かさ上げ外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
路側防護柵工	式	1	1,228,090	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無；	127 m
舗装準備工	式	1	924,755	不陸整正 補足材無し；	5,330 m2
アスファルト舗装工	式	1	23,631,908	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm； 下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm； 下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上；	2,540 m2 2,060 m2 730 m2 2,510 m2 2,490 m2 2,480 m2 2,030 m2 726 m2
縁石工	式	1	1,940,805	歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600)；	255 m
区画線工	式	1	837,853	溶融式区画線 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 溶融式手動 セブアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	170 m 1,200 m 86 m 20 m

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川荒瀬地区道路等かさ上げ外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				； 溶融式区画線 22 m 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 146 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 19 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；		
構造物撤去工	式	1	14,701,338			
防護柵撤去工	式	1	1,113,660	防護柵撤去(ガードレール)	807	m
構造物取壊し工	式	1	8,233,751	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m；	67 144 180 5,060 1,340 1,110	m3 m3 m m2 m2 m2
運搬処理工	式	1	5,353,927	殻運搬 アスファルト殻 舗装版破碎； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 アスファルト殻；	432 67 144 432	m3 m3 m3 m3

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川荒瀬地区道路等かさ上げ外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	67	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ;	144	m3
				現場発生品運搬 カート・レール ;	12.91	t
仮設工	式	1	186,000			
交通管理工	式	1	186,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	195,930,257			
共通仮設費	式	1	16,453,000			
共通仮設費	式	1	2,464,000			
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,318,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	13,989,000			
純工事費	式	1	212,383,257			
現場管理費	式	1	51,099,000			
工事原価	式	1	263,482,257			
一般管理費等	式	1	42,627,743			
工事価格	式	1	306,110,000			