

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 球磨川合志野地区道路等かさ上げ外工事
工事地名	熊本県八代市坂本町荒瀬地内

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	195日間	自 令和 8年 9月18日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川合志野地区道路等かさ上げ外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	165,322,664		
河川土工	式	1	76,512,802		
掘削工 (ICT)	式	1	613,340	掘削 (ICT)	1,300 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
盛土工	式	1	19,402,620	路体 (築堤) 盛土	760 m3
				2.5m未満；	
				路体 (築堤) 盛土	3,400 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				土砂等運搬	3,550 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込 (ルース)	3,600 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
盛土工 (ICT)	式	1	56,218,490	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	10,900 m3
				路床盛土 (ICT)	3,400 m3
				土砂等運搬	15,830 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込 (ルース)	15,800 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工 (ICT)	式	1	278,352	法面整形 (切土部) (ICT)	20 m2
				け質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	470 m2
				法面締固め無し；	
法覆護岸工	式	1	49,108,839		
作業土工	式	1	1,772,643	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				基面整正	1 式
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	式	1	47,336,196	現場打基礎コンクリート	39 m
				控1900	
				18-8-40 (高炉) 底幅 228 c m 高さ 30 c m；	

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川合志野地区道路等かさ上げ外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打基礎コンクリート 控2000 18-8-40(高炉) 底幅 239 c m 高さ 30 c m ;	11	m
				現場打小口止コンクリート 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
				大型ブロック積 控1900 ;	355	m2
				大型ブロック積 控2000 ;	88	m2
				胴込・裏込コンクリート 18-8-40(高炉) ;	797	m3
				胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ;	301	m3
				目地板 材料費 瀝青繊維質目地板 t=10 ;	99	m2
				鉄筋 控1900 材料費 SD345 D16～D25 差筋 ;	0.73	t
				鉄筋 控2000 材料費 SD345 D16～D25 差筋 ;	0.19	t
法面工	式	1	1,770,934			
植生工	式	1	154,350	種子散布 肥料無し 250m2以上500m2未満 ;	490	m2
境界端部保護工	式	1	1,616,584	張コンクリート t=10cm 18-8-25(高炉) ;	397	m2
排水構造物工	式	1	29,919,300			
側溝工	式	1	23,901,756	管渠型側溝 300 普通型 ;	259	m
				管渠型側溝 300 集水型 ;	31	m

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川合志野地区道路等かさ上げ外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				管渠型側溝	31	m
				300 グレーチング 砂溜桝付；		
				管渠型側溝	62	m
				400 普通型；		
				管渠型側溝	9	m
				400 集水型；		
				管渠型側溝	9	m
				400 グレーチング 砂溜桝付；		
				管渠型側溝	6	m
				400 横断用 フラット；		
				プレキャストU型側溝	122	m
				落蓋側溝 PU2-B300-H300；		
				プレキャストU型側溝	117	m
				落蓋側溝 PU2-B400-H400；		
				プレキャストU型側溝	260	m
				落蓋側溝 PU3-B300-H300；		
				プレキャストU型側溝	13	m
				落蓋側溝 PU3-B500-H500；		
				自由勾配側溝	64	m
				500×600 T-25 縦断用；		
				自由勾配側溝	115	m
				500×700 T-25 縦断用；		
				自由勾配側溝	3	m
				500×700 T-25 横断用 グレーチング 蓋付(ボルト固定)；		
				側溝蓋	244	枚
				歩道用(普通蓋)		
				300用；		
				側溝蓋	235	枚
				歩道用(普通蓋)		
				400用；		
				側溝蓋	521	枚
				車道用(普通蓋)		
				300用；		

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川合志野地区道路等かさ上げ外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				側溝蓋 車道用(普通蓋) 500用；	26	枚
				側溝蓋 車道用(普通蓋) 自由勾配側溝 500用；	180	枚
管渠工	式	1	3,268,100	耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管) φ1650；	11	m
取付管	式	1	47,816	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ300；	5	m
集水桝・マンホール工	式	1	2,701,628	現場打ち集水桝 R-7 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水桝 R-17 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水桝 R-13 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水桝 L-1 現場打材 24-8-25(20)(高炉) 法面作業補正無；	1	箇所
				現場打ち集水桝 R-1 現場打材 24-8-25(20)(高炉) 法面作業補正無；	1	箇所
				蓋 R-7 600×600 T-25 110° 開閉式；	1	枚
				蓋 R-17 700×700 T-2 ボルト固定 細目；	1	枚
				蓋	1	枚

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川合志野地区道路等かさ上げ外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				R-13 800×800 T-2 ボルト固定 細目； 蓋	1 組
				L-1 1000×2200 T-25 ボルト固定 2枚組； 蓋	1 組
				R-1 1000×2200 T-2 ボルト固定 3枚組； 足場 L-1、R-1 安全ネット必要；	1 式
付帯道路工	式	1	1, 988, 060		
路側防護柵工	式	1	1, 988, 060	ガードレール 塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正 無； ガードレール基礎 18-8-40(高炉)；	57 m 50 m
構造物撤去工	式	1	5, 712, 729		
防護柵撤去工	式	1	186, 120	防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-4E； 防護柵撤去(ガードパイプ) 4段ヒーム；	60 m 36 m
構造物取壊し工	式	1	3, 402, 161	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	271 m3 17 m3 67 m2
運搬処理工	式	1	2, 124, 448	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	271 m3 17 m3

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川合志野地区道路等かさ上げ外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					殻運搬	3	m3
					アスファルト殻；		
					殻処分	271	m3
					コンクリート殻(無筋)；		
					殻処分	17	m3
					コンクリート殻(鉄筋)；		
					殻処分	3	m3
					アスファルト殻；		
					現場発生品運搬	1.48	t
					ガードレール、ガードパイプ；		
仮設工	式	1	310,000				
交通管理工	式	1	310,000	交通誘導警備員	1	式	
直接工事費	式	1	165,322,664				
共通仮設費	式	1	14,491,000				
共通仮設費	式	1	2,307,000				
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT)	1	式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,161,000				
共通仮設費（率計上）	式	1	12,184,000				
純工事費	式	1	179,813,664				
現場管理費	式	1	44,755,000				
工事原価	式	1	224,568,664				
一般管理費等	式	1	37,141,336				

