

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 球磨川下鎌瀬地区外宅地等かさ上げ受託合併工事
工事地名	熊本県八代市坂本町鎌瀬地内、熊本県八代市坂本町西部地内

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	189日間	自 令和 8年 9月24日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川下鎌瀬地区外宅地等かさ上げ受託合併工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸		式	1	106, 217, 829			
河川土工		式	1	4, 472, 278			
盛土工 (ICT)		式	1	4, 472, 278	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	940	m3
					積込 (ルース)	980	m3
					土砂 土量50, 000m3未満 ;		
					土砂等運搬	980	m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;		
擁壁基礎工		式	1	95, 161, 680			
EPルートパイル工		式	1	95, 161, 680	均しコンクリート	110	m2
					厚10cm 18-8-40 (高炉) W/C指定無し ;		
					キャンピングビーム	51	m3
					24-12-25 (高炉) ;		
					埋戻しコンクリート	2	m3
					18-8-40 (高炉) ;		
					芯材材料費	1	式
					ルートパイル芯材 ;		
					注入材材料費	77	m3
					膨張性セメントミルク ;		
					削孔	2, 238	m
					φ 115mm 礫質土 ;		
					削孔	49	m
					φ 115mm 軟岩 ;		
					削孔	25	m
					φ 115mm 埋戻しコンクリート 軟岩適用 ;		
					注入打設	256	本
					削孔長 10m以下 ;		
					芯材組立	256	本
					削孔長 10m以下 ;		
					芯材挿入	256	本
					削孔長 10m以下 ;		
					加圧及び頭部処理	256	本

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川下鎌瀬地区外宅地等かさ上げ受託合併工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				削孔長 10m以下； 機械横移動・据付 ボーリングマシン移設	1 1	式 式
擁壁工	式	1	5,900,637			
作業土工	式	1	202,062	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂；	1 1	式 式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	2,186,530	小型擁壁 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)； 重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)； 重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；	3 10 21	m3 m3 m3
プレキャスト擁壁工	式	1	3,062,318	プレキャスト擁壁 0.5m以上1.0m以下 基礎碎石無 均しコンクリート無し ； プレキャスト擁壁 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石無 均しコンクリート無し ； プレキャスト擁壁 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石無 均しコンクリート無し ；	15 16 20	m m m
透水層設置工	式	1	195,821	透水材 再生クラッシュ RC-40； 止水コンクリート 18-8-25(高炉) t=5cm； 型枠 一般型枠；	20 1 1	m3 m3 式
巻立てコンクリート工	式	1	10,308	巻立てコンクリート 18-8-40(高炉)； 型枠 一般型枠；	0.1 1	m3 式

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川下鎌瀬地区外宅地等かさ上げ受託合併工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
足場工	式	1	156,822	足場	1	式	
				単管足場 安全ネット必要；			
				足場	1	式	
				単管傾斜足場 安全ネット必要；			
付属物工	式	1	86,776	平張コンクリート	20	m2	
				18-8-25(高炉) t=10cm；			
付属物設置工	式	1	652,234				
作業土工	式	1	15,634	床掘り	1	式	
				土砂；			
				埋戻し	1	式	
				土砂；			
階段工	式	1	636,600	現場打階段	1	箇所	
				B=2.0～1.58m H=2.0m 18-8-40(高炉)；			
仮設工	式	1	31,000				
交通管理工	式	1	31,000	交通誘導警備員	1	式	
直接工事費	式	1	106,217,829				
共通仮設費	式	1	9,884,000				
共通仮設費	式	1	1,376,000				
技術管理費	式	1	548,000	システム初期費(ICT)	1	式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	828,000				
共通仮設費（率計上）	式	1	8,508,000				
純工事費	式	1	116,101,829				
現場管理費	式	1	31,614,000				

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川下鎌瀬地区外宅地等かさ上げ受託合併工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	237, 684, 653	
一般管理費等	式	1	37, 745, 347	
工事価格	式	1	275, 430, 000	

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川下鎌瀬地区外宅地等かさ上げ受託合併工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	62,385,824		
河川土工		式	1	2,454,779		
盛土工 (ICT)		式	1	2,260,599	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	990 m3
					積込 (ルース)	1,100 m3
					土砂 土量50,000m3未満；	
					土砂等運搬	1,100 m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
法面整形工 (ICT)		式	1	194,180	法面整形 (盛土部) (ICT)	350 m2
					法面締固め無し；	
法面工		式	1	768,600		
植生工		式	1	768,600	張芝	350 m2
					張芝工 300m2以上500m2未満；	
擁壁工		式	1	53,439,745		
プレキャスト擁壁工		式	1	53,439,745	プレキャスト擁壁	369 m
					(プレキャストパレット)	
					幅 160 c m 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40 (高炉)	
					)；	
					連結工	490 箇所
					無収縮モルタル；	
					現場打天端コンクリート	356 m
					18-8-40 (高炉)；	
舗装工		式	1	5,691,700		
アスファルト舗装工		式	1	5,691,700	下層路盤 (車道・路肩部)	1,880 m2
					再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm；	
					表層 (車道・路肩部)	1,880 m2
					再生密粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	
仮設工		式	1	31,000		

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川下鎌瀬地区外宅地等かさ上げ受託合併工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	31,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	62,385,824	
共通仮設費	式	1	6,667,000	
共通仮設費	式	1	1,140,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	542,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,527,000	
純工事費	式	1	69,052,824	
現場管理費	式	1	20,916,000	
工事原価	式	1	89,968,824	