

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 球磨川萩原地区護岸整備その他工事
工事地名	熊本県八代市萩原町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	150日間	自	令和 8年11月 2日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川萩原地区護岸整備その他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	93,451,729		
河川土工	式	1	3,713,508		
盛土工 (ICT)	式	1	2,249,899	路体(築堤)盛土 (ICT)	1,600 m3
				路体(築堤)盛土 (ICT) (天神はね)	50 m3
				土砂等運搬	1,660 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルース)	1,700 m3
				土砂 土量50,000m3未満 ; 吸出し防止材(全面)設置	610 m2
				吸出し防止シート (河川護岸用) t=10mm ;	
法面整形工 (ICT)	式	1	66,576	法面整形(盛土部) (ICT)	120 m2
				法面締固め無し ;	
残土処理工	式	1	1,397,033	積込(ルース)	890 m3
				土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬	890 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地	890 m3
				敷均し(ルース) ;	
護岸基礎工	式	1	2,760,600		
基礎工	式	1	2,760,600	現場打基礎	86 m
				巨石(基礎) 自然石 φ 600mm内外 18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 60 c m ;	
法覆護岸工	式	1	27,006,667		
作業土工	式	1	144,962	床掘り	1 式
				土砂 ; 埋戻し	1 式
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	2,239,470	連節ブロック張	167 m2
				厚さ200mm以上 250kg/m2以上 ;	

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川萩原地区護岸整備その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
護岸付属物工	式	1	1,056,070	現場打天端コンクリート	84	m
				18-8-40(高炉) ;		
				横帯(隔壁)コンクリート	1	箇所
多自然護岸工	式	1	16,605,041	(1)		
				18-8-40(高炉) ;		
				巨石張(練)	260	m2
				自然石 φ 400内外(購入品) 遮水シート無 止水シート無 ;		
石はね被覆工	式	1	6,653,684	目地板	11	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
				巨石据付	461	m2
				石材径 0.6m ;		
石はね被覆工	式	1	6,653,684	基礎工	13	m
				練石積部 ;		
				基礎工	32	m
				空石積部 ;		
				現場打小口止コンクリート	2	箇所
				18-8-40(高炉) ;		
				巨石張(練)	23	m2
				自然石 φ 700内外(流用品) 遮水シート無 止水シート無 ;		
				巨石張(空)	128	m2
				自然石 φ 700内外(流用品) 遮水シート無 止水シート無 ;		
				目地板	2	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
				胴込・裏込材(碎石)	54	m3
				割栗石 50-150mm ;		
石はね被覆工	式	1	6,653,684	吸出し防止材(全面)設置	100	m2
				吸出し防止シート(河川護岸用) t=10mm ;		
				現場打天端コンクリート	12	m
				18-8-40(高炉) ;		
				土系舗装	174	m2
石はね被覆工	式	1	6,653,684	t=40mm ;		

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川萩原地区護岸整備その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
植生工	式	1	307, 440	張芝 張芝工 100m2以上300m2未満；	120	m2
根固め工	式	1	9, 582, 135			
根固めブロック工	式	1	4, 561, 081	根固めブロック据付 (既設再利用) 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3 t ブロック購入 無； 袋詰玉石 2t用(長期性能型) 流用又は採取材；	347 86	個 袋
捨石工	式	1	5, 021, 054	捨石投入 (根固め間詰部) 玉石 φ 100～300mm内外(流用品)； 捨石投入 (高水敷盛土直下部) 玉石 φ 100～300mm内外(流用品)； 捨石投入 (護岸前面部) 自然石 φ 400mm内外(購入品)；	555 1, 079 8	m3 m3 m3
応急処理工	式	1	27, 833, 000			
応急処理事業工	式	1	27, 833, 000	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	20, 596, 319			
構造物取壊し工	式	1	14, 687, 039	根固めブロック撤去 (陸上部) 既設3tブロック(再利用)； 根固めブロック撤去 (陸上部) 既設3tブロック； 根固めブロック撤去 (水中部) 既設3tブロック；	347 598 650	個 個 個

積算内訳書

工事名	R 8 球磨川萩原地区護岸整備その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬処理工	式	1	5,909,280	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 3個 5.0km以下； 1,248 個
仮設工	式	1	1,959,500	
汚濁防止工	式	1	1,727,000	汚濁防止ﾌｪﾝｽ 設置・撤去； 1 式
交通管理工	式	1	232,500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	93,451,729	
共通仮設費	式	1	12,078,000	
共通仮設費	式	1	2,874,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,728,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,204,000	
純工事費	式	1	105,529,729	
現場管理費	式	1	32,228,000	
工事原価	式	1	137,757,729	
一般管理費等	式	1	24,312,271	
工事価格	式	1	162,070,000	