積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８球磨川柳瀬遊水地築堤護岸外（３工区）工事
工事地名	熊本県球磨郡相良村柳瀬地内

２．工事内容

１）　事務所名　　八代河川国道事務所　工務第一課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　132日間　　自　令和 8年 11月20日
　　至　令和 9年　3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８球磨川柳瀬遊水地築堤護岸外（３工区）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	140,824,019			
河川土工	式	1	63,037,307			
掘削工(ICT)	式	1	15,643,620	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	46,600	m3
掘削工(ICT)	式	1	36,927	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	110	m3
盛土工	式	1	8,980,500	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	1,500	m3
盛土工	式	1	359,220	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	60	m3
盛土工(ICT)	式	1	305,140	路体(築堤)盛土(ICT)	1,100	m3
法面整形工(ICT)	式	1	1,649,132	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	2,980	m2
法面整形工(ICT)	式	1	427,234	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	140 550	m2 m2
残土処理工	式	1	35,635,534	整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	43,700 43,660	m3 m3
法面工	式	1	6,862,500			
植生工	式	1	5,673,000	張芝 張芝工 500m2以上；	3,100	m2
植生工	式	1	1,189,500	張芝 張芝工 500m2以上；	650	m2
法覆護岸工	式	1	53,903,003			

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８球磨川柳瀬遊水地築堤護岸外（３工区）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
作業土工	式	1	1,923,316	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				覆土	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	49,460,181	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	175	m
				(A)		
				18-8-40(高炉) 底幅 49ｃｍ 高さ 50ｃｍ；		
				現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	箇所
				(ANO.-25)		
				18-8-40(高炉)；		
				現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	箇所
				(ANO.-24)		
				18-8-40(高炉)；		
				現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	箇所
				(ANO.-22)		
				18-8-40(高炉)；		
				現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	箇所
				(ANO.-20)		
				18-8-40(高炉)；		
				間知ﾌﾞﾛｯｸ張	1,541	m2
				(控35cm:大型張ﾌﾞﾛｯｸ)		
				150kg/個以上 各種 再生砕石 RC-40 ｺﾝｸﾘｰﾄ不		
				要 遮水ｼｰﾄ無；		
				目地板	53	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	174	m
				(A)		

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８球磨川柳瀬遊水地築堤護岸外（３工区）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				18-8-40(高炉)；		
護岸付属物工	式	1	2,519,506	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (小段部) 18-8-40(高炉)； 現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (小段部) 18-8-40(高炉)； 平張ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 高さ 15ｃｍ； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	1 3 382 6	箇所 箇所 m2 m2
擁壁護岸工	式	1	1,466,400			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	式	1	1,466,400	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 H=1000；	47	m
根固め工	式	1	2,642,960			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	2,642,960	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 3ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入 無； 吸出し防止材(全面)設置 河川護岸用 t=10mm；	225 710 	個 m2
水路工	式	1	2,468,905			
作業土工	式	1	344,705	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1 1 1 	式 式 式 式 式

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８球磨川柳瀬遊水地築堤護岸外（３工区）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
側溝工	式	1	1,675,960	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (排水ﾄﾗﾌ) B300×H300；	143	m
ﾄﾞﾚｰﾝ工	式	1	448,240	ﾌｨﾙﾀｰ層敷設 単粒度砕石4号；	31	m3
				吸出し防止材(全面)設置 河川護岸用 t=10mm；	110	m2
付帯道路工	式	1	6,316,682			
舗装準備工	式	1	258,068	不陸整正 補足材無し；	1,490	m2
舗装準備工	式	1	33,774	不陸整正 補足材無し；	195	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	5,310,360	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ；	1,490	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	1,490	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	714,480	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ；	195	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下；	195	m2
構造物撤去工	式	1	1,501,062			
構造物取壊し工	式	1	969,975	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	77	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	18	m3
運搬処理工	式	1	531,087	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	77	m3
				殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；	18	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	77	m3

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８球磨川柳瀬遊水地築堤護岸外（３工区）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；	18	m3
応急処理工	式	1	1,865,700			
応急処理作業工	式	1	1,865,700	応急作業	1	式
仮設工	式	1	759,500			
交通管理工	式	1	759,500	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	140,824,019			
共通仮設費	式	1	13,076,000			
共通仮設費	式	1	2,374,000			
技術管理費	式	1	1,350,000	平板載荷試験費 ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,024,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	10,702,000			
純工事費	式	1	153,900,019			
現場管理費	式	1	39,552,000			
工事原価	式	1	193,452,019			
一般管理費等	式	1	32,647,981			
工事価格	式	1	226,100,000			