

積算内訳書

1. 工事名

工事名	熊本 5 7 号長浜地区改良 1 1 期工事
工事地名	熊本県熊本市南区海路口町～熊本県宇土市上綱田町

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	149日間	自	令和 8年10月 1日
		至	令和 9年 2月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	熊本５７号長浜地区改良１期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	105,618,576	
道路土工	式	1	355,811	
掘削工(ICT)	式	1	98,742	掘削(ICT) 210 m3 土砂 オフソカット 障害無し 5,000m3未満；
路体盛土工(ICT)	式	1	141,421	路体(築堤)盛土(ICT) 140 m3 土砂等運搬 150 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 150 m3 土砂 土量50,000m3未満；
残土処理工	式	1	115,648	整地 1 式 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
地盤改良工	式	1	103,697,603	
固結工	式	1	103,697,603	高圧噴射攪拌 25 本 (杭種3) セメント系固化材 環境対応型 バラ 杭径1600mm 平均打設長12.98m 平均改良長8.32m； 高圧噴射攪拌 4 本 (杭種7) セメント系固化材 環境対応型 バラ 杭径2600mm 平均打設長12.6m 平均改良長9.9m； 高圧噴射攪拌 12 本 (杭種8) セメント系固化材 環境対応型 バラ 杭径2600mm 平均打設長13.1m 平均改良長10.4m； 高圧噴射攪拌 16 本 (杭種9) セメント系固化材 環境対応型 バラ 杭径2600mm 平均打設長13.6m 平均改良長10.9m； マシン移動 1 式

積算内訳書

工事名	熊本 5 7 号長浜地区改良 1 1 期工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					高圧噴射攪拌； 足場仮設材設置・撤去 仮設レベル用； 積込（ルース） 土砂 土量50,000m3未満； 整地 敷均し（ルース）； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 1 1 1 式 式
除草工	式	1	222,322			
道路除草工	式	1	222,322	除草 肩掛け式； 除草 ハンドガイト式； 集草 積込運搬 除草処分	1,000 1,000 2,000 2,000 1	m2 m2 m2 m2 t
応急処理工	式	1	715,200			
応急処理作業工	式	1	715,200	労務費 機械費	1 1	式 式
構造物撤去工	式	1	140,640			
構造物取壊し工	式	1	85,950	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10	m3
運搬処理工	式	1	54,690	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	10 10	m3 m3
仮設工	式	1	487,000			
交通管理工	式	1	487,000	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	熊本57号長浜地区改良11期工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	105,618,576	
共通仮設費	式	1	18,159,872	
共通仮設費	式	1	6,879,872	
運搬費	式	1	4,834,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,222,872	六価クロム溶出試験費 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 軽油代替え燃料費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	823,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,280,000	
純工事費	式	1	123,778,448	
現場管理費	式	1	40,051,000	
工事原価	式	1	163,829,448	
一般管理費等	式	1	28,260,552	
工事価格	式	1	192,090,000	