

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                  |
|------|------------------|
| 工事名  | 令和8年度三方谷地区道路復旧工事 |
| 工事地名 | 熊本県球磨郡五木村三方谷地区   |

## 2. 工事内容

- |          |            |                                |
|----------|------------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 川辺川ダム砂防事務所 | 工務課                            |
| 2) 主 工 種 | 道路改良工事     |                                |
| 3) 工 期   | 268日間      | 自 令和 8年 7月 7日<br>至 令和 9年 3月31日 |

## 4) 工事概要

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度三方谷地区道路復旧工事 |     |             |                                                |        |
|------------|------------------|-----|-------------|------------------------------------------------|--------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位              | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                        |        |
| 道路改良       | 式                | 1   | 120,602,326 |                                                |        |
| 道路土工       | 式                | 1   | 5,095,956   |                                                |        |
| 掘削工        | 式                | 1   | 3,706,998   | 掘削<br>土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；            | 770 m3 |
|            |                  |     |             | 掘削<br>土砂 片切掘削；                                 | 860 m3 |
|            |                  |     |             | 積込(ルース)<br>土砂 土量50,000m3未満；                    | 1 式    |
|            |                  |     |             | 土砂等運搬<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；                       | 1 式    |
|            |                  |     |             | 整地<br>残土受入れ地での処理；                              | 1 式    |
| 路体盛土工      | 式                | 1   | 983,380     | 路体(築堤)盛土<br>2.5m未満；                            | 130 m3 |
|            |                  |     |             | 積込(ルース)<br>土砂 土量50,000m3未満；                    | 1 式    |
|            |                  |     |             | 土砂等運搬<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；                       | 1 式    |
| 路床盛土工      | 式                | 1   | 357,248     | 路床盛土<br>2.5m未満；                                | 20 m3  |
|            |                  |     |             | 路床盛土<br>4.0m以上；                                | 100 m3 |
|            |                  |     |             | 積込(ルース)<br>土砂 土量50,000m3未満；                    | 1 式    |
|            |                  |     |             | 土砂等運搬<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；                       | 1 式    |
| 防草コンクリート   | 式                | 1   | 48,330      | 張りコンクリート<br>18-8-25(20)(高炉) t=5cm コンクリート夜間割増無； | 18 m2  |
| 擁壁工        | 式                | 1   | 103,959,605 |                                                |        |
| 作業土工       | 式                | 1   | 8,362,945   | 床掘り(掘削)<br>土砂；                                 | 1 式    |

# 積算内訳書

| 工事名                   | 令和8年度三方谷地区道路復旧工事 |     |            |                                                             |     |    |
|-----------------------|------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別            | 単 位              | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                     |     |    |
|                       |                  |     |            | 床掘り(掘削)<br>軟岩；                                              | 1   | 式  |
|                       |                  |     |            | 床掘り<br>土砂；                                                  | 1   | 式  |
|                       |                  |     |            | 埋戻コンクリート<br>18-8-40(高炉) W/C無規格；                             | 1   | 式  |
|                       |                  |     |            | 積込(ルース)<br>土砂 土量50,000m3未満；                                 | 1   | 式  |
|                       |                  |     |            | 土砂等運搬<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；                                    | 1   | 式  |
|                       |                  |     |            | 土砂等運搬<br>軟岩；                                                | 1   | 式  |
|                       |                  |     |            | 整地<br>残土受入れ地での処理；                                           | 1   | 式  |
| 親杭 <sup>ハ</sup> 礼壁設置工 | 式                | 1   | 89,093,404 | 親杭 <sup>ハ</sup> 礼壁基礎工<br>24-12-25(20)(高炉)；                  | 26  | m3 |
|                       |                  |     |            | 親杭打設工<br>H形鋼 300×300(SS400)；                                | 472 | m  |
|                       |                  |     |            | 親杭 <sup>ハ</sup> 礼壁設置工                                       | 168 | m2 |
| アンカー工                 | 式                | 1   | 5,148,390  | アンカー工材料費(アンカー)                                              | 1   | 式  |
|                       |                  |     |            | 削孔(アンカー)<br>φ90；                                            | 110 | m  |
|                       |                  |     |            | 削孔(アンカー)<br>φ115；                                           | 27  | m  |
|                       |                  |     |            | アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)<br>削孔長10m以内 400kN≦f≦1300kN； | 14  | 本  |
|                       |                  |     |            | グラウト注入<br>24N/mm2；                                          | 3   | m3 |
|                       |                  |     |            | ローリングマシン移設                                                  | 1   | 回  |
| 端部処理工                 | 式                | 1   | 1,354,866  | 掘削<br>土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；                         | 80  | m3 |
|                       |                  |     |            | 土砂等運搬<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；                                    | 1   | 式  |
|                       |                  |     |            | 整地                                                          | 1   | 式  |

# 積算内訳書

| 工事名                      | 令和8年度三方谷地区道路復旧工事 |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |
|--------------------------|------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別               | 単 位              | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |
|                          |                  |     |           | 残土受入れ地での処理；<br>袋詰玉石<br>2t用(長期性能型) 購入材；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52 袋                                                                                          |
| 石・ブロック積(張)工              | 式                | 1   | 4,643,515 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) | 式                | 1   | 4,643,515 | 現場打基礎コンクリート<br>(控35+10)<br>18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m ；<br>現場打基礎コンクリート<br>(控35+15)<br>18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ；<br>コンクリート(間知)ブロック積<br>(控35+10)<br>JISタイプ 積ブロック(間知・ブロック質量150kg/個未満)<br>；<br>コンクリート(間知)ブロック積<br>(控35+15)<br>JISタイプ 積ブロック(間知・ブロック質量150kg/個未満)<br>；<br>胴込・裏込材(碎石)<br>再生碎石 RC-40 ；<br>目地板<br>瀝青繊維質目地板t=10 ；<br>現場打天端コンクリート<br>(Aタイプ)<br>18-8-25(高炉) ；<br>現場打天端コンクリート<br>(Bタイプ)<br>18-8-25(高炉) ； | 19 m<br><br>16 m<br><br>52 m2<br><br>61 m2<br><br>61 m3<br><br>0.4 m2<br><br>17 m<br><br>16 m |
| 排水構造物工                   | 式                | 1   | 1,786,757 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |
| 側溝工                      | 式                | 1   | 920,305   | プレキャストU型側溝<br>落蓋式U型側溝 車道用 300×300 ；<br>プレキャストU型側溝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29 m<br>4 m                                                                                   |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和8年度三方谷地区道路復旧工事 |     |           |                                                   |        |
|------------|------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------|--------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位              | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                           |        |
|            |                  |     |           | 落蓋式U型側溝 車道縦断用 300×300×1000(グレーチング 蓋 T-25 ボルト固定) ; |        |
|            |                  |     |           | 側溝蓋                                               | 59 枚   |
|            |                  |     |           | 落蓋式U型側溝用 3種 300用 ;                                |        |
| 管渠工        | 式                | 1   | 744,322   | 横断管                                               | 14 m   |
|            |                  |     |           | 高密度ポリエチレン管 φ300(シングル構造) ;                         |        |
|            |                  |     |           | ふとんかご                                             | 4 m    |
|            |                  |     |           | 幅 120 c m 高さ 50 c m スロープ式 高さ50cm×幅120cm ;         |        |
| 集水桝・マンホール工 | 式                | 1   | 122,130   | 現場打ち集水桝                                           | 1 箇所   |
|            |                  |     |           | 現場打材 600×600×1300 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ;           |        |
|            |                  |     |           | 蓋                                                 | 1 枚    |
|            |                  |     |           | グレーチング 蓋 (600×600用) T-25 ボルト固定 ;                  |        |
| 舗装工        | 式                | 1   | 486,872   |                                                   |        |
| アスファルト舗装工  | 式                | 1   | 486,872   | 上層路盤(車道・路肩部)                                      | 157 m2 |
|            |                  |     |           | 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm ;                          |        |
|            |                  |     |           | 表層(車道・路肩部)                                        | 157 m2 |
|            |                  |     |           | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;                    |        |
| 区画線工       | 式                | 1   | 27,659    |                                                   |        |
| 区画線工       | 式                | 1   | 27,659    | 溶融式区画線                                            | 73 m   |
|            |                  |     |           | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白 ;                    |        |
| 防護柵工       | 式                | 1   | 1,921,360 |                                                   |        |
| 路側防護柵工     | 式                | 1   | 366,240   | ガードレール                                            | 28 m   |
|            |                  |     |           | 塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無 ;                  |        |
| 防護柵基礎工     | 式                | 1   | 1,555,120 | 防護柵基礎                                             | 28 m   |
|            |                  |     |           | H=500 W=1500型 ;                                   |        |
| 構造物撤去工     | 式                | 1   | 498,205   |                                                   |        |

# 積算内訳書

| 工事名          | 令和8年度三方谷地区道路復旧工事 |     |             |                             |     |    |
|--------------|------------------|-----|-------------|-----------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位              | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                     |     |    |
| 防護柵撤去工       | 式                | 1   | 77,280      | 防護柵撤去(ガードレール)               | 56  | m  |
| 構造物取壊し工      | 式                | 1   | 242,927     | コンクリート構造物取壊し                | 16  | m3 |
|              |                  |     |             | 無筋構造物 機械施工；                 |     |    |
|              |                  |     |             | 舗装版切断                       | 8   | m  |
|              |                  |     |             | アスファルト舗装版 15cm以下；           |     |    |
| 運搬処理工        | 式                | 1   | 177,998     | 舗装版破砕                       | 100 | m2 |
|              |                  |     |             | アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；      |     |    |
|              |                  |     |             | 殻運搬                         | 16  | m3 |
|              |                  |     |             | コンクリート殻(無筋)；                |     |    |
|              |                  |     |             | 殻運搬                         | 5   | m3 |
|              |                  |     |             | アスファルト殻；                    |     |    |
| 仮設工          | 式                | 1   | 2,182,397   | 殻処分                         | 37  | t  |
|              |                  |     |             | コンクリート殻(無筋)；                |     |    |
|              |                  |     |             | 殻処分                         | 12  | t  |
|              |                  |     |             | アスファルト殻；                    |     |    |
|              |                  |     |             | 現場発生品運搬                     | 1   | 式  |
|              |                  |     |             | ガードレール；                     |     |    |
| 工事用道路工       | 式                | 1   | 2,182,397   | 工事用道路盛土                     | 50  | m3 |
|              |                  |     |             | 2.5m未満；                     |     |    |
|              |                  |     |             | 敷砂利                         | 224 | m2 |
|              |                  |     |             | 再生クラッシャーラン RC-40 敷厚 100mm ； |     |    |
| 直接工事費        | 式                | 1   | 120,602,326 | 大型土のう                       | 217 | 袋  |
|              |                  |     |             | 丸型110×110 短期仮設対応(3年)型；      |     |    |
| 共通仮設費        | 式                | 1   | 17,461,000  |                             |     |    |
| 共通仮設費        | 式                | 1   | 915,000     |                             |     |    |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                | 1   | 915,000     |                             |     |    |

## 積算内訳書

|            |                  |     |             |         |
|------------|------------------|-----|-------------|---------|
| 工事名        | 令和8年度三方谷地区道路復旧工事 |     |             |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位              | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳 |
| 共通仮設費（率計上） | 式                | 1   | 16,546,000  |         |
| 純工事費       | 式                | 1   | 138,063,326 |         |
| 現場管理費      | 式                | 1   | 44,442,000  |         |
| 工事原価       | 式                | 1   | 182,505,326 |         |
| 一般管理費等     | 式                | 1   | 31,034,674  |         |
| 工事価格       | 式                | 1   | 213,540,000 |         |
|            |                  |     |             |         |