

積算内訳書

1. 工事名

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その１２）工事
工事地名	熊本県玉名市元玉名地先

2. 工事内容

1) 事務所名	菊池川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	180日間	自 令和 8年 9月28日 至 令和 9年 3月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その１２）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	89,483,450		
河川土工		式	1	7,280,694		
掘削工(ICT)		式	1	264,208	掘削(ICT) (表土) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	440 m3
					掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	120 m3
盛土工		式	1	898,200	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	150 m3
盛土工(ICT)		式	1	3,766,018	路体(築堤)盛土(ICT) 路床盛土(ICT) 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1,300 m3 380 m3 1,400 m3 1,450 m3
法面整形工(ICT)		式	1	898,644	法面整形(切土部)(ICT) 㙺質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	580 m2 700 m2
残土処理工		式	1	1,453,624	土砂等運搬 (表土) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 (表土)	1 式 1 式
法面工		式	1	585,600		
植生工		式	1	585,600	張芝 張芝工 500m2以上；	320 m2
法覆護岸工		式	1	12,972,041		
作業土工		式	1	218,269	床掘り 土砂；	1 式

積算内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その１２）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	11, 212, 621	埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				現場打基礎コンクリート	62	m
				18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m ；		
				平ブロック張	926	m2
				t=100mm ；		
護岸付属物工	式	1	1, 541, 151	現場打小口止コンクリート	4	箇所
				18-8-40(高炉) ；		
				現場打天端コンクリート	61	m
				18-8-40(高炉) ；		
根固め工	式	1	54, 042, 184	平張コンクリート	155	m2
				18-8-25(高炉) 高さ 10 c m ；		
				平張コンクリート止	74	m
根固めブロック工	式	1	54, 042, 184	18-8-40(高炉) ；		
				消波根固めブロック製作	572	個
				2. 0t型 ブロック種類（実質量） 1. 974 t ；		
				消波根固めブロック運搬	572	個
				2. 5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0. 5km以下		
				；		
				根固めブロック据付	572	個
				無筋ブロック ブロック種類(実質量) 1. 974 t ブロック		
付帯道路工	式	1	3, 549, 716	購入無 ；		
				防草シート	580	m2
				目付量240g/m2 ；		
				連筋ブロック	290	m2
				張芝	13, 020	m2
				張芝工 500m2以上 ；		
アスファルト舗装工	式	1	3, 549, 716	下層路盤(車道・路肩部)	1, 160	m2
				再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm ；		
				表層(車道・路肩部)	1, 160	m2

積算内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その１２）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	
付帯施設工		式	1	1,477,395		
作業土工		式	1	54,169	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					基面整正	1 式
側溝工		式	1	1,121,040	プレキャストU型側溝	12 m
集水桝・マンホール工		式	1	218,510	車道横断用 400×400 グレーチング 蓋 (T-25ボルト固定)；	
					現場打ち集水桝	1 箇所
					(接続桝-3)	
					現場打材600×600×670 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；	
					現場打ち集水桝	1 箇所
					(接続桝-4)	
					現場打材600×600×670 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；	
					蓋	2 枚
					鋼製グレーチング (ますぶた) ボルト固定式 桝	
					穴600×600 T-25 細目 すべり止め型；	
場所打水路工		式	1	83,676	均しコンクリート	3 m2
					18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚 10 c m；	
					コンクリート	0.5 m3
					18-8-25(高炉)；	
					型枠	1 式
					一般型枠；	
付属物設置工		式	1	2,192,000		
階段工		式	1	2,192,000	現場打階段	1 箇所
					(3N0.4+12.0)	
					18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40～0；	
					現場打階段	1 箇所

積算内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その１２）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(4N0.2+46.6) 18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40～0；	
構造物撤去工	式	1	1,024,155		
構造物取壊し工	式	1	720,069	舗装版破砕	1,190 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	
運搬処理工	式	1	304,086	殻運搬	59 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	59 m3
				アスファルト殻(掘削 2.35t/m3)；	
仮設工	式	1	6,359,665		
工事用道路工	式	1	6,204,665	工事用道路盛土 (仮設道路・坂路) 設置；	1 式
				工事用道路盛土 (仮設道路・坂路) 撤去；	1 式
				敷砂利 (仮設道路・坂路) 設置 RC-40 敷厚 100mm；	1 式
				敷砂利 (仮設道路・坂路) 撤去 RC-40 敷厚 100mm；	1 式
交通管理工	式	1	155,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	89,483,450		
共通仮設費	式	1	9,262,000		
共通仮設費	式	1	1,862,000		
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT)	1 式

積算内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その１２）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	716,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,400,000	
純工事費	式	1	98,745,450	
現場管理費	式	1	27,796,000	
工事原価	式	1	126,541,450	
一般管理費等	式	1	22,568,550	
工事価格	式	1	149,110,000	