

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                     |
|------|---------------------|
| 工事名  | 菊池川改修附帯菰田橋左右岸取付道路工事 |
| 工事地名 | 熊本県玉名郡和水町下津原地先      |

## 2. 工事内容

|          |          |                                |
|----------|----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 菊池川河川事務所 | 工務課                            |
| 2) 主 工 種 | 道路改良工事   |                                |
| 3) 工 期   | 195日間    | 自 令和 8年 9月18日<br>至 令和 9年 3月31日 |
|          |          |                                |
| 4) 工事概要  |          |                                |
|          |          |                                |

# 積算内訳書

| 工事名         | 菊池川改修附帯菰田橋左右岸取付道路工事 |     |            |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位                 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                         |
| 道路改良        | 式                   | 1   | 74,127,515 |                                                                                                                                                                                                 |
| 道路土工        | 式                   | 1   | 21,382,559 |                                                                                                                                                                                                 |
| 掘削工 (ICT)   | 式                   | 1   | 33,026     | 掘削 (ICT) 70 m3<br>土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;                                                                                                                                                   |
| 路体盛土工 (ICT) | 式                   | 1   | 10,489,380 | 路体 (築堤) 盛土 (ICT) 4,800 m3<br>積込 (ルース) 5,100 m3<br>土砂 土量50,000m3未満 ;<br>土砂等運搬 500 m3<br>土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;<br>土砂等運搬 4,630 m3<br>土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;                                                 |
| 路床盛土工       | 式                   | 1   | 462,320    | 路床盛土 40 m3<br>2.5m未満 ;<br>路床盛土 50 m3<br>2.5m以上4.0m未満 ;<br>積込 (ルース) 100 m3<br>土砂 土量50,000m3未満 ;<br>土砂等運搬 60 m3<br>土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;<br>土砂等運搬 40 m3<br>土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;                          |
| 路床盛土工 (ICT) | 式                   | 1   | 3,652,492  | 路床盛土 (ICT) 1,500 m3<br>積込 (ルース) 1,700 m3<br>土砂 土量50,000m3未満 ;<br>土砂等運搬 330 m3<br>土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;<br>土砂等運搬 1,360 m3<br>土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;<br>排水材設置 (構造物背面排水材)<br>(橋台背面) 19 m<br>30×400 全透水タイプ ; |
|             |                     |     |            |                                                                                                                                                                                                 |

## 積算内訳書

| 工事名           |     | 菊池川改修附帯菰田橋左右岸取付道路工事 |            |                                                                                                                                                                           |       |    |
|---------------|-----|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 工事区分・工種・種別    | 単 位 | 数 量                 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                   |       |    |
| 自走式土質改良工      | 式   | 1                   | 4,163,900  | 土質改良<br>砂及び砂質土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3<br>生石灰；<br>自走式土質改良機設置・撤去                                                                                                               | 1,800 | m3 |
| 法面整形工(ICT)    | 式   | 1                   | 740,740    | 法面整形(切土部)(ICT)<br>砂質土、砂及び砂質土、粘性土；<br>法面整形(盛土部)(ICT)<br>法面締固め無し；                                                                                                           | 60    | m2 |
| 防草コンクリート      | 式   | 1                   | 1,840,701  | 張りコンクリート<br>18-8-25 (20) (高炉) t=10cm；                                                                                                                                     | 431   | m2 |
| 法面工           | 式   | 1                   | 1,059,500  |                                                                                                                                                                           |       |    |
| 植生工           | 式   | 1                   | 1,059,500  | 種子散布<br>肥料無し 500m2以上1000m2未満；<br>張芝<br>張芝工 500m2以上；                                                                                                                       | 500   | m2 |
| 擁壁工           | 式   | 1                   | 17,967,711 |                                                                                                                                                                           |       |    |
| 作業土工          | 式   | 1                   | 352,346    | 床掘り<br>土砂；<br>埋戻し<br>基面整正                                                                                                                                                 | 1     | 式  |
| 場所打擁壁工(構造物単位) | 式   | 1                   | 5,054,313  | 重力式擁壁<br>(2号)<br>2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；<br>重力式擁壁<br>(3号)<br>1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；<br>重力式擁壁<br>(4-1号)<br>2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；<br>箱拔<br>(カートレール建込部)<br>円形空洞型枠 D200 L=0.4m； | 7     | m3 |
|               |     |                     |            |                                                                                                                                                                           | 7     | m3 |
|               |     |                     |            |                                                                                                                                                                           | 27    | m3 |
|               |     |                     |            |                                                                                                                                                                           | 3     | 箇所 |

# 積算内訳書

| 工事名                      | 菊池川改修附帯菰田橋左右岸取付道路工事 |     |            |                                                   |    |    |
|--------------------------|---------------------|-----|------------|---------------------------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別               | 単 位                 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                           |    |    |
|                          |                     |     |            | 補強筋<br>(ガードレール建込部)<br>SD295 D13 L=1500 1.49kg/本 ; | 6  | 本  |
|                          |                     |     |            | 重力式擁壁<br>(4-2号)<br>2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ;         | 15 | m3 |
|                          |                     |     |            | 箱拔<br>(ガードレール建込部)<br>円形空洞型枠 D200 L=0.4m ;         | 2  | 箇所 |
|                          |                     |     |            | 補強筋<br>(ガードレール建込部)<br>SD295 D13 L=1500 1.49kg/本 ; | 4  | 本  |
|                          |                     |     |            | 重力式擁壁<br>(5号)<br>1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ;          | 20 | m3 |
|                          |                     |     |            |                                                   |    |    |
| プレキャスト擁壁工                | 式                   | 1   | 10,065,309 | プレキャスト擁壁<br>(1号)<br>道路用L型擁壁 0.5mを超え3.5m以下 ;       | 16 | m  |
|                          |                     |     |            | プレキャスト擁壁<br>(2号)<br>道路用L型擁壁 2.0mを超え5.0m以下 ;       | 22 | m  |
|                          |                     |     |            | プレキャスト擁壁<br>(3号)<br>道路用L型擁壁 3.5mを超え5.0m以下 ;       | 4  | m  |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) | 式                   | 1   | 1,860,960  | 現場打基礎コンクリート<br>18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm ;      | 15 | m  |
|                          |                     |     |            | コンクリート(間知)ブロック積<br>控え350 練積 18-8-40(高炉) 滑面 ;      | 45 | m2 |
|                          |                     |     |            | 胴込・裏込材(碎石)<br>再生碎石 RC-40 ;                        | 17 | m3 |
|                          |                     |     |            | 現場打天端コンクリート<br>18-8-40(高炉) ;                      | 13 | m  |
|                          |                     |     |            | 現場打小口止コンクリート<br>18-8-40(高炉) ;                     | 1  | m3 |
|                          |                     |     |            |                                                   |    |    |

# 積算内訳書

| 工事名                      |  | 菊池川改修附帯菰田橋左右岸取付道路工事 |     |           |                                        |       |
|--------------------------|--|---------------------|-----|-----------|----------------------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別               |  | 単 位                 | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                |       |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) |  | 式                   | 1   | 634,783   | 現場打基礎コンクリート                            | 7 m   |
|                          |  |                     |     |           | 18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ;      |       |
|                          |  |                     |     |           | コンクリート(間知)ブロック積                        | 15 m2 |
|                          |  |                     |     |           | 控え350 練積 18-8-40(高炉) 滑面 ;              |       |
|                          |  |                     |     |           | 胴込・裏込材(砕石)                             | 6 m3  |
|                          |  |                     |     |           | 再生砕石 RC-40 ;                           |       |
|                          |  |                     |     |           | 現場打天端コンクリート                            | 7 m   |
|                          |  |                     |     |           | 18-8-25(高炉) ;                          |       |
| 排水構造物工                   |  | 式                   | 1   | 8,798,524 |                                        |       |
| 作業土工                     |  | 式                   | 1   | 501,180   | 床掘り                                    | 1 式   |
|                          |  |                     |     |           | 土砂 ;                                   |       |
|                          |  |                     |     |           | 埋戻し                                    | 1 式   |
|                          |  |                     |     |           | 基面整正                                   | 1 式   |
| 側溝工                      |  | 式                   | 1   | 5,148,224 | プレキャストU型側溝                             | 40 m  |
|                          |  |                     |     |           | (PU1型)                                 |       |
|                          |  |                     |     |           | 300×300 ;                              |       |
|                          |  |                     |     |           | プレキャストU型側溝                             | 9 m   |
|                          |  |                     |     |           | (落蓋式側溝)                                |       |
|                          |  |                     |     |           | 車道横断用 300×300 T-25 グレーチング 蓋付き(ボルト固定) ; |       |
|                          |  |                     |     |           | 管(函)渠型側溝                               | 61 m  |
|                          |  |                     |     |           | 縦断用 標準型 300 上部勾配付 ;                    |       |
|                          |  |                     |     |           | 管(函)渠型側溝                               | 6 m   |
|                          |  |                     |     |           | 縦断用 集水型 300 上部勾配付 プレキャストコンクリート         |       |
|                          |  |                     |     |           | 蓋付 ;                                   |       |
|                          |  |                     |     |           | 管(函)渠型側溝                               | 6 m   |
|                          |  |                     |     |           | 縦断用 溜樹型 300 上部勾配付 プレキャストコンクリート         |       |
|                          |  |                     |     |           | 蓋付 ;                                   |       |
|                          |  |                     |     |           | 自由勾配側溝                                 | 48 m  |
|                          |  |                     |     |           | (2号)                                   |       |
|                          |  |                     |     |           | 縦断用 幅300×500～1100 普通型 18-8-25(20)      |       |
|                          |  |                     |     |           | (高炉) ;                                 |       |
|                          |  |                     |     |           | 自由勾配側溝                                 | 35 m  |

# 積算内訳書

| 工事名        | 菊池川改修附帯菰田橋左右岸取付道路工事 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |    |   |
|------------|---------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 工事区分・工種・種別 |                     | 単 位 | 数 量         | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                              |    |   |
|            |                     |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (7号)<br>縦断用 幅300×400～1100 普通型 18-8-25(20)<br>(高炉) ;<br>側溝蓋<br>(PU1型)<br>コンクリート蓋 300 40×6×60 ;<br>側溝蓋<br>(自由勾配側溝)<br>コンクリート蓋 300用 普通型 T-25 L=500 ;<br>側溝蓋<br>(自由勾配側溝)<br>ビョン集水蓋 300用 普通型 T-25 L=500 ; | 20 | 枚 |
|            |                     |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 76                                                                                                                                                                                                   | 枚  |   |
|            |                     |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                                                                                                                                                                                                    | 枚  |   |
|            |                     |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |    |   |
| 管渠工        | 式                   | 1   | 2, 170, 510 | ヒューム管(B形管)<br>φ 600 180° 巻き 外圧管1種 18-8-40(高炉) ;<br>横断暗渠<br>300型 T-25 ;<br>たて工<br>φ 300 VU管 ;                                                                                                                                                                                                | 39                                                                                                                                                                                                   | m  |   |
|            |                     |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                                                                                                                                                                                                    | m  |   |
|            |                     |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                    | 箇所 |   |
| 集水桝・マンホール工 | 式                   | 1   | 978, 610    | 現場打ち集水桝<br>現場打材800×800×1200 18-8-25(高炉) 法面<br>作業補正無 ;<br>現場打ち集水桝<br>現場打材800×800×900 18-8-25(高炉) 法面作<br>業補正無 ;<br>現場打ち集水桝<br>現場打材500×500×1300 18-8-25(高炉) 法面<br>作業補正無 ;<br>現場打ち集水桝<br>現場打材500×500×600 18-8-25(高炉) 法面作<br>業補正無 ;<br>現場打ち集水桝<br>現場打材500×500×600 18-8-25(高炉) 法面作<br>業補正無 ;<br>蓋 | 1                                                                                                                                                                                                    | 箇所 |   |
|            |                     |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                    | 箇所 |   |
|            |                     |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                    | 箇所 |   |
|            |                     |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                    | 箇所 |   |
|            |                     |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                    | 箇所 |   |
|            |                     |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |    |   |
|            |                     |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                    | 枚  |   |
|            |                     |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                      |    |   |

# 積算内訳書

| 工事名        | 菊池川改修附帯菰田橋左右岸取付道路工事 |     |           |                                                                                                                                      |                            |
|------------|---------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                 | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                              |                            |
|            |                     |     |           | グレーチング 蓋(800×800用) T-14 細目 ボルト固定式 すべり止め型；<br>蓋<br>グレーチング 蓋(500×500用) T-25 並目 ボルト固定式 すべり止め型；                                          | 6 枚                        |
| 舗装工        | 式                   | 1   | 7,363,998 |                                                                                                                                      |                            |
| アスファルト舗装工  | 式                   | 1   | 2,485,187 | 下層路盤(車道・路肩部)<br>再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 300mm；<br>上層路盤(車道・路肩部)<br>粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm；<br>表層(車道・路肩部)<br>再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； | 521 m2<br>538 m2<br>534 m2 |
| アスファルト舗装工  | 式                   | 1   | 2,300,694 | 下層路盤(車道・路肩部)<br>再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm；<br>表層(車道・路肩部)<br>再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；                                            | 794 m2<br>794 m2           |
| アスファルト舗装工  | 式                   | 1   | 768,315   | 下層路盤(歩道部)<br>再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm；<br>表層(歩道部)<br>再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上；                                                 | 255 m2<br>255 m2           |
| コンクリート舗装工  | 式                   | 1   | 1,809,802 | 下層路盤(車道・路肩部)<br>再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm；<br>コンクリート舗装<br>18-8-25(高炉) 舗装厚 150mm；                                                     | 367 m2<br>367 m2           |
| 縁石工        | 式                   | 1   | 646,929   |                                                                                                                                      |                            |
| 縁石工        | 式                   | 1   | 646,929   | 歩車道境界ブロック<br>一般部 150/190×200×2000；<br>歩車道境界ブロック<br>歩行者乗入切下部 150/190×70～200×600；<br>歩車道境界ブロック<br>歩行者乗入部 180/190×70×600；               | 69 m<br>2 m<br>9 m         |

# 積算内訳書

| 工事名        | 菊池川改修附帯菰田橋左右岸取付道路工事 |     |           |                                                  |       |
|------------|---------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                 | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                          |       |
|            |                     |     |           | 地先境界ブロック<br>A種(120×120×600)；                     | 6 m   |
| 踏掛版設置工     | 式                   | 1   | 2,131,610 |                                                  |       |
| 踏掛版設置工     | 式                   | 1   | 2,131,610 | 踏掛版設置<br>(A1橋台)<br>24-12-25(20)(高炉)；             | 12 m3 |
|            |                     |     |           | 踏掛版設置<br>(A2橋台)<br>24-12-25(20)(高炉)；             | 12 m3 |
| 防護柵工       | 式                   | 1   | 4,124,502 |                                                  |       |
| 路側防護柵工     | 式                   | 1   | 1,250,670 | ガードレール<br>塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無<br>白色；   | 39 m  |
|            |                     |     |           | ガードレール<br>塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正<br>無 白色； | 61 m  |
| 防止柵工       | 式                   | 1   | 723,568   | 転落(横断)防止柵<br>柵高 1.1m 土中建込；                       | 66 m  |
|            |                     |     |           | 転落(横断)防止柵<br>柵高 1.1m コンクリート建込；                   | 4 m   |
| 防護柵基礎工     | 式                   | 1   | 2,150,264 | 基礎材<br>再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.1m；                    | 32 m2 |
|            |                     |     |           | コンクリート<br>(基礎)<br>18-8-25(高炉)；                   | 3 m3  |
|            |                     |     |           | 型枠<br>(基礎)<br>一般型枠；                              | 1 式   |
|            |                     |     |           | プレキャスト防護柵基礎<br>BC-800；                           | 22 m  |
|            |                     |     |           | プレキャスト防護柵基礎<br>BC-900；                           | 16 m  |

## 積算内訳書

|            |                     |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|------------|---------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 工事名        | 菊池川改修附帯菰田橋左右岸取付道路工事 |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                 | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|            |                     |     |         | プレキャスト防護柵基礎<br>車両防護柵基礎一体型 H=500 ; 16 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 区画線工       | 式                   | 1   | 795,574 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 区画線工       | 式                   | 1   | 795,574 | 溶融式区画線<br>(車道外側線)<br>溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>未供用区間 ; 520 m<br>溶融式区画線<br>(車道外側線)<br>溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>供用区間 ; 24 m<br>溶融式区画線<br>(車道中心線)<br>溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>未供用区間 ; 36 m<br>溶融式区画線<br>(車道中心線)<br>溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>未供用区間 ; 94 m<br>溶融式区画線<br>(車道中心線)<br>溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>供用区間 ; 79 m<br>溶融式区画線<br>(車道中心線)<br>溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>供用区間 ; 55 m<br>溶融式区画線<br>(車道境界線)<br>溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>供用区間 ; 64 m<br>溶融式区画線<br>(車道境界線) 23 m |  |

## 積算内訳書

|            |                     |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |  |
|------------|---------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| 工事名        | 菊池川改修附帯菰田橋左右岸取付道路工事 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |  |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                 | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |  |
|            |                     |     |             | 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>供用区間；<br>溶融式区画線<br>(セヅラ) 20 m<br>溶融式手動 セヅラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>供用区間；<br>溶融式区画線<br>(停止線・横断歩道) 41 m<br>溶融式手動 セヅラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>未供用区間；<br>溶融式区画線<br>(停止線・横断歩道) 48 m<br>溶融式手動 セヅラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>供用区間；<br>溶融式区画線<br>(路面標示) 33 m<br>溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm<br>排水性舗装無 未供用区間；<br>溶融式区画線<br>(路面標示) 53 m<br>溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm<br>排水性舗装無 供用区間；<br>区画線消去 325 m<br>削取り式； |      |  |
| 道路付属施設工    | 式                   | 1   | 200, 223    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |  |
| 道路付属物工     | 式                   | 1   | 68, 502     | スロープ<br>18-8-25(高炉)；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 箇所 |  |
| 階段工        | 式                   | 1   | 131, 721    | 階段ブロック                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36 個 |  |
| 道路照明設備工    | 式                   | 1   | 1, 110, 690 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |  |
| 作業土工       | 式                   | 1   | 52, 876     | 床掘り<br>土砂；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 式  |  |

# 積算内訳書

| 工事名        | 菊池川改修附帯菰田橋左右岸取付道路工事 |     |           |                                 |     |    |
|------------|---------------------|-----|-----------|---------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                 | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                         |     |    |
|            |                     |     |           | 埋戻し                             | 1   | 式  |
| 道路照明設備設置工  | 式                   | 1   | 581,520   | 照明用引込柱設置<br>7m；                 | 1   | 基  |
|            |                     |     |           | 照明用引込柱基礎設置<br>φ500 L=2.0m；      | 1   | 個所 |
| 分電盤設置工     | 式                   | 1   | 362,600   | 屋外分電盤設置                         | 1   | 面  |
| 配管・配線工     | 式                   | 1   | 113,694   | 地中配管<br>FEP管 径 30mm；            | 41  | m  |
|            |                     |     |           | 地中配線<br>EM-CE-3.5sq×3C；         | 43  | m  |
|            |                     |     |           | 埋設標識シート敷設                       | 40  | m  |
|            |                     |     |           | 配管配線附属品<br>クランプ FEP30用；         | 1   | 組  |
|            |                     |     |           |                                 |     |    |
| 構造物撤去工     | 式                   | 1   | 1,123,150 |                                 |     |    |
| 防護柵撤去工     | 式                   | 1   | 176,040   | 仮設ガードレール撤去<br>独立ブロック 支柱間隔2m；    | 20  | m  |
| 大型土のう撤去工   | 式                   | 1   | 78,078    | 大型土のう撤去<br>1t型；                 | 77  | 袋  |
| 構造物取壊し工    | 式                   | 1   | 561,138   | コンクリート構造物取壊し                    | 10  | m3 |
|            |                     |     |           | 鉄筋構造物 機械施工；                     |     |    |
|            |                     |     |           | 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下；      | 4   | m  |
|            |                     |     |           | 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下； | 600 | m2 |
| 道路付属施設撤去工  | 式                   | 1   | 17,040    | 車線分離標撤去<br>貼付式 10本以上30本未満；      | 10  | 本  |
| 運搬処理工      | 式                   | 1   | 290,854   | 殻運搬<br>コンクリート殻(鉄筋)；             | 10  | m3 |
|            |                     |     |           | 殻運搬<br>アスファルト殻；                 | 30  | m3 |
|            |                     |     |           | 廃プラスチック運搬                       | 0.1 | t  |

## 積算内訳書

| 工事名          | 菊池川改修附帯菰田橋左右岸取付道路工事 |     |             |                              |      |    |
|--------------|---------------------|-----|-------------|------------------------------|------|----|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                 | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                      |      |    |
|              |                     |     |             | 殻処分<br>コンクリート殻(鉄筋) ;         | 10   | m3 |
|              |                     |     |             | 殻処分<br>アスファルト殻(掘削2.35t/m3) ; | 30   | m3 |
|              |                     |     |             | 廃プラスチック処分                    | 0.1  | t  |
|              |                     |     |             | 現場発生品運搬                      | 1.98 | t  |
| 仮設工          | 式                   | 1   | 7,422,545   |                              |      |    |
| 迂回路工         | 式                   | 1   | 6,942,045   | 迂回路設置                        | 306  | m  |
|              |                     |     |             | 迂回路撤去                        | 306  | m  |
| 交通管理工        | 式                   | 1   | 480,500     | 交通誘導警備員                      | 1    | 式  |
| 直接工事費        | 式                   | 1   | 74,127,515  |                              |      |    |
| 共通仮設費        | 式                   | 1   | 11,594,000  |                              |      |    |
| 共通仮設費        | 式                   | 1   | 1,765,000   |                              |      |    |
| 技術管理費        | 式                   | 1   | 1,146,000   | システム初期費(ICT)                 | 1    | 式  |
| 現場環境改善費(率計上) | 式                   | 1   | 619,000     |                              |      |    |
| 共通仮設費(率計上)   | 式                   | 1   | 9,829,000   |                              |      |    |
| 純工事費         | 式                   | 1   | 85,721,515  |                              |      |    |
| 現場管理費        | 式                   | 1   | 31,108,000  |                              |      |    |
| 工事原価         | 式                   | 1   | 116,829,515 |                              |      |    |
| 一般管理費等       | 式                   | 1   | 21,050,485  |                              |      |    |
| 工事価格         | 式                   | 1   | 137,880,000 |                              |      |    |