

積算内訳書

1. 工事名

工事名	菰入新橋旧橋撤去（A 1）受託工事
工事地名	熊本県菊池市七城町菰入地先

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|--------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 菊池川河川事務所 工務課 | | |
| 2) 主 工 種 | 河川・道路構造物工事 | | |
| 3) 工 期 | 195日間 | 自 | 令和 8年 9月18日 |
| | | 至 | 令和 9年 3月31日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	菰入新橋旧橋撤去（A 1）受託工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	40,583,951		
道路土工		式	1	3,762,130		
掘削工 (ICT)		式	1	2,850,178	掘削 (ICT)	940 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
					積込 (ルース)	780 m3
					土砂 土量50,000m3未満；	
					土砂等運搬	1,550 m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	780 m3
					敷均し (ルース)；	
路体盛土工		式	1	35,928	路体 (築堤) 盛土	6 m3
					2.5m未満；	
路体盛土工 (ICT)		式	1	144,612	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	520 m3
路床盛土工 (ICT)		式	1	67,762	路床盛土 (ICT)	170 m3
残土処理工		式	1	663,650	土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					敷均し (ルース)；	
旧橋撤去工		式	1	10,286,924		
作業土工		式	1	97,998	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					土砂；	
					積込 (ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					敷均し (ルース)；	

積算内訳書

工事名	菰入新橋旧橋撤去（A 1）受託工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋台撤去工	式	1	9,992,238	コアボーリング削孔	29	m
				削孔径 φ 50mm ；		
				ワイヤーロープ	74	m2
				鉄筋構造物 ；		
				コンクリート削孔	152	孔
				φ 22mm L=150mm ；		
				吊上げアンカー設置	152	本
				φ 20.0mm ；		
				切断ブロック撤去	1	式
				切断ブロック運搬	48	m3
				切断ブロック取下し	1	式
				コンクリート構造物取壊し	48	m3
基礎杭撤去工	式	1	196,688	(二次破碎)		
				鉄筋構造物 機械施工 ；		
				殻運搬	48	m3
				コンクリート殻(鉄筋) ；		
				殻処分	48	m3
				コンクリート殻(鉄筋) ；		
				コンクリート構造物取壊し	4	m3
				(杭頭)		
				鉄筋構造物 機械施工 ；		
				殻運搬	4	m3
				コンクリート殻(鉄筋) ；		
				殻処分	4	m3
法覆護岸工	式	1	3,074,720	コンクリート殻(鉄筋) ；		
				基礎杭切断	19	m
				SKK400 φ 400mm ；		
				現場発生品運搬	0.65	t
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	3,074,720	現場打基礎コンクリート	30	m
				18-8-40(高炉) 底幅 40 c m 高さ 30 c m ；		
				現場打小口止コンクリート	0.9	m3
				18-8-40(高炉) ；		

積算内訳書

工事名	菰入新橋旧橋撤去（A 1）受託工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				平ア [○] ロック張	205	m2
				控100mm；		
				目地板	1	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				現場打天端コンクリート	30	m
				18-8-40(高炉)；		
舗装工	式	1	1,488,218			
アスファルト舗装工	式	1	1,488,218	下層路盤(車道・路肩部)	362	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；		
				上層路盤(車道・路肩部)	362	m2
				粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150mm；		
				表層(車道・路肩部)	362	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
構造物撤去工	式	1	650,013			
構造物取壊し工	式	1	460,530	コンクリート構造物取壊し	21	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	11	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	360	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；		
運搬処理工	式	1	189,483	殻運搬	21	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	18	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	21	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	18	m3
				アスファルト殻(掘削2.35t/m3)；		
仮設工	式	1	21,321,946			
工事用道路工	式	1	2,198,629	工事用道路盛土	1	式
				設置；		

積算内訳書

工事名	菰入新橋旧橋撤去（A 1）受託工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				工事用道路盛土	1	式
				撤去；		
				大型土のう	1	式
				製作・設置；		
				大型土のう	1	式
				撤去；		
				敷砂利	1	式
				設置 RC-40 敷厚 100mm；		
				敷砂利	1	式
				撤去 RC-40 敷厚 100mm；		
作業ヤード整備工	式	1	17,144,427	ヤード造成	1	式
				設置；		
				ヤード造成	1	式
				撤去；		
				大型土のう	1	式
				製作・設置；		
				大型土のう	1	式
				撤去；		
水替工	式	1	119,590	ポンプ排水	1	式
				0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水；		
汚濁防止工	式	1	1,192,800	汚濁防止フェンス	1	式
				設置・撤去 単独ポート φ300 H=1.0m 1000以上2000未満 賃料136日；		
交通管理工	式	1	666,500	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	40,583,951			
共通仮設費	式	1	7,152,000			
共通仮設費	式	1	1,528,000			
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT)	1	式

積算内訳書

工事名	菰入新橋旧橋撤去（A 1）受託工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	382,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,624,000	
純工事費	式	1	47,735,951	
現場管理費	式	1	17,242,000	
工事原価	式	1	64,977,951	
一般管理費等	式	1	12,572,049	
工事価格	式	1	77,550,000	