積算内訳書

１．工事名

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その１３）工事
工事地名	熊本県玉名市元玉名地先

２．工事内容

１）　事務所名　　菊池川河川事務所　工務課
２）　主 工 種　　舗装工事
３）　工　　期　　182日間　　自　　令和 8年10月 1日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その１３）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	85,460,225			
河川土工	式	1	3,406,570			
盛土工(ICT)	式	1	3,406,570	路体(築堤)盛土(ICT)	1,400	m3
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1,300	m3
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1,350	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
付帯施設工	式	1	16,891,647			
作業土工	式	1	1,505,172	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
側溝工	式	1	15,114,645	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	173	m
				(落蓋式側溝)		
				縦断用 300×300；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	14	m
				(落蓋式側溝)		
				車道横断用 300×300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (T-25ﾎﾞﾙﾄ固定)；		
				自由勾配側溝	203	m
				縦断用 幅300×300 普通型 18-8-25(20)(高炉)；		
				自由勾配側溝	191	m
				縦断用 幅400×400 普通型 18-8-25(20)(高炉)；		
				底版ｺﾝｸﾘｰﾄ	14	m3
				(材料費)		
				18-8-25(20)(高炉)；		
				側溝蓋	346	枚
				(落蓋式側溝用)		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用 L=500；		

積算内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その１３）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				側溝蓋 （自由勾配側溝用） ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300用 普通型 T-25 L=500； 側溝蓋 （自由勾配側溝用） ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 400用 普通型 T-25 L=500；	204 191 	枚 枚
集水桝工	式	1	271,830	現場打ち集水桝 （接続桝－1･2･5） 500×500×550 18-8-25(高炉)； 蓋 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（ますぶた） ﾎﾞﾙﾄ固定式 枡穴50 0×500 T-25 細目 すべり止め型；	3 3 	箇所 枚
防護柵工	式	1	23,507,728			
作業土工	式	1	140,965	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1	式 式 式
防止柵工	式	1	23,366,763	基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 （ﾌｪﾝｽ用） 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 180×180×450； 金網･支柱(立入防止柵) H1800 支柱間隔2m ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ； 基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 （門扉W3000用） 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 400×400×600； 基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 （門扉W3000用） 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 200×200×200　舟形落し受用； 基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 （門扉W6000用） 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 600×600×900； 基礎ﾌﾞﾛｯｸ，鋼管基礎 （門扉W6000用）	461 920 4 2 4 2 	基 m 基 基 基 基

積算内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その１３）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				基礎ﾌﾞﾛｯｸ 300×200×200　舟形落し受用；		
				現場打ち基礎	2	箇所
				(門扉W10000用)		
				1000×1000×1300；		
				基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎	1	基
				(門扉W10000用)		
				基礎ﾌﾞﾛｯｸ 400×300×300　舟形落し受用；		
				現場打ち基礎	2	箇所
				(引戸W10000用)		
				1100×300×21600 各種(18-8-40(高炉) W/C指定なし)；		
				門扉	2	基
				両開きB=3.0m(H1800×W3000)；		
				門扉	2	基
				両開きB=6.0m(H1800×W6000)；		
				門扉	1	基
				両開きB=10.0m(H1800×W10000)；		
				門扉	2	基
				PC両開き引戸B=10.0m(H1800×W10000)；		
付帯道路工	式	1	41,607,780			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT)	式	1	40,480,488	下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	13,680	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ；		
				表層(車道・路肩部)	13,680	m2
				再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；		
縁石工	式	1	922,170	ｱｽｶｰﾌﾞ	590	m
				細粒度ｱｽｺﾝ(13) 215cm2以上235cm2未満；		
区画線工	式	1	205,122	溶融式区画線	200	m
				(旋回ｽﾍﾟｰｽ・ﾍﾘﾎﾟｰﾄ)		
				溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
				溶融式区画線	75	m
				(ﾍﾘﾎﾟｰﾄHﾏｰｸ)		
				溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm		

積算内訳書

工事名	元玉名地区河川防災ステーション整備（その１３）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				排水性舗装無；
仮設工	式	1	46,500	
交通管理工	式	1	46,500	交通誘導警備員　1　式
直接工事費	式	1	85,460,225	
共通仮設費	式	1	11,126,000	
共通仮設費	式	1	1,863,000	
技術管理費	式	1	1,171,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	692,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,263,000	
純工事費	式	1	96,586,225	
現場管理費	式	1	27,739,000	
工事原価	式	1	124,325,225	
一般管理費等	式	1	22,224,775	
工事価格	式	1	146,550,000	