積算内訳書

１．工事名

工事名	岩野川掘削護岸（その４）工事
工事地名	熊本県山鹿市津留地先

２．工事内容

１）　事務所名　　菊池川河川事務所　工務課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　163日間　　自　　令和 8年10月20日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	岩野川掘削護岸（その４）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	33,040,396			
河川土工	式	1	3,448,236			
掘削工(ICT)	式	1	456,094	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満； 掘削(ICT) (表土) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；	690 280	m3 m3
法面整形工(ICT)	式	1	617,954	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	660 70	m2 m2
残土処理工	式	1	2,374,188	土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 土砂等運搬 (表土) 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)； 残土等処分 (表土)	1 1 1 1	式 式 式 式
法覆護岸工	式	1	24,420,449			
作業土工	式	1	1,462,356	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 埋戻し 土砂； 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地	1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式

積算内訳書

工事名	岩野川掘削護岸（その４）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	20,049,775	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (A～B) 18-8-40(高炉) 底幅 55cm～49cm 高さ 50cm；	25	m
				現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (B～C) 18-8-40(高炉) 底幅 49cm～46cm 高さ 50cm；	25	m
				現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (C) 18-8-40(高炉) 底幅 46cm 高さ 50cm；	50	m
				間知ﾌﾞﾛｯｸ張 (滑面) 150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無；	90	m2
				間知ﾌﾞﾛｯｸ張 (粗面) 150kg/個未満 控え350mm 粗面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無；	610	m2
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	25	m2
				肩止ｺﾝｸﾘｰﾄ(A) 18-8-40(高炉)；	50	m
				肩止ｺﾝｸﾘｰﾄ(B) 18-8-40(高炉)；	50	m
護岸付属物工	式	1	2,771,068	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (A) 18-8-40(高炉)；	0.8	m3
				現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (B) 18-8-40(高炉)；	2	m3
				現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (小段部) 18-8-40(高炉)；	1	m3

積算内訳書

工事名	岩野川掘削護岸（その４）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				平張ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 高さ 35cm；	204	m2
植生工	式	1	137,250	張芝 張芝工 100m2未満；	50	m2
構造物撤去工	式	1	547,716			
構造物取壊し工	式	1	335,205	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	39	m3
運搬処理工	式	1	212,511	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	39 39	m3 m3
仮設工	式	1	4,623,995			
工事用道路工	式	1	2,484,143	工事用道路盛土 設置； 工事用道路盛土 撤去； 敷砂利 設置 敷厚 100ｍｍ； 敷砂利 撤去 敷厚 100ｍｍ； 大型土のう (耐候性) 製作・設置； 大型土のう (耐候性) 撤去；	1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式
水替工	式	1	622,490	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水；	1	式
仮水路工	式	1	345,762	暗渠排水管 【支給品】 設置； 暗渠排水管	1 1	式 式

積算内訳書

工事名	岩野川掘削護岸（その４）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				撤去； 支給品運搬 現場発生品運搬	 1 1	 式 式
汚濁防止工	式	1	1,047,600	汚濁防止ﾌｪﾝｽ 設置･撤去 単独ﾌﾛｰﾄφ300 H=1.0m 1000以上2000未満 賃料107日；	1	式
交通管理工	式	1	124,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	33,040,396			
共通仮設費	式	1	4,681,000			
共通仮設費	式	1	961,000			
技術管理費	式	1	598,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	363,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	3,720,000			
純工事費	式	1	37,721,396			
現場管理費	式	1	14,357,000			
工事原価	式	1	52,078,396			
一般管理費等	式	1	10,341,604			
工事価格	式	1	62,420,000			