

積算内訳書

1. 工事名

工事名	菊池川上流地区維持管理工事
工事地名	菊池川上流の直轄管理区間（支川岩野川、上内田川、迫間川、合志川含む）

2. 工事内容

- | | | |
|----------|----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 菊池川河川事務所 | 管理課 |
| 2) 主 工 種 | 河川維持工事 | |
| 3) 工 期 | 325日間 | 自 令和 8年 4月 8日
至 令和 9年 2月26日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	菊池川上流地区維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	93,992,242		
河川土工	式	1	198,450		
掘削工	式	1	7,200	掘削	20 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
盛土工	式	1	146,222	路体(築堤)盛土	20 m3
				4.0m以上；	
				路体(築堤)盛土	20 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				路体(築堤)盛土	20 m3
				2.5m未満；	
法面整形工	式	1	26,916	法面整形(切土部)	20 m2
				現場制約無 液質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	20 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
残土処理工	式	1	18,112	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				敷均し(ルース)；	
法覆護岸工	式	1	583,382		
作業土工	式	1	52,050	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				敷均し(ルース)；	
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	446,360	現場打基礎コンクリート	10 m
				18-8-40(高炉) 底幅 30cm 高さ 35cm；	
				平ブロック張	10 m2

積算内訳書

工事名	菊池川上流地区維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(川表) t=100mm ; 平張ロック張	10 m2
				(川裏) t=100mm ; 肩止コンクリート (A)	10 m
				18-8-40(高炉) 幅30cm ; 肩止コンクリート (B)	10 m
				18-8-40(高炉) 幅60cm ;	
護岸付属物工	式	1	84,972	平張コンクリート	10 m2
				18-8-40(高炉) 高さ 15 c m ;	
除草工	式	1	80,107,850		
堤防除草工	式	1	80,107,850	堤防除草(複合)	905,000 m2
				遠隔操縦式 梱包無し ;	
				堤防除草(複合)	878,000 m2
				ハッドガイド式 梱包無し ;	
				堤防除草(複合)	148,000 m2
				肩掛式 梱包無し ;	
				堤防除草(複合)	8,400 m2
				人力 梱包無し ;	
				運搬(堤防除草)	1,939,000 m2
				ダンプトラック 2t級 梱包無し ;	
堤防養生工	式	1	53,361		
芝養生工	式	1	10,230	抜根	100 m2
				抜根+集草+積込運搬 ;	
伐木除根工	式	1	43,131	伐木・伐竹(複合)	100 m2
				伐竹 ;	
				伐木伐竹運搬	4 m3
				伐木焼却	100 m2
付帯道路工	式	1	306,013		

積算内訳書

工事名	菊池川上流地区維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装準備工	式	1	6,498	不陸整正 補足材有り 再生クラッシャーレン RC-40 46mm以上53mm 未満；	20 m2
アスファルト舗装工	式	1	143,765	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャーレン RC-40 仕上り厚 150mm；	50 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	50 m2
路肩保護コンクリート工	式	1	155,750	路肩保護コンクリート 18-8-40(高炉) 幅95cm；	10 m
				路肩保護コンクリート 18-8-40(高炉) 幅80cm；	10 m
根固め工	式	1	201,964		
根固めブロック工	式	1	156,600	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 流用又は採取材；	10 袋
捨石工	式	1	45,364	捨石 10～100kg 流用材又は採取材；	10 m3
				表面均し	10 m2
				積込(ルース)	10 m3
				岩塊・玉石 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	10 m3
付属物設置工	式	1	960,375		
防護柵工	式	1	154,800	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無；	10 m
防止柵工	式	1	129,300	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込 縦格子；	10 m
境界杭工	式	1	65,700	境界杭 120×120 根巻き基礎無し；	10 本
付属物設置工	式	1	532,515	標識柱 単柱式 径76.3 柱長さ 3m 5基以上；	5 基
				標識板	5 枚

積算内訳書

工事名	菊池川上流地区維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				2.0m2未満； 視線誘導標	5 本
縁石工	式	1	34,660	土中建込 10本未満； 歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600)；	5 m
観測施設工	式	1	43,400	量水標 鉄製 マリン加工 12cm スコッチライト付；	5 m
構造物撤去工	式	1	128,370		
構造物取壊し工	式	1	82,160	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10 m3
運搬処理工	式	1	46,210	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	10 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	10 m3
清掃工	式	1	10,560,482		
塵芥処理工	式	1	10,460,000	堆積塵芥収集(機械処理)	1,000 m3
水面清掃工	式	1	100,482	水面清掃	1 式
河床内土工	式	1	41,946		
掘削工	式	1	10,488	河床等掘削	20 m3
残土処理工	式	1	31,458	軟弱土等運搬	1 式
				整地 敷均し(ルース)；	1 式
植栽維持工	式	1	34,819		
樹木・芝生管理工	式	1	34,819	張芝	10 m2
				張芝工 100m2未満； 人工張芝 ワ芝 W=100；	10 m2

積算内訳書

工事名	菊池川上流地区維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	450,840	
応急処理作業工	式	1	450,840	応急作業 油流出処理作業； 1 式
仮設工	式	1	364,390	
工事用道路工	式	1	48,190	土のう 流用土； 1 式
交通管理工	式	1	316,200	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	93,992,242	
共通仮設費	式	1	8,221,470	
共通仮設費	式	1	347,470	
安全費	式	1	347,470	機体保険費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	7,874,000	
純工事費	式	1	102,213,712	
現場管理費	式	1	37,036,000	
工事原価	式	1	139,249,712	
一般管理費等	式	1	22,820,288	
工事価格	式	1	162,070,000	