

積算内訳書

1. 工事名

工事名	菊池川下流地区維持管理工事
工事地名	菊池川下流の直轄管理区間（支川木葉川、繁根木川含む）

2. 工事内容

1) 事務所名	菊池川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	329日間	自 令和 8年 4月 4日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	菊池川下流地区維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	97,409,545		
河川土工	式	1	771,462		
掘削工	式	1	72,000	掘削	200 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
盛土工	式	1	546,770	路体(築堤)盛土	200 m3
				4.0m以上；	
				路体(築堤)盛土	200 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				路体(築堤)盛土	50 m3
				2.5m未満；	
法面整形工	式	1	134,580	法面整形(切土部)	100 m2
				現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	100 m2
				法面締固め無し 現場制約無し；	
残土処理工	式	1	18,112	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				敷均し(ルース)；	
法覆護岸工	式	1	1,184,807		
作業土工	式	1	276,742	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				敷均し(ルース)；	
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	738,450	現場打基礎コンクリート	20 m
				18-8-40(高炉) 底幅 30cm 高さ 35cm；	
				平ブロック張	20 m2

積算内訳書

工事名		菊池川下流地区維持管理工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					(川表) t=100mm ; 平ヅロツク張	20 m2
					(川裏) t=100mm ; 肩止コンクリート (A) 18-8-40(高炉) 幅30cm ;	10 m
					肩止コンクリート (B) 18-8-40(高炉) 幅60cm ;	10 m
護岸付属物工		式	1	169, 615	平張コンクリート 18-8-40(高炉) 高さ 15 c m ;	20 m2
除草工		式	1	73, 677, 644		
堤防除草工		式	1	73, 677, 644	堤防除草(複合) 遠隔操縦式 梱包有り ; 堤防除草(複合) 遠隔操縦式 梱包無し ; 堤防除草(複合) ハツドガイト式 梱包有り ; 堤防除草(複合) ハツドガイト式 梱包無し ; 堤防除草(複合) 肩掛式 梱包有り ; 堤防除草(複合) 肩掛式 梱包無し ; 運搬(堤防除草) ダンプトラック 2t級 梱包有り ; 運搬(堤防除草) ダンプトラック 2t級 梱包無し ; 運搬(堤防除草) ダンプトラック 2t級 梱包無し ; 焼却(堤防除草) 除草処分	734, 000 m2 174, 000 m2 642, 000 m2 139, 000 m2 40, 100 m2 109, 000 m2 1, 416, 000 m2 421, 000 m2 500, 000 m2 421, 000 m2 500, 000 m2

積算内訳書

工事名	菊池川下流地区維持管理工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
堤防養生工		式	1	289,581		
芝養生工		式	1	204,600	抜根	2,000 m2
伐木除根工		式	1	84,981	抜根+集草+積込運搬；	
					伐木・伐竹(複合)	
					伐竹；	
					伐木伐竹運搬	
					7 m3	
					伐木焼却	200 m2
付帯道路工		式	1	4,553,148		
舗装準備工		式	1	6,498	不陸整正	20 m2
アスファルト舗装工		式	1	1,437,650	補足材有り 再生クラッシャーラン RC-40 46mm以上53mm未満；	
					下層路盤(車道・路肩部)	
					再生クラッシャーラン RC-40 仕上り厚 150mm；	
					表層(車道・路肩部)	
					再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	500 m2
路肩保護コンクリート工		式	1	3,109,000	路肩保護コンクリート	200 m
根固め工		式	1	526,693	18-8-40(高炉) 幅95cm；	
					路肩保護コンクリート	
					18-8-40(高炉) 幅80cm；	
根固めブロック工		式	1	469,800	袋詰玉石	30 袋
					2t用(長期性能型) 流用又は採取材；	
捨石工		式	1	56,893	捨石	10 m3
					10～100kg 流用材又は採取材；	
					表面均し	
					積込(ルース)	
					岩塊・玉石 土量50,000m3未満；	
					土砂等運搬	
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	

積算内訳書

工事名	菊池川下流地区維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
付属物設置工	式	1	1,850,850		
防護柵工	式	1	309,600	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無；	20 m
防止柵工	式	1	258,600	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込 縦格子；	20 m
境界杭工	式	1	65,700	境界杭 120×120 根巻き基礎無し；	10 本
付属物設置工	式	1	1,060,830	標識柱 単柱式 径76.3 柱長さ 3m 5基以上；	10 基
				標識板 2.0m2未満；	10 枚
				視線誘導標 土中建込 10本以上30本未満；	10 本
縁石工	式	1	69,320	歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600)；	10 m
観測施設工	式	1	86,800	量水標 鉄製 マシン加工 12cm スコッチライト付；	10 m
構造物撤去工	式	1	130,550		
構造物取壊し工	式	1	82,160	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10 m3
運搬処理工	式	1	48,390	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	10 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	10 m3
清掃工	式	1	13,120,482		
塵芥処理工	式	1	13,020,000	堆積塵芥収集(機械処理)	1,000 m3
水面清掃工	式	1	100,482	水面清掃	1 式
河床内土工	式	1	419,460		

積算内訳書

工事名	菊池川下流地区維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
掘削工	式	1	104,880	河床等掘削	200	m3
残土処理工	式	1	314,580	軟弱土等運搬 整地 敷均し(ルース)；	1 1	式 式
植栽維持工	式	1	69,638			
樹木・芝生管理工	式	1	69,638	張芝 張芝工 100m2未満； 人工張芝 ワ芝 W=100；	20 20	m2 m2
応急処理工	式	1	450,840			
応急処理作業工	式	1	450,840	応急作業 油流出処理作業；	1	式
仮設工	式	1	364,390			
工事用道路工	式	1	48,190	土のう 流用土；	1	式
交通管理工	式	1	316,200	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	97,409,545			
共通仮設費	式	1	8,627,940			
共通仮設費	式	1	694,940			
安全費	式	1	694,940	機体保険費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	7,933,000			
純工事費	式	1	106,037,485			

積算内訳書

工事名	菊池川下流地区維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	37,316,000	
工事原価	式	1	143,353,485	
一般管理費等	式	1	22,756,515	
工事価格	式	1	166,110,000	