

積算内訳書

1. 工事名

工事名	平井地区河道掘削工事
工事地名	熊本県熊本市北区植木町平井地先

2. 工事内容

1) 事務所名	菊池川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	197日間	自 令和 8年 6月15日 至 令和 8年12月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	平井地区河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	37,345,733	
河川土工	式	1	31,747,100	
掘削工 (ICT)	式	1	2,808,400	掘削 (ICT) 7,000 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 ;
残土処理工	式	1	28,938,700	土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 敷均し (ルース) ;
仮設工	式	1	5,598,633	
工事用道路工	式	1	3,810,633	工事用道路盛土 1 式 (下流側) 設置 ; 工事用道路盛土 1 式 (下流側～上流側) 撤去・流用再設置 ; 工事用道路盛土 1 式 (上流側) 撤去 ;
汚濁防止工	式	1	839,400	汚濁防止フェンス 1 式 設置・撤去 単独ポート φ300 H=1.0m 1000以上2000未満 賃料65日 ;
交通管理工	式	1	948,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	37,345,733	
共通仮設費	式	1	4,671,000	
共通仮設費	式	1	956,000	

積算内訳書

工事名	平井地区河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	358,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,715,000	
純工事費	式	1	42,016,733	
現場管理費	式	1	14,516,000	
工事原価	式	1	56,532,733	
一般管理費等	式	1	11,117,267	
工事価格	式	1	67,650,000	