積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８県道災害復旧　中谷地区擁壁工（その１２）外工事
工事地名	熊本県八代市坂本町中谷ろ地先

２．工事内容

１）　事務所名　　八代復興事務所　工務第一課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　212日間　　自　　令和 8年 9月 1日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８県道災害復旧　中谷地区擁壁工（その１２）外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	153,821,671			
道路土工	式	1	819,520			
路体盛土工	式	1	819,520	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 土材料	80 80	m3 m3
擁壁工	式	1	151,653,931			
既製杭工	式	1	151,653,931	鋼管杭 鋼管径(杭径) 1200mm 鋼管長さ(杭長) 20.5ｍ； 鋼管杭 鋼管径(杭径) 318.5mm 鋼管長さ(杭長) 11.5ｍ； 鋼管杭 鋼管径(杭径) 318.5mm 鋼管長さ(杭長) 12m； ﾕﾆｯﾄﾗﾝﾅｰ 取付･取外し； 搬送用ﾚｰﾙ 設置･撤去； 圧入機移動 現場取卸(鋼管杭) 現場発生品運搬	6 3 3 1 1 114 93 1	本 本 本 式 式 本 t 式
応急処理工	式	1	1,053,720			
応急処理作業工	式	1	1,053,720	応急作業	1	式
仮設工	式	1	294,500			
交通管理工	式	1	294,500	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	Ｒ８県道災害復旧　中谷地区擁壁工（その１２）外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
直接工事費	式	1	153,821,671	
共通仮設費	式	1	37,057,400	
共通仮設費	式	1	21,198,400	
運搬費	式	1	20,091,400	重建設機械分解組立輸送費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,107,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	15,859,000	
純工事費	式	1	190,879,071	
現場管理費	式	1	60,432,000	
工事原価	式	1	251,311,071	
一般管理費等	式	1	40,928,929	
工事価格	式	1	292,240,000	