

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 国道災害復旧 川嶽地区改良（その2）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町川嶽地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	212日間	自 令和 8年 9月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 国道災害復旧 川嶽地区改良（その２）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	161,760,732		
道路土工	式	1	52,579,091		
路体盛土工	式	1	6,162,361	路体(築堤)盛土	370 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	310 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				土材料	670 m3
				ㄞ質土；	
路体盛土工(ICT)	式	1	22,351,030	路体(築堤)盛土(ICT)	1,900 m3
				路体(築堤)盛土(ICT)	1,900 m3
				(敷外)	
				土材料	3,800 m3
				ㄞ質土；	
路床盛土工	式	1	3,481,380	路床盛土	540 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				土材料	540 m3
				ㄞ質土；	
路床盛土工(ICT)	式	1	20,584,320	路床盛土(ICT)	3,200 m3
				土材料	3,200 m3
				ㄞ質土；	
軽量盛土工	式	1	3,466,180		
軽量盛土工	式	1	3,466,180	気泡混合軽量盛土	83 m3
				K3-10；	
				FCBﾌﾟﾗﾝﾄ組立・解体	1 式
擁壁工	式	1	3,946,042		
作業土工	式	1	70,572	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
場所打擁壁工	式	1	2,032,168	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	26 m2
				18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚 10 c m；	

積算内訳書

工事名	R 8 国道災害復旧 川嶽地区改良（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート 逆T型・L型擁壁 擁壁の平均高さ 2.2m 24-12 -25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無；	17	m3
				鉄筋 SD345 D13；	0.85	t
				型枠 一般型枠；	1	式
				間詰めコンクリート 24-12-25(20)(高炉)；	11	m3
プレキャスト擁壁工	式	1	1,734,626	プレキャスト擁壁 2.0mを超え3.5m以下；	13.2	m
補強盛土工	式	1	108,676	ｼﾞｵｾﾞｯｽﾀｲﾙ敷設 高強度ｼﾞｵｾﾞｯｽﾀｲﾙ 150kN/m 高盛土用； まき出し・敷均し、締固め	71	m2
排水構造物工	式	1	43,570,816		9	m3
作業土工	式	1	1,187,374	床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 土材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)；	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
側溝工	式	1	17,421,825	プレキャストU型側溝 300×300； プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝) 300×300； プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝) 400×500； プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	5 261 86 56	m m m m

積算内訳書

工事名		R 8 国道災害復旧 川嶽地区改良（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				500×500 ; プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	151 m
				500×600 ; 自由勾配側溝	14 m
				300×400 ; 自由勾配側溝	4 m
				300×500 ; 自由勾配側溝	6 m
				400×600 ; 自由勾配側溝	10 m
				400×700 ; 自由勾配側溝	6 m
				400×800 ; 側溝蓋 (落蓋式側溝)	494 枚
				300 41.2×9.5×50 ; 側溝蓋 (落蓋式側溝)	28 枚
				300用(集水蓋) ; 側溝蓋 (落蓋式側溝)	163 枚
				400 51.2×11×50 ; 側溝蓋 (落蓋式側溝)	10 枚
				400用(集水蓋) ; 側溝蓋 (落蓋式側溝)	392 枚
				500 62.2×12.5×50 ; 側溝蓋 (落蓋式側溝)	22 枚
				500用(集水蓋) ; 側溝蓋 (自由勾配側溝)	16 枚

積算内訳書

工事名	R 8 国道災害復旧 川嶽地区改良（その2）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				T-25 普通型300用； 側溝蓋 （自由勾配側溝） 300用（集水蓋） L=500 T-25； 側溝蓋 （自由勾配側溝） T-25 普通型400用； 側溝蓋 （自由勾配側溝） 400用（集水蓋） L=500 T-25；	2 枚 18 枚 4 枚
管渠工	式	1	15, 436, 187	暗渠排水管 （VP300） 据付 直管 200～400mm； 暗渠排水管 （耐圧ポリエチレンリブ管） φ 300 R30； 暗渠排水管 （耐圧ポリエチレンリブ管） φ 1650 F30 管更生； 鉄筋コンクリート台付管 （重圧管） 300型； 鉄筋コンクリート台付管 （重圧管） 600型； 鉄筋コンクリート台付管 （重圧管） 700型；	0. 4 m 126 m 23. 8 m 7 m 8 m 25 m
集水桝・マンホール工	式	1	9, 525, 430	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25（高炉）法面作業補正無（300 ×500×700）； 現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25（高炉）法面作業補正無（500 ×500×600）；	1 箇所 1 箇所

積算内訳書

工事名		R 8 国道災害復旧 川嶽地区改良（その2）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(500 ×500×700) ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(600 ×600×800) ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(600 ×600×2400) ;	3	箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(600 ×600×2600) ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(700 ×700×800) ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(700 ×700×900) ;	2	箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 24-12-25(20)(高炉) 法面作業補正無 (700×1800×5100) ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(1000 ×1000×1100) ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 (R15) 現場打材 24-12-25(20)(高炉) 法面作業補正無 (1100×1100×1200) ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 (R18) 現場打材 24-12-25(20)(高炉) 法面作業補正無 (1100×1100×1200) ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 (R22)	1	箇所

積算内訳書

工事名		R 8 国道災害復旧 川嶽地区改良（その２）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				現場打材 24-12-25(20) (高炉) 法面作業補正無 (1100×1100×1200) ；	
				現場打ち集水桝	1 箇所
				現場打材 24-12-25(20) (高炉) 法面作業補正無 (2500×2160×4700) ；	
				現場打ち集水桝	1 箇所
				現場打材 24-12-25(20) (高炉) 法面作業補正無 (1000×2300×4100) ；	
				蓋 (グレチンク)	1 枚
				300×500用 T-25 並目 4点ボルト固定 ；	
				蓋 (グレチンク)	2 枚
				500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定 ；	
				蓋 (グレチンク)	4 枚
				600×600用 T-25 並目 4点ボルト固定 ；	
				蓋 (グレチンク)	3 枚
				700×700用 T-25 並目 4点ボルト固定 ；	
				蓋 (グレチンク)	1 枚
				700×1800用(2枚組) T-25 並目 4点ボルト固定 ；	
				蓋 (グレチンク)	1 枚
				1000×1000用 T-25 並目 4点ボルト固定 ；	
				蓋 (グレチンク)	3 枚
				1100×1100用(2枚組) T-25 並目 4点ボルト固定 ；	
				蓋 (グレチンク)	1 枚
				2500×2160用(2枚組) T-25 並目 4点ボルト固定 ；	

積算内訳書

工事名	R 8 国道災害復旧 川嶽地区改良（その２）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				蓋 （綽鋼板蓋） 600×600用 t=6.0mm 亜鉛メッキ仕様；	1	枚
				蓋 （綽鋼板蓋） 1000×2300用（2枚組） t=6.0mm 亜鉛メッキ仕様；	1	枚
				足掛金物 φ 19 W=300；	72	個
防護柵工	式	1	607,737			
防護柵基礎工	式	1	607,737	プレキャスト防護柵基礎 （A-1） BC種用 B1000；	10	m
				プレキャスト防護柵基礎 （A-2） BC種用 B1000；	10	m
				間詰めコンクリート 18-8-40（高炉）；	1	m3
応急処理工	式	1	351,240			
応急処理解業工	式	1	351,240	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	4,432,678			
構造物取壊し工	式	1	1,885,173	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	37	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	1	式
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	5,270	m2
運搬処理工	式	1	2,547,505	殻運搬 アスファルト殻；	264	m3
				殻運搬 コンクリート殻（無筋）；	37	m3

積算内訳書

工事名	R 8 国道災害復旧 川嶽地区改良（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻処分 アスファルト殻；	264	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	37	m3
仮設工	式	1	52,806,948			
安全施設工	式	1	7,248,116	仮設防護柵 (設置, 流用品)	611	m
				現場発生品運搬 仮設防護柵；	1	式
工事用道路工	式	1	6,361,585	仮設舗装	2,117	m2
仮設擁壁工	式	1	37,437,647	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				積込(ルーズ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				仮設擁壁 H=3.5m未満；	1,576	m2
				壁背面碎石 再生クラッシュラン(RC-40)；	666	m3
交通管理工	式	1	1,759,600	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	161,760,732			
共通仮設費	式	1	21,795,000			
共通仮設費	式	1	1,899,000			
技術管理費	式	1	745,000	地質調査費	1	式
				システム初期費(ICT)	1	式

積算内訳書

工事名	R 8 国道災害復旧 川嶽地区改良（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,154,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	19,896,000	
純工事費	式	1	183,555,732	
現場管理費	式	1	64,042,000	
工事原価	式	1	247,597,732	
一般管理費等	式	1	40,402,268	
工事価格	式	1	288,000,000	