積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８国道災害復旧　川嶽地区改良（その３）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町川嶽地先

２．工事内容

１）　事務所名　　八代復興事務所　工務第一課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　206日間　　自　令和 8年 9月 7日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　川嶽地区改良（その３）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	158,456,780			
道路土工	式	1	32,000,863			
掘削工(ICT)	式	1	61,477	掘削(ICT)	130	m3
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；		
路体盛土工	式	1	3,416,512	路体(築堤)盛土	520	m3
				2.5m未満；		
				路体(築堤)盛土	320	m3
				2.5m以上4.0m未満；		
路体盛土工(ICT)	式	1	8,942,740	路体(築堤)盛土(ICT)	1,200	m3
				路体(築堤)盛土(ICT)	1,200	m3
				(敷外)		
				土材料	1,700	m3
				ﾚｷ質土；		
路床盛土工	式	1	3,837,310	路床盛土	110	m3
				2.5m未満；		
				路床盛土	470	m3
				2.5m以上4.0m未満；		
				土材料	580	m3
				ﾚｷ質土；		
路床盛土工(ICT)	式	1	15,742,824	路床盛土(ICT)	2,700	m3
				路床盛土(ICT)	160	m3
				(敷外)		
				土材料	2,800	m3
				ﾚｷ質土；		
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工	式	1	17,831,777			
作業土工	式	1	937,565	床掘り(掘削)	1	式
				軟岩；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　川嶽地区改良（その３）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	16,894,212	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ （控1100） 18-8-40(高炉) 底幅 138ｃｍ 高さ 30ｃｍ； 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ （控1400） 18-8-40(高炉) 底幅 172ｃｍ 高さ 30ｃｍ； 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ （控1800） 18-8-40(高炉) 底幅 217ｃｍ 高さ 30ｃｍ； 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)； 基礎材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.2ｍ； 大型ﾌﾞﾛｯｸ積 控1100； 大型ﾌﾞﾛｯｸ積 控1400； 大型ﾌﾞﾛｯｸ積 控1800； 胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)； 胴込･裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10； 鉄筋 （差筋） SD345 D16； 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)；	7 1 16 6 85 26 10 130 250 140 45 0.69 8 	m m m m3 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m2 t m3
排水構造物工	式	1	19,613,304			
作業土工	式	1	64,388	床掘り 土砂；	1	式

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　川嶽地区改良（その３）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
側溝工	式	1	14,433,216	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	5	m
				300×300；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	399	m
				(落蓋式側溝)		
				300×300；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	121	m
				(落蓋式側溝)		
				400×400；		
				自由勾配側溝	16	m
				(6号)		
				300×400；		
				自由勾配側溝	22	m
				(7号)		
				300×400；		
				自由勾配側溝	10	m
				(6号)		
				300×500；		
				自由勾配側溝	16	m
				(7号)		
				300×500；		
				自由勾配側溝	8	m
				(6号)		
				300×600；		
				自由勾配側溝	8	m
				(6号)		
				300×700；		
				自由勾配側溝	8	m
				(6号)		
				300×800；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　川嶽地区改良（その３）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				自由勾配側溝 (6号) 300×900；	1	m
				側溝蓋 (落蓋式側溝) 300 41.2×9.5×50；	759	枚
				側溝蓋 (落蓋式側溝) 300用(集水蓋)；	40	枚
				側溝蓋 (落蓋式側溝) 400 51.2×11×50；	228	枚
				側溝蓋 (落蓋式側溝) 400用(集水蓋)；	14	枚
				側溝蓋 (自由勾配側溝) T-25 普通型300用；	73	枚
				側溝蓋 (自由勾配側溝) 300用(集水蓋) L=500 T-25；	16	枚
管渠工	式	1	2,689,800	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (重圧管) 600型；	60	m
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	2,425,900	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(500×500×600)；	2	箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(600×600×700)；	2	箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(1000×1000×1100)；	7	箇所
				蓋	2	枚

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　川嶽地区改良（その３）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)		
				500×500用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定；		
				蓋	2	枚
				(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)		
				600×600用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定；		
				蓋	7	枚
				(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)		
				1000×1000用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定；		
				足掛金物	14	個
				φ19 W=300；		
防護柵工	式	1	6,248,977			
防護柵基礎工	式	1	6,248,977	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎(A-1)	200	m
				BC種用 B1000；		
				間詰めｺﾝｸﾘｰﾄ	2	m3
				18-8-40(高炉)；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	9	m3
				18-8-40(高炉)；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				敷ﾓﾙﾀﾙ	0.8	m3
				1:3 高炉；		
根固め工	式	1	833,610			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	833,610	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	12	個
				無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) ２ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入		
				有；		
				吸出し防止材	27	m2
				河川護岸用 t=10mm；		
舗装工	式	1	103,752			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	103,752	下層路盤(車道・路肩部)	180	m2
				(砕石舗装)		
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　川嶽地区改良（その３）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
応急処理工	式	1	351,240			
応急処理作業工	式	1	351,240	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	13,137,604			
構造物取壊し工	式	1	6,475,782	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ；	574 1 5,290	m3 式 m2
運搬処理工	式	1	6,661,822	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	264 574 264 574	m3 m3 m3 m3
仮設工	式	1	68,335,653			
安全施設工	式	1	7,596,534	仮設防護柵 (設置･流用品) 現場発生品運搬 仮設防護柵；	640 1	m 式
工事用道路工	式	1	6,701,150	仮設舗装	2,230	m2
仮設擁壁工	式	1	52,278,369	床掘り 土砂； 床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し	1 1 1 1	式 式 式 式

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　川嶽地区改良（その３）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				仮設擁壁 　H=3.5m未満； 壁背面砕石 　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)； 土材料	1,578 661 3,300	m2 m3 m3
交通管理工	式	1	1,759,600	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	158,456,780			
共通仮設費	式	1	21,992,000			
共通仮設費	式	1	2,455,000			
技術管理費	式	1	1,343,000	地質調査費 ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,112,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	19,537,000			
純工事費	式	1	180,448,780			
現場管理費	式	1	63,030,000			
工事原価	式	1	243,478,780			
一般管理費等	式	1	39,831,220			
工事価格	式	1	283,310,000			