積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８国道災害復旧　伊高瀬地区外擁壁工（その９）工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先

２．工事内容

１）　事務所名　　八代復興事務所　工務第一課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　243日間　　自　令和 8年 8月 1日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　伊高瀬地区外擁壁工（その９）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	126,263,359			
道路土工	式	1	29,485,812			
掘削工	式	1	2,277	掘削 軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	1 1	m3 m3
掘削工(ICT)	式	1	1,456,914	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満； 掘削(ICT) 土砂 片切掘削； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	340 830 830	m3 m3 m3
路体盛土工	式	1	5,986,316	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 土材料 Fe石灰処理土；	230 160 390	m3 m3 m3
路体盛土工(ICT)	式	1	5,385,956	路体(築堤)盛土(ICT) 土材料 Fe石灰処理土；	460 460	m3 m3
路床盛土工	式	1	1,138,685	路床盛土 2.5m未満； 路床盛土 2.5m以上4.0m未満； 土材料 Fe石灰処理土；	5 80 90	m3 m3 m3
路床盛土工(ICT)	式	1	10,646,460	路床盛土(ICT) 土材料 Fe石灰処理土；	900 900	m3 m3
法面整形工(ICT)	式	1	423,648	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土；	280	m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　伊高瀬地区外擁壁工（その９）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				法面整形(切土部)(ICT) 軟岩Ⅰ；	20	m2
				法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	280	m2
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	式	1	1,942,604	張りｺﾝｸﾘｰﾄ (t=10cm) 18-8-25 (20)　(高炉)　ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；	436	m2
残土処理工	式	1	2,502,952	整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1,200	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1,170	m3
				土砂等運搬 軟岩；	1	m3
法面工	式	1	360,600			
植生工	式	1	360,600	植生基材吹付 5cm 植生基材吹付工 100m2未満；	40	m2
擁壁工	式	1	80,816,645			
作業土工	式	1	489,798	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) W/C指定無し；	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1	式
				整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1	式
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	式	1	2,992,908	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 2.0mを超え3.5m以下；	18	m
補強土工	式	1	77,333,939	背面排水材設置 W=150 t=50；	215	m
				PANWALL板材料費	132	枚

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　伊高瀬地区外擁壁工（その９）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				PANWALL板設置	117	枚
				2段目以降逆巻 直線；		
				PANWALL板設置	15	枚
				ST特ﾀｲﾌﾟ（最下段）；		
				PANWALL補強材材料費	137	本
				PANWALL補強材	1,008	m
				裏込注入	26	m3
				定着･頭部処理	137	箇所
				小口止めｺﾝｸﾘｰﾄ	2	m3
				18-8-40(高炉)；		
				足場	1	式
				ﾌﾟﾗﾝﾄ設置	1	式
				給水設備	1	式
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	1,010,262			
作業土工	式	1	68,993	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	941,269	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	9	m
				(5号)		
				内幅 0.6m 内高 0.6m；		
排水構造物工	式	1	4,758,987			
作業土工	式	1	566,732	床掘り(掘削)	1	式
				軟岩；		
				床掘り(掘削)	1	式
				硬岩；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				床掘り	1	式

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　伊高瀬地区外擁壁工（その９）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				Fe石灰処理土；		
				埋戻し	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
				土材料	1	式
				Fe石灰処理土；		
側溝工	式	1	4,087,365	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	93	m
				(落蓋式側溝)		
				300×300；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	10	m
				(落蓋式側溝)		
				300×300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固		
				定(縦断用)；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	38	m
				(落蓋式側溝)		
				400×400；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	4	m
				(落蓋式側溝)		
				400×400 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固		
				定(縦断用)；		
				側溝蓋	187	枚
				(落蓋式側溝)		
				300 41.2×9.5×50；		
				側溝蓋	76	枚
				(落蓋式側溝)		
				400 51.2×11×50；		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	104,890	現場打ち集水桝	1	箇所
				(11号)		
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 (600		

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　伊高瀬地区外擁壁工（その９）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				×600×700）； 蓋 (11号) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 600×600用 T-25 並目4点ﾎﾞﾙﾄ固定 ；	1	枚
防護柵工	式	1	476,700			
防護柵基礎工	式	1	476,700	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎 B,C種用 B1500；	10	m
根固め工	式	1	1,473,840			
布製型枠工	式	1	1,473,840	布製型枠 平均厚200mm 水抜無；	92	m2
応急処理工	式	1	351,240			
応急処理作業工	式	1	351,240	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	4,043,273			
構造物取壊し工	式	1	1,020,530	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ；	62 1 1,650	m3 式 m2
運搬処理工	式	1	3,022,743	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻運搬 ﾓﾙﾀﾙ殻(布製型枠)； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分	165 52 11 165 52	m3 m3 m3 m3 m3

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　伊高瀬地区外擁壁工（その９）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	11	m3
				ﾓﾙﾀﾙ殻(布製型枠)；		
仮設工	式	1	3,486,000			
交通管理工	式	1	3,486,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	126,263,359			
共通仮設費	式	1	18,247,000			
共通仮設費	式	1	2,338,000			
技術管理費	式	1	1,403,000	地質調査費	1	式
				Fe石灰工法品質管理費	1	式
				ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	935,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	15,909,000			
純工事費	式	1	144,510,359			
現場管理費	式	1	51,034,000			
工事原価	式	1	253,497,636			
一般管理費等	式	1	40,642,364			
工事価格	式	1	294,140,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８国道災害復旧　伊高瀬地区外擁壁工（その９）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	36,569,277			
道路土工	式	1	270,597			
掘削工(ICT)	式	1	12,492	掘削(ICT) 土砂 片切掘削； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	8 8	m3 m3
路床盛土工	式	1	154,012	路床盛土 2.5m未満； 路床盛土 2.5m以上4.0m未満； 土材料 ﾚｷ質土；	4 10 20	m3 m3 m3
法面整形工	式	1	61,200	法面整形(切土部) 現場制約有 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土；	40	m2
法面整形工(ICT)	式	1	17,626	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土；	20	m2
残土処理工	式	1	25,267	整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	8 8	m3 m3
擁壁工	式	1	31,067,276			
作業土工	式	1	305,313	床掘り(掘削) 土砂； 床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８国道災害復旧　伊高瀬地区外擁壁工（その９）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式
				18-8-40(高炉) W/C指定無し；		
補強土工	式	1	30,761,963	背面排水材設置	24	m
				W=150 t=50；		
				PANWALL板材料費	27	枚
				PANWALL板設置	7	枚
				基本段 直線 Vﾀｲﾌﾟ；		
				PANWALL板設置	9	枚
				2段目以降逆巻 直線 Vﾀｲﾌﾟ；		
				PANWALL板設置	11	枚
				2段目以降順巻 直線 Vﾀｲﾌﾟ；		
				PANWALL補強材材料費	39	本
				PANWALL補強材	368	m
				裏込注入	2	m3
				定着・頭部処理	39	箇所
				小口止めｺﾝｸﾘｰﾄ	1	m3
				18-8-40(高炉)；		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.6	m3
				18-8-25(高炉)；		
				現場打ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.04	m3
				18-8-40(高炉)；		
				充填ｺﾝｸﾘｰﾄ	31	m3
				18-8-40(高炉)；		
				足場	1	式
				ﾌﾟﾗﾝﾄ設置	1	式
				給水設備	1	式
舗装工	式	1	319,940			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	319,940	下層路盤(車道・路肩部)	34	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ；		
				上層路盤(車道・路肩部)	34	m2
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150ｍｍ；		
				基層(車道・路肩部)	53	m2
				再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；		

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８国道災害復旧　伊高瀬地区外擁壁工（その９）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	53	m2
防護柵工	式	1	546,650			
路側防護柵工	式	1	239,850	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 塗装品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無；	13	m
防護柵基礎工	式	1	306,800	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎 B,C種用 B=900；	13	m
区画線工	式	1	11,444			
区画線工	式	1	11,444	溶融式区画線 (白) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	13	m
				溶融式区画線 (黄) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	13	m
構造物撤去工	式	1	867,370			
防護柵撤去工	式	1	69,810	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	3	m
				仮設防護柵撤去 連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超え2000kg/基以下；	10	m
構造物取壊し工	式	1	338,667	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	5	m3
				舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；	1	式
				舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ；	53	m2
				袋詰玉石撤去 2t用；	58	袋
運搬処理工	式	1	458,893	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	3	m3
				殻運搬	5	m3

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８国道災害復旧　伊高瀬地区外擁壁工（その９）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
				袋詰玉石運搬	58	袋
				2t用；		
				殻処分	3	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	5	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
				処分	0.05	t
				金属くず(鉄くず)；		
				現場発生品運搬	1	式
仮設工	式	1	3,486,000			
交通管理工	式	1	3,486,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	36,569,277			
共通仮設費	式	1	5,539,000			
共通仮設費	式	1	350,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	350,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	5,189,000			
純工事費	式	1	42,108,277			
現場管理費	式	1	15,845,000			
工事原価	式	1	57,953,277			