積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８国道災害復旧　川嶽地区擁壁工（その３５）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町川嶽地先

２．工事内容

１）　事務所名　　八代復興事務所　工務第一課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　178日間　　自　　令和 8年10月 5日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　川嶽地区擁壁工（その３５）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	139,489,266			
道路土工	式	1	5,455,408			
掘削工(ICT)	式	1	80,393	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；	170	m3
路体盛土工	式	1	4,664,007	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 土材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)； 土材料 軽量盛土材； 吸出し防止材 長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=3.0mm；	210 110 110 91	m3 m3 m3 m2
残土処理工	式	1	711,008	整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	170 170	m3 m3
擁壁工	式	1	53,818,809			
作業土工	式	1	3,555,436	床掘り(掘削) 土砂； 床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)； 土材料 軽量盛土材；	1 1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式 式
場所打杭工	式	1	25,237,600	場所打杭 杭径 424mm 杭長(設計長) 11m；	6	本

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　川嶽地区擁壁工（その３５）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				場所打杭 　杭径 495mm 杭長(設計長) 10m； 場所打杭 　杭径 495mm 杭長(設計長) 11m； 場所打杭 　杭径 495mm 杭長(設計長) 12m； 根固ﾓﾙﾀﾙ 　1:3 高炉；	1 10 11 4 	本 本 本 m3
土留め壁工	式	1	25,025,773	均しｺﾝｸﾘｰﾄ 　18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚 10ｃｍ； 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 　24-12-25(20)(高炉)； 土留め壁 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 　24-12-25(20)(高炉)；	67 56 178 15 	m2 m m2 m3
根固め工	式	1	5,410,480			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	5,410,480	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 　無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) ２ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入有； 吸出し防止材 　河川護岸用 t=10mm；	76 200 	個 m2
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	625,128			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	625,128	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ 　内幅 1m 内高 0.6m； 巻き立てｺﾝｸﾘｰﾄ 　18-8-40(高炉)； 間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 　24-12-40(高炉)；	3 1 2 	m 箇所 m3
防護柵工	式	1	68,364			
路側防護柵工	式	1	68,364	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 　(再利用)	12 	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　川嶽地区擁壁工（その３５）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				塗装品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無；		
応急処理工	式	1	1,053,720			
応急処理作業工	式	1	1,053,720	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	2,240,511			
防護柵撤去工	式	1	107,743	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	1	式
構造物取壊し工	式	1	964,937	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	96	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	4	m3
				鉄筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	1	式
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；		
				舗装版破砕	370	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ；		
運搬処理工	式	1	1,167,831	殻運搬	96	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻運搬	4	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
				殻運搬	55	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	96	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	4	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
				殻処分	55	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				処分	0.9	t
				鉄くず；		
仮設工	式	1	70,816,846			

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　川嶽地区擁壁工（その３５）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
安全施設工	式	1	4,216,800	仮設防護柵 (設置)	102	m
工事用道路工	式	1	27,737,148	工事用道路盛土 (設置) 工事用道路盛土 (撤去) 袋詰玉石 (設置) 2t用(長期性能型) 購入材； 袋詰玉石 (撤去) 2t用(長期性能型)；	1 1 1 1 	式 式 式 式
仮水路工	式	1	1,507,500	暗渠排水管 (耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管) φ1650 F30；	1	式
法面吹付工	式	1	1,281,906	法面清掃工 ﾓﾙﾀﾙ吹付 厚7cm；	259 132	m2 m2
鉄筋挿入工	式	1	34,944,692	吹付受圧板 □1000×1000×t110； ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ打設 φ16mm L=400mm； 鉄筋挿入工（材料費） D22(SD345)； 削孔 二重管方式 φ90mm 粘性土･砂質土； 削孔 二重管方式 φ90mm 礫質土； 鋼材挿入 4.0m超8.0m以下； ｸﾞﾗｳﾄ注入 頭部締付 削孔機固定用ﾜｲﾔｰｾｯﾄ 削孔機据付･撤去	127 508 1 245 526 127 7 127 1 1	基 本 式 m m 本 m3 本 式 式

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　川嶽地区擁壁工（その３５）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
交通管理工	式	1	1,128,800	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	139,489,266			
共通仮設費	式	1	20,241,000			
共通仮設費	式	1	2,847,000			
運搬費	式	1	1,223,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	598,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,026,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	17,394,000			
純工事費	式	1	159,730,266			
現場管理費	式	1	56,160,000			
工事原価	式	1	215,890,266			
一般管理費等	式	1	35,899,734			
工事価格	式	1	251,790,000			