# 積算内訳書

１．工事名

| | |
|---|---|
| 工事名 | Ｒ８国道災害復旧　川嶽地区擁壁工（その３６）工事 |
| 工事地名 | 熊本県八代市坂本町川嶽地先 |

２．工事内容

１）　事務所名　　八代復興事務所　工務第一課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　246日間　　自　　令和 8年 7月29日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

# 積算内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道災害復旧　川嶽地区擁壁工（その３６）工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路改良 | 式 | 1 | 145,592,414 | | | |
| 道路土工 | 式 | 1 | 4,723,334 | | | |
| 掘削工(ICT) | 式 | 1 | 33,103 | 掘削(ICT)<br>土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満； | 70 | m3 |
| 路体盛土工 | 式 | 1 | 4,397,463 | 路体(築堤)盛土<br>2.5m未満；<br>土材料<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)；<br>土材料<br>軽量盛土材；<br>吸出し防止材<br>長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=3.0mm； | 210<br><br>110<br><br>100<br><br>99 | m3<br><br>m3<br><br>m3<br><br>m2 |
| 残土処理工 | 式 | 1 | 292,768 | 整地<br>敷均し(ﾙｰｽﾞ)；<br>土砂等運搬<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む)； | 70<br><br>70 | m3<br><br>m3 |
| 擁壁工 | 式 | 1 | 54,494,247 | | | |
| 作業土工 | 式 | 1 | 2,957,049 | 床掘り(掘削)<br>土砂；<br>床掘り<br>土砂；<br>埋戻し<br>土砂等運搬<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む)；<br>整地<br>敷均し(ﾙｰｽﾞ)；<br>土材料<br>軽量盛土材； | 1<br><br>1<br><br>1<br>1<br><br>1<br><br>1 | 式<br><br>式<br><br>式<br>式<br><br>式<br><br>式 |
| 場所打杭工 | 式 | 1 | 25,942,000 | 場所打杭<br>杭径 424mm 杭長(設計長) 9.5m；<br>場所打杭 | 5<br><br>3 | 本<br><br>本 |

# 積算内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道災害復旧　川嶽地区擁壁工（その３６）工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 杭径 424mm 杭長(設計長) 10.5m； | | |
| | | | | 場所打杭 | 22 | 本 |
| | | | | 杭径 495mm 杭長(設計長) 11m； | | |
| | | | | 根固ﾓﾙﾀﾙ | 4 | m3 |
| | | | | 1:3 高炉； | | |
| 土留め壁工 | 式 | 1 | 25,595,198 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 71 | m2 |
| | | | | 18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚 10ｃｍ； | | |
| | | | | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ | 60 | m |
| | | | | 24-12-25(20)(高炉)； | | |
| | | | | 土留め壁 | 177 | m2 |
| | | | | 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ | 20 | m3 |
| | | | | 24-12-25(20)(高炉)； | | |
| 根固め工 | 式 | 1 | 5,557,740 | | | |
| 根固めﾌﾞﾛｯｸ工 | 式 | 1 | 5,557,740 | 根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 | 78 | 個 |
| | | | | 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) ２ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入有； | | |
| | | | | 吸出し防止材 | 210 | m2 |
| | | | | 河川護岸用 t=10mm； | | |
| 応急処理工 | 式 | 1 | 1,053,720 | | | |
| 応急処理作業工 | 式 | 1 | 1,053,720 | 応急作業 | 1 | 式 |
| 構造物撤去工 | 式 | 1 | 2,353,496 | | | |
| 防護柵撤去工 | 式 | 1 | 98,126 | 防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) | 1 | 式 |
| 構造物取壊し工 | 式 | 1 | 1,116,684 | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 126 | m3 |
| | | | | 無筋構造物 機械施工； | | |
| | | | | 舗装版破砕 | 220 | m2 |
| | | | | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ； | | |
| 運搬処理工 | 式 | 1 | 1,138,686 | 殻運搬 | 126 | m3 |
| | | | | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； | | |
| | | | | 殻運搬 | 32 | m3 |

# 積算内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道災害復旧　川嶽地区擁壁工（その３６）工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； | | |
| | | | | 殻処分 | 126 | m3 |
| | | | | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； | | |
| | | | | 殻処分 | 32 | m3 |
| | | | | ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； | | |
| | | | | 処分 | 1 | t |
| | | | | 鉄くず； | | |
| 仮設工 | 式 | 1 | 77,409,877 | | | |
| 安全施設工 | 式 | 1 | 2,568,000 | 仮設防護柵 | 61 | m |
| | | | | (設置) | | |
| 工事用道路工 | 式 | 1 | 23,866,905 | 工事用道路盛土 | 1 | 式 |
| | | | | (設置) | | |
| | | | | 工事用道路盛土 | 1 | 式 |
| | | | | (撤去) | | |
| | | | | 袋詰玉石 | 1 | 式 |
| | | | | (設置) | | |
| | | | | 2t用(長期性能型) 購入材； | | |
| | | | | 袋詰玉石 | 1 | 式 |
| | | | | (撤去) | | |
| | | | | 2t用(長期性能型)； | | |
| 法面吹付工 | 式 | 1 | 812,064 | 法面清掃工 | 239 | m2 |
| | | | | ﾓﾙﾀﾙ吹付 | 76 | m2 |
| | | | | 厚7cm； | | |
| 鉄筋挿入工 | 式 | 1 | 49,034,108 | 吹付受圧板 | 163 | 基 |
| | | | | □1000×1000×t110； | | |
| | | | | ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ打設 | 652 | 本 |
| | | | | φ16mm L=400mm； | | |
| | | | | 鉄筋挿入工（材料費） | 1 | 式 |
| | | | | D22(SD345)； | | |
| | | | | 削孔 | 323 | m |
| | | | | 二重管方式 φ90mm 粘性土･砂質土； | | |
| | | | | 削孔 | 784 | m |
| | | | | 二重管方式 φ90mm 礫質土； | | |

# 積算内訳書

| 工事名 | Ｒ８国道災害復旧　川嶽地区擁壁工（その３６）工事 |
|---|---|

| 工事区分・工種・種別 | 単　位 | 数　量 | 金　額 | 細　別　内　訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 鋼材挿入<br>　4.0m超8.0m以下；<br>ｸﾞﾗｳﾄ注入<br>頭部締付<br>削孔機固定用ﾜｲﾔｰｾｯﾄ<br>削孔機据付･撤去 | 163<br><br>10<br>163<br>1<br>1 | 本<br><br>m3<br>本<br>式<br>式 |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 1,128,800 | 交通誘導警備員 | 1 | 式 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 145,592,414 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 20,975,000 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 2,878,000 | | | |
| 運搬費 | 式 | 1 | 1,223,000 | 重建設機械分解組立輸送費 | 1 | 式 |
| 技術管理費 | 式 | 1 | 598,000 | ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) | 1 | 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式 | 1 | 1,057,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 18,097,000 | | | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 166,567,414 | | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 58,414,000 | | | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 224,981,414 | | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 37,208,586 | | | |
| 工事価格 | 式 | 1 | 262,190,000 | | | |
| | | | | | | |