積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８国道災害復旧　川嶽地区擁壁工（その３７）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町川嶽地先

２．工事内容

１）　事務所名　　八代復興事務所　工務第一課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　227日間　　自　　令和 8年 8月17日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　川嶽地区擁壁工（その３７）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	152,443,489			
道路土工	式	1	5,228,406			
掘削工(ICT)	式	1	37,832	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；	80	m3
路体盛土工	式	1	4,855,982	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 土材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ(RC-40)； 土材料 軽量盛土材； 吸出し防止材 長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=3.0mm；	190 50 110 120 81	m3 m3 m3 m3 m2
残土処理工	式	1	334,592	整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	80 80	m3 m3
法面工	式	1	3,020,920			
ｱﾝｶｰ工	式	1	3,020,920	ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ) 削孔(ｱﾝｶｰ) 杭径 115ｍｍ(粘性土・砂質土)； 削孔(ｱﾝｶｰ) 杭径 115ｍｍ(ﾚｷ質土)； 削孔(ｱﾝｶｰ) 杭径 115ｍｍ(軟岩)； ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ) ｸﾞﾗｳﾄ注入 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設 足場(ｱﾝｶｰ)	1 17 35 21 3 2 1 1	式 m m m 本 m3 式 式

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　川嶽地区擁壁工（その３７）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
軽量盛土工	式	1	2,428,260			
軽量盛土工	式	1	2,428,260	気泡混合軽量盛土	22	m3
				K3-10；		
				FCBﾌﾟﾗﾝﾄ組立･解体	1	式
擁壁工	式	1	49,732,863			
作業土工	式	1	1,966,361	床掘り(掘削)	1	式
				土砂；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
				土材料	1	式
				軽量盛土材；		
場所打杭工	式	1	21,727,700	場所打杭	15	本
				杭径 495ｍｍ 杭長(設計長) 11ｍ；		
				場所打杭	2	本
				杭径 495ｍｍ 杭長(設計長) 12ｍ；		
				場所打杭	2	本
				杭径 495ｍｍ 杭長(設計長) 14.5ｍ；		
				場所打杭	2	本
				杭径 495ｍｍ 杭長(設計長) 15ｍ；		
				場所打杭	2	本
				杭径 566ｍｍ 杭長(設計長) 12.5ｍ；		
				根固ﾓﾙﾀﾙ	3	m3
				1:3 高炉；		
土留め壁工	式	1	25,375,702	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	54	m2
				18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚 10ｃｍ；		
				基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	46	m
				24-12-25(20)(高炉)；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　川嶽地区擁壁工（その３７）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				土留め壁	175	m2
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	13	m3
				24-12-25(20)(高炉)；		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	663,100	重力式擁壁	10	m3
				1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；		
排水構造物工	式	1	13,792,150			
管渠工	式	1	13,792,150	暗渠排水管	12	m
				(耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)		
				φ1650 F30 管更生；		
根固め工	式	1	4,410,560			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	4,410,560	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	62	個
				無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) ２ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入		
				有；		
				吸出し防止材	160	m2
				河川護岸用 t=10mm；		
応急処理工	式	1	1,053,720			
応急処理作業工	式	1	1,053,720	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	3,684,756			
防護柵撤去工	式	1	72,535	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	1	式
構造物取壊し工	式	1	1,945,376	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	216	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	4	m3
				鉄筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	1	式
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；		
				舗装版破砕	83	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ；		
				舗装版破砕	110	m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　川嶽地区擁壁工（その３７）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ；		
運搬処理工	式	1	1,666,845	殻運搬	216	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻運搬	4	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
				殻運搬	21	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	216	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	4	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
				殻処分	21	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				処分	0.7	t
				鉄くず；		
仮設工	式	1	69,091,854			
安全施設工	式	1	3,282,240	仮設防護柵	80	m
				(設置)		
工事用道路工	式	1	22,212,203	工事用道路盛土	1	式
				(設置)		
				工事用道路盛土	1	式
				(撤去)		
				袋詰玉石	1	式
				(設置)		
				2t用(長期性能型) 購入材；		
				袋詰玉石	1	式
				(撤去)		
				2t用(長期性能型)；		
法面吹付工	式	1	999,919	法面清掃工	241	m2
				ﾓﾙﾀﾙ吹付	99	m2
				厚7cm；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　川嶽地区擁壁工（その３７）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
鉄筋挿入工	式	1	41,468,692	吹付受圧板 □1000×1000×t110； ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ打設 φ16mm L=400mm； 鉄筋挿入工（材料費） D19(SD345)； 鉄筋挿入工（材料費） D22(SD345)； 削孔 二重管方式 φ90mm 粘性土･砂質土； 削孔 二重管方式 φ90mm 礫質土； 鋼材挿入 4.0m超8.0m以下； ｸﾞﾗｳﾄ注入 頭部締付 削孔機固定用ﾜｲﾔｰｾｯﾄ 削孔機据付･撤去	142 568 1 1 401 543 142 9 142 1 1	基 本 式 式 m m 本 m3 本 式 式
交通管理工	式	1	1,128,800	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	152,443,489			
共通仮設費	式	1	21,751,000			
共通仮設費	式	1	2,910,000			
運搬費	式	1	1,223,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	598,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,089,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	18,841,000			

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　川嶽地区擁壁工（その３７）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
純工事費	式	1	174,194,489	
現場管理費	式	1	60,950,000	
工事原価	式	1	235,144,489	
一般管理費等	式	1	38,655,511	
工事価格	式	1	273,800,000	