積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８国道災害復旧　荒瀬地区上下流改築工事
工事地名	熊本県八代市坂本町荒瀬地先

２．工事内容

１）　事務所名　　八代復興事務所　工務第一課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　239日間　　自　令和 8年 8月 5日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　荒瀬地区上下流改築工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	105,618,092			
道路土工	式	1	34,144,107			
掘削工(ICT)	式	1	495,759	掘削(ICT)	110	m3
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；		
				土砂等運搬	110	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
路体盛土工	式	1	9,826,366	路体(築堤)盛土	50	m3
				2.5m未満；		
				路体(築堤)盛土	1,500	m3
				2.5m以上4.0m未満；		
				土砂等運搬	110	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	110	m3
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土材料	1,400	m3
				ﾚｷ質土；		
路体盛土工(ICT)	式	1	12,036,360	路体(築堤)盛土(ICT)	2,100	m3
				土材料	2,100	m3
				ﾚｷ質土；		
路床盛土工	式	1	80,822	路床盛土	7	m3
				2.5m未満；		
				土材料	7	m3
				ﾚｷ質土；		
路床盛土工(ICT)	式	1	11,704,800	路床盛土(ICT)	2,000	m3
				土材料	2,000	m3
				ﾚｷ質土；		
擁壁工	式	1	35,480,939			
作業土工	式	1	778,322	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　荒瀬地区上下流改築工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				18-8-40(高炉) W/C規定無し；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	式	1	11,012,493	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	128	m
地山補強土工	式	1	23,690,124	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	86	m2
				18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚10cm；		
				ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ	4	m3
				18-8-25(高炉)；		
				ｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞﾋﾞｰﾑ	24	m3
				24-12-40(高炉)；		
				芯材材料費	1	式
				ﾙｰﾄﾊﾟｲﾙ芯材 φ115mm用；		
				注入材料費	33	m3
				膨張性ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ；		
				削孔	60	m
				φ115mm 砂質土･粘性土；		
				削孔	323	m
				φ115mm ﾚｷ質土；		
				削孔	1	m
				φ115mm 軟岩；		
				削孔	17	m
				φ115mm 硬岩；		
				注入打設	109	本
				削孔長10m以下；		
				芯材組立	109	本
				芯材長10m以下；		
				芯材挿入	109	本

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　荒瀬地区上下流改築工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				芯材長10m以下； 加圧及び頭部処理 削孔長10m以下；	109	本
排水構造物工	式	1	18,075,928			
作業土工	式	1	1,217,889	床掘り 土砂； 埋戻し 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂　土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
側溝工	式	1	15,127,547	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (落蓋式側溝) 400×500； 管渠型側溝 街路型 300×300 T-25 縦断用 上部勾配付； 自由勾配側溝 (3号) 街路型 300×400 T-25 縦断用 上部勾配付； 自由勾配側溝 (3号) 街路型 300×500 T-25 縦断用 上部勾配付； 自由勾配側溝 (1号) 街路型 500×600 T-25 縦断用 上部勾配付； 自由勾配側溝 (1号) 街路型 500×700 T-25 縦断用 上部勾配付； 自由勾配側溝	17 53 24 14 20 12 8	m m m m m m

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　荒瀬地区上下流改築工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				(1号)		
				街路型 500×700 T-25 横断用；		
				自由勾配側溝	4	m
				(1号)		
				街路型 500×800 T-25 横断用；		
				自由勾配側溝	146	m
				(等圧)		
				街路型 600×700 T-25 縦断用 上部勾配付；		
				自由勾配側溝	8	m
				(2号)		
				街路型 600×800 T-25 縦断用 上部勾配付；		
				自由勾配側溝	10	m
				(2号)		
				街路型 600×900 T-25 縦断用 上部勾配付；		
				自由勾配側溝	12	m
				(2号)		
				街路型 600×1000 T-25 縦断用 上部勾配付；		
				自由勾配側溝	24	m
				(2号)		
				街路型 600×1100 T-25 縦断用 上部勾配付；		
				基礎材	230	m2
				(自由勾配側溝)		
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 7.5cmを超え12.5cm以下；		
				基礎材	9	m2
				(自由勾配側溝)		
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 12.5cmを超え17.5cm以下；		
				基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	26	m3
				(自由勾配側溝)		
				18-8-25(高炉)；		
				底版ｺﾝｸﾘｰﾄ	12	m3
				(自由勾配側溝)		
				18-8-25(高炉)；		
				側溝蓋	34	枚
				(落蓋式側溝)		

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　荒瀬地区上下流改築工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				3種 400用 51.2×11×50；		
				側溝蓋	53	枚
				(管渠型側溝)		
				街路型 300用(普通型) L=500 T-25；		
				側溝蓋	11	枚
				(管渠型側溝)		
				街路型 300用(集水蓋) L=500 T-25；		
				側溝蓋	282	枚
				(自由勾配側溝)		
				街路型(普通型) L=500 T-25；		
				側溝蓋	58	枚
				(自由勾配側溝)		
				街路型(集水蓋) L=500 T-25；		
管渠工	式	1	931,780	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	10	m
				(横断暗渠)		
				450型；		
				横断暗渠	9	m
				(埋設部)		
				耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管 R30 φ700；		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	798,712	現場打ち街渠桝	1	箇所
				18-8-25(高炉) 500×700×700(特殊蓋)；		
				現場打ち街渠桝	1	箇所
				18-8-25(高炉) 700×700×700(特殊蓋)；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				18-8-25(高炉) 700×700×800(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ)		
				；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				18-8-25(高炉) 800×800×900(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ)		
				；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				18-8-25(高炉) 800×800×1800(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ)		
				；		
				鉄筋	0.002	t
				SD345 D13；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　荒瀬地区上下流改築工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				足掛金物 W=300 φ19； 蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 700×700用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定 ； 蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 800×800用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定 ； 蓋 800×1000 T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ110° 開閉･ﾎﾞﾙﾄ固定 ； 蓋 1000×1000 T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ110° 開閉･ﾎﾞﾙﾄ固定 ；	4 1 2 1 1 	個 枚 枚 枚 枚
縁石工	式	1	372,200			
縁石工	式	1	372,200	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A-1型) 本体部 両面 A型 L=2000；	50	m
防護柵工	式	1	976,120			
防護柵基礎工	式	1	976,120	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎 B,C種用 B1100；	23	m
応急処理工	式	1	1,053,720			
応急処理作業工	式	1	1,053,720	応急処理	1	式
構造物撤去工	式	1	6,487,778			
防護柵撤去工	式	1	518,572	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Gr-B-4E； 防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Gr-B-2B； 防護柵(横断･転落防止柵)撤去	1 1 1	式 式 式

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　荒瀬地区上下流改築工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
構造物取壊し工	式	1	2,265,028	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4ｃｍ； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ；	60 51 1 1,100 2,960	m3 m3 式 m2 m2
排水構造物撤去工	式	1	1,990	蓋版撤去 桝蓋(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)； 蓋版撤去 桝蓋(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)；	1 3	枚 枚
運搬処理工	式	1	3,702,188	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；	340 60 51 44 296 60 51 	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
仮設工	式	1	9,027,300			
安全施設工	式	1	4,875,600	仮設防護柵 (撤去･再設置)	340	m
工事用道路工	式	1	300,500	仮設舗装	100	m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　荒瀬地区上下流改築工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
交通管理工	式	1	3,851,200	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	105,618,092			
共通仮設費	式	1	16,839,000			
共通仮設費	式	1	2,028,000			
技術管理費	式	1	1,146,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	882,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	14,811,000			
純工事費	式	1	122,457,092			
現場管理費	式	1	47,359,000			
工事原価	式	1	263,087,387			
一般管理費等	式	1	41,952,613			
工事価格	式	1	305,040,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８国道災害復旧　荒瀬地区上下流改築工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	58,726,295			
道路土工	式	1	17,140,946			
掘削工	式	1	1,007,944	掘削	140	m3
				軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3未満；		
				土砂等運搬	140	m3
				軟岩；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	140	m3
				土砂 土量50,000m3未満；		
掘削工(ICT)	式	1	2,732,227	掘削(ICT)	830	m3
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；		
				土砂等運搬	580	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
路体盛土工	式	1	1,483,091	路体(築堤)盛土	100	m3
				2.5m未満；		
				路体(築堤)盛土	70	m3
				2.5m以上4.0m未満；		
				土砂等運搬	190	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	190	m3
				土砂 土量50,000m3未満；		
路体盛土工(ICT)	式	1	3,338,172	路体(築堤)盛土(ICT)	260	m3
				土砂等運搬	9	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	140	m3
				軟岩；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	150	m3
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土材料	70	m3
				軽量盛土材；		
				土材料	30	m3
				砕石(RC-40)；		
				吸出し防止材	470	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８国道災害復旧　荒瀬地区上下流改築工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=3.0mm；		
路床盛土工(ICT)	式	1	7,533,912	路床盛土(ICT)	860	m3
				土砂等運搬	380	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	380	m3
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土材料	160	m3
				軽量盛土材；		
				土材料	350	m3
				砕石(RC-40)；		
残土処理工	式	1	1,045,600	整地	250	m3
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
				土砂等運搬	250	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
擁壁工	式	1	16,439,478			
作業土工	式	1	972,173	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	式	1	15,467,305	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型擁壁	120	m
排水構造物工	式	1	5,738,713			
作業土工	式	1	955,748	床掘り(掘削)	1	式
				軟岩；		
				床掘り	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８国道災害復旧　荒瀬地区上下流改築工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				(破砕片除去)		
				土砂 平均施工幅1m以上2m未満；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
				軟岩；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
側溝工	式	1	4,120,454	管渠型側溝	75	m
				街路型 300×300 T-25 縦断用 上部勾配付；		
				自由勾配側溝	10	m
				(1号)		
				街路型 300×400 T-25 縦断用 上部勾配付；		
				自由勾配側溝	10	m
				(1号)		
				街路型 300×500 T-25 縦断用 上部勾配付；		
				自由勾配側溝	10	m
				(1号)		
				街路型 300×600 T-25 縦断用 上部勾配付；		
				自由勾配側溝	10	m
				(1号)		
				街路型 300×700 T-25 縦断用 上部勾配付；		
				自由勾配側溝	19	m
				(1号)		
				街路型 300×800 T-25 縦断用 上部勾配付；		
				自由勾配側溝	13	m
				(2号)		

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８国道災害復旧　荒瀬地区上下流改築工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				街路型 300×900 T-25 縦断用 上部勾配付；		
				自由勾配側溝	14	m
				(2号)		
				街路型 300×1000 T-25 縦断用 上部勾配付；		
				基礎材	47	m2
				(自由勾配側溝)		
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 7.5cmを超え12.5cm以下；		
				基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	2	m3
				(自由勾配側溝)		
				18-8-25(高炉)；		
				底版ｺﾝｸﾘｰﾄ	3	m3
				(自由勾配側溝)		
				18-8-25(高炉)；		
				側溝蓋	75	枚
				(管渠型側溝)		
				街路型 300用(普通型) L=500 T-25；		
				側溝蓋	15	枚
				(管渠型側溝)		
				街路型 300用(集水蓋) L=500 T-25；		
				側溝蓋	86	枚
				(自由勾配側溝)		
				街路型(普通型) L=500 T-25；		
				側溝蓋	17	枚
				(自由勾配側溝)		
				街路型(集水蓋) L=500 T-25；		
管渠工	式	1	358,640	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	8	m
				(重圧管)		
				600型；		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	303,871	現場打ち街渠桝	1	箇所
				18-8-25(高炉) 800×800×1200(特殊蓋)；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				18-8-25(高炉) 500×500×700(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ)		
				；		
				鉄筋	0.001	t

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８国道災害復旧　荒瀬地区上下流改築工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				SD345 D13； 足掛金物 W=300 φ19； 蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 500×500用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定 ； 蓋 1200×1200 T-25 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ110° 開閉･ﾎﾞﾙﾄ固定 ；	2 1 1	個 枚 枚
舗装工	式	1	8,582,712			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	8,582,712	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ； 下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 150ｍｍ； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超； 表層(車道・路肩部) (暫定形) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超； 表層(歩道部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上 ；	1,510 384 922 922 922 575 385	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2
縁石工	式	1	412,728			
作業土工	式	1	40,528	床掘り 土砂； 埋戻し 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	1 1 1	式 式 式

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８国道災害復旧　荒瀬地区上下流改築工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1 1	式 式
縁石工	式	1	372,200	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A-1型) 本体部 両面 A型 L=2000；	50	m
防護柵工	式	1	806,360			
防護柵基礎工	式	1	806,360	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎 B,C種用 B1100；	19	m
区画線工	式	1	215,892			
区画線工	式	1	215,892	溶融式区画線 (白) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	540	m
応急処理工	式	1	1,053,720			
応急処理作業工	式	1	1,053,720	応急処理	1	式
構造物撤去工	式	1	3,540,975			
防護柵撤去工	式	1	298,080	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Gr-B-4E；	1	式
構造物取壊し工	式	1	1,514,198	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ； 舗装版破砕	14 58 1 440 1,370	m3 m3 式 m2 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８国道災害復旧　荒瀬地区上下流改築工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ；		
運搬処理工	式	1	1,728,697	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；	155 14 58 18 137 14 58	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
仮設工	式	1	4,794,771			
安全施設工	式	1	943,571	仮設防護柵 (撤去･再設置)	66	m
交通管理工	式	1	3,851,200	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	58,726,295			
共通仮設費	式	1	8,947,000			
共通仮設費	式	1	717,000			
技術管理費	式	1	197,000	地質調査費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	520,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	8,230,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８国道災害復旧　荒瀬地区上下流改築工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
純工事費	式	1	67,673,295	
現場管理費	式	1	25,598,000	
工事原価	式	1	93,271,295	