積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８県道災害復旧　白石地区擁壁工（その１２）工事
工事地名	熊本県葦北郡芦北町白石地先

２．工事内容

１）　事務所名　　八代復興事務所　工務第一課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　212日間　　自　令和 8年 9月 1日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８県道災害復旧　白石地区擁壁工（その１２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	177,942,858			
道路土工	式	1	4,491,334			
掘削工(ICT)	式	1	945,800	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；	2,000	m3
路体盛土工	式	1	2,209,451	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	320 310	m3 m3
路体盛土工(ICT)	式	1	8,358	路体(築堤)盛土(ICT)	30	m3
路床盛土工(ICT)	式	1	59,910	路床盛土(ICT)	150	m3
残土処理工	式	1	1,267,815	整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1,100 1,150	m3 m3
擁壁工	式	1	4,604,691			
作業土工	式	1	10,519	基面整正	1	式
場所打擁壁工	式	1	4,594,172	基礎材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.2m； ｺﾝｸﾘｰﾄ 重力式･もたれ式擁壁 擁壁の平均高さ 7.2m 1 8-8-40(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無； 型枠 一般型枠； 足場 安全ネット必要； 水抜ﾊﾟｲﾌﾟ φ75 ﾌｨﾙﾀｰ有； 吸出し防止材	24 94 1 1 1 0.7	m2 m3 式 式 式 m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８県道災害復旧　白石地区擁壁工（その１２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				合繊不織布 t=20；		
				底張ｺﾝｸﾘｰﾄ	3	m3
				18-8-40(高炉)；		
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工	式	1	80,935,482			
作業土工	式	1	4,282,291	床掘り(掘削)	1	式
				土砂；		
				床掘り(掘削)	1	式
				軟岩；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式
				18-8-40(高炉) W/C指定無し；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	76,653,191	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	12	m
				(控2000)		
				18-8-40(高炉) 底幅 239ｃｍ 高さ 30ｃｍ；		
				現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	21	m
				(控2100)		
				18-8-40(高炉) 底幅 250ｃｍ 高さ 30ｃｍ；		
				現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	15	m3
				18-8-40(高炉)；		
				現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	15	m3
				18-8-40(高炉)；		
				大型ﾌﾞﾛｯｸ積	176	m2
				控2000；		
				大型ﾌﾞﾛｯｸ積	361	m2
				控2100；		
				胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	1,046	m3
				18-8-40(高炉)；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８県道災害復旧　白石地区擁壁工（その１２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				胴込･裏込材(砕石)	433	m3
				再生砕石 RC-40；		
				鉄筋	1.07	t
				(差筋)		
				SD345 D16；		
				目地板	142	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式
				18-8-40(高炉) W/C指定無し；		
ｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	30,325,073			
作業土工	式	1	1,162,803	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1	29,162,270	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	6.5	m
				内幅 4.4m 内高 5.5m；		
				調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	6	m3
				18-8-25(高炉)；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
根固め工	式	1	1,218,025			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	1,218,025	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	15	個
				平型 ﾌﾞﾛｯｸ種類 (実質量)　３ｔ；		
				根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	15	個
				無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) ３ｔ ﾌﾞﾛｯｸ購入無；		
				吸出し防止材	43	m2
				吸出し防止ｼｰﾄ (河川護岸用) t=10mm；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８県道災害復旧　白石地区擁壁工（その１２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込み･据付け(層積) 3個 4.0km以下；	15	個
応急処理工	式	1	1,053,720			
応急処理作業工	式	1	1,053,720	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	2,642,660			
防護柵撤去工	式	1	71,312	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	1	式
構造物取壊し工	式	1	1,542,775	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	79	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	11	m3
				舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；	1	式
				舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ；	490	m2
運搬処理工	式	1	1,028,573	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；	79	m3
				殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	11	m3
				殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	24	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；	79	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	11	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	24	m3
				現場発生品運搬 防護柵；	1	式

積算内訳書

工事名	Ｒ８県道災害復旧　白石地区擁壁工（その１２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
仮設工	式	1	52,671,873			
工事用道路工	式	1	5,947,554	工事用道路盛土 （設置） 4.0m以上； 工事用道路盛土 （撤去） 4.0m以上； 袋詰玉石 （設置） 2t用(長期性能型) 購入材； 袋詰玉石 （撤去） 2t用(長期性能型)； 大型土のう （設置） 大型土のう （撤去）	1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式
土留･仮締切工	式	1	17,281,046	H鋼杭 H300 H鋼長さ(杭長) 10m H鋼平均打込長 9.6m； H鋼杭 H300 H鋼長さ(杭長) 10m H鋼平均打込長 9.5m； H鋼杭 H300 H鋼長さ(杭長) 8m H鋼平均打込長 7.6m； H鋼杭 H300 H鋼長さ(杭長) 8m H鋼平均打込長 7.4m； H鋼杭 H300 H鋼長さ(杭長) 5.5m H鋼平均打込長 5.1m； H鋼杭	4 4 1 1 1 1	本 本 本 本 本 本

積算内訳書

工事名	Ｒ８県道災害復旧　白石地区擁壁工（その１２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				H300 H鋼長さ(杭長) 5.5m H鋼平均打込長 4.9 m ；		
				H鋼杭	1	本
				H300 H鋼長さ(杭長) 4.5m H鋼平均打込長 4.2 m ；		
				H鋼杭	1	本
				H300 H鋼長さ(杭長) 4.5m H鋼平均打込長 3.9 m ；		
				削孔(ｱﾝｶｰ)	107	m
				(粘性土･砂質土) 杭径 135ｍｍ ；		
				削孔(ｱﾝｶｰ)	35	m
				(軟岩) 杭径 135ｍｍ ；		
				ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	10	本
				ｸﾞﾗｳﾄ注入	7	m3
				ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	1	式
				ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	1	式
				ｱﾝｶｰ材除去	1	式
				足場(ｱﾝｶｰ)	1	式
				切梁･腹起し	10.6	t
				横矢板	73	m2
				軽量鋼矢板 SS400 横矢板厚さ 0.004m ；		
				現場発生品運搬 鋼材 ；	1	式
仮水路工	式	1	420,375	暗渠排水管	1	式
法面吹付工	式	1	3,793,908	ﾓﾙﾀﾙ吹付 厚5cm ；	467	m2
鉄筋挿入工	式	1	24,500,490	鉄筋挿入 SD345 D19 L=3.0m ；	183	m
				鉄筋挿入 SD345 D19 L=6.0m ；	550	m
				削孔機械の上下移動	1	式

積算内訳書

工事名	Ｒ８県道災害復旧　白石地区擁壁工（その１２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				足場(鉄筋挿入)	1	式
交通管理工	式	1	728,500	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	177,942,858			
共通仮設費	式	1	22,844,600			
共通仮設費	式	1	4,766,600			
運搬費	式	1	1,877,600	重建設機械分解組立輸送費	1	式
				仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	1,648,000	地質調査費	1	式
				ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,241,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	18,078,000			
純工事費	式	1	200,787,458			
現場管理費	式	1	63,408,000			
工事原価	式	1	264,195,458			
一般管理費等	式	1	42,744,542			
工事価格	式	1	306,940,000			