積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８県道災害復旧　白石地区擁壁工（その１３）工事
工事地名	熊本県葦北郡芦北町白石地先

２．工事内容

１）　事務所名　　八代復興事務所　工務第一課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　227日間　　自　令和 8年 8月17日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８県道災害復旧　白石地区擁壁工（その１３）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	174,990,740			
道路土工	式	1	6,404,107			
掘削工(ICT)	式	1	1,418,700	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；	3,000	m3
路体盛土工	式	1	2,508,732	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	400 120	m3 m3
路床盛土工(ICT)	式	1	59,910	路床盛土(ICT)	150	m3
残土処理工	式	1	2,416,765	整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	2,200 2,250	m3 m3
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工	式	1	86,133,963			
作業土工	式	1	3,928,514	床掘り(掘削) 土砂； 床掘り(掘削) 軟岩； 床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) W/C指定無し； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式 式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	82,205,449	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (控1800) 18-8-40(高炉) 底幅 217ｃｍ 高さ 30ｃｍ；	23	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８県道災害復旧　白石地区擁壁工（その１３）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ （控1900） 18-8-40(高炉) 底幅 228ｃｍ 高さ 30ｃｍ；	10	m
				現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ （控2000） 18-8-40(高炉) 底幅 239ｃｍ 高さ 30ｃｍ；	10	m
				大型ﾌﾞﾛｯｸ積 控1800；	334	m2
				大型ﾌﾞﾛｯｸ積 控1900；	153	m2
				大型ﾌﾞﾛｯｸ積 控2000；	158	m2
				胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)；	1,130	m3
				胴込・裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40；	503	m3
				鉄筋 （差筋） SD345 D16；	1.29	t
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	114	m2
				ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) W/C指定無し；	1	式
排水構造物工	式	1	282,370			
管渠工	式	1	123,540	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 （横断暗渠） 400型；	6	m
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	158,830	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(500×700×1000)；	1	箇所
				蓋 （ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ） 500×700用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定；	1	枚

積算内訳書

工事名	Ｒ８県道災害復旧　白石地区擁壁工（その１３）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
応急処理工	式	1	1,053,720			
応急処理作業工	式	1	1,053,720	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	281,889			
防護柵撤去工	式	1	44,022	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	1	式
構造物取壊し工	式	1	97,863	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	0.8	m3
				鉄筋構造物 機械施工；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	5	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	1	式
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；		
				舗装版破砕	180	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ；		
運搬処理工	式	1	140,004	殻運搬	0.8	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
				殻運搬	5	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻運搬	9	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	0.8	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；		
				殻処分	5	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	9	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				現場発生品運搬	1	式
				防護柵；		
仮設工	式	1	80,834,691			
工事用道路工	式	1	53,989,373	工事用道路盛土	1	式
				(設置)		

積算内訳書

工事名	Ｒ８県道災害復旧　白石地区擁壁工（その１３）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				4.0m以上； 工事用道路盛土 （撤去） 4.0m以上； 敷鉄板 22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去； 袋詰玉石 （設置） 2t用(長期性能型) 購入材； 袋詰玉石 （撤去） 2t用(長期性能型)；	 1 1 1 1	 式 式 式 式
法面吹付工	式	1	3,997,008	ﾓﾙﾀﾙ吹付 厚5cm；	492	m2
鉄筋挿入工	式	1	22,119,810	鉄筋挿入 SD345 D19 L=3.0m； 鉄筋挿入 SD345 D19 L=5.5m； 削孔機械の上下移動 足場(鉄筋挿入)	122 550 1 1	m m 式 式
交通管理工	式	1	728,500	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	174,990,740			
共通仮設費	式	1	20,568,120			
共通仮設費	式	1	2,754,120			
運搬費	式	1	133,120	仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	1,397,000	地質調査費 ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,224,000			

積算内訳書

工事名	Ｒ８県道災害復旧　白石地区擁壁工（その１３）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
共通仮設費（率計上）	式	1	17,814,000	
純工事費	式	1	195,558,860	
現場管理費	式	1	61,855,000	
工事原価	式	1	257,413,860	
一般管理費等	式	1	41,776,140	
工事価格	式	1	299,190,000	