積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８国道災害復旧　八幡橋上部工（その２）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町荒瀬地先

２．工事内容

１）　事務所名　　八代復興事務所　工務第一課
２）　主 工 種　　ＰＣ橋工事
３）　工　　期　　205日間　　自　　令和 8年 9月 8日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　八幡橋上部工（その２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部	式	1	69,626,869			
PC橋工	式	1	60,124,310			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作工	式	1	26,260,000	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作 G1～G3(5分割)　σck=50N/mm2；	3	本
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立工	式	1	8,498,000	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立 2200kN(225t)型(12S12.7B)；	3	本
支承工	式	1	13,704,000	ｺﾞﾑ支承 (A1) 高面圧ｺﾞﾑ支承 最大反力 1034kN(可動)；	3	個
				ｺﾞﾑ支承 (A2) 高面圧ｺﾞﾑ支承 最大反力 1029kN(固定)；	3	個
架設工(ｸﾚｰﾝ架設)	式	1	3,978,000	桁架設 【夜間】 ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁；	3	本
床版･横組工	式	1	7,058,510	鉄筋 SD345 D13；	2.57	t
				ｺﾝｸﾘｰﾄ 30-12-25(20)(早強) 散水養生有り ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間 割増無；	41	m3
				PC鋼棒 径32B種；	88	m
				足場 側部足場；	1	式
現場塗装工	式	1	625,800	ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装 CC-B；	7	m2
橋梁付属物工	式	1	8,755,559			
伸縮装置工	式	1	1,622,400	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 【夜間】 新設 普通型；	8	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　八幡橋上部工（その２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
排水装置工	式	1	1,804,180	排水装置	7	箇所
地覆工	式	1	1,937,267	場所打地覆 H=1780；	34	m
橋梁用高欄工	式	1	3,185,712	橋梁用高欄 ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 橋梁用高欄(組立式)；	48	m
銘板工	式	1	206,000	銘板 鋳物用銅合金地金 300×150×15 橋梁用高欄取付；	2	枚
仮設工	式	1	747,000			
交通管理工	式	1	747,000	交通誘導警備員 交通誘導警備員 【夜間】	1 1	式 式
直接工事費	式	1	69,626,869			
共通仮設費	式	1	16,908,000			
共通仮設費	式	1	9,237,000			
運搬費	式	1	8,834,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	403,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,671,000			
純工事費	式	1	86,534,869			
現場管理費	式	1	24,134,000			
工事原価	式	1	110,668,869			
一般管理費等	式	1	20,081,131			

積算内訳書

工事名	Ｒ８国道災害復旧　八幡橋上部工（その２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
工事価格	式	1	130,750,000	