積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８県道災害復旧　藤本地区擁壁工（その１）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町坂本地先

２．工事内容

１）　事務所名　　八代復興事務所　工務第一課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　182日間　　自　　令和 8年10月 1日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８県道災害復旧　藤本地区擁壁工（その１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	164,906,398			
道路土工	式	1	4,290,321			
掘削工	式	1	237,600	掘削 軟岩 片切掘削；	50	m3
掘削工(ICT)	式	1	250,304	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満； 掘削(ICT) 土砂 片切掘削；	230 110	m3 m3
路体盛土工	式	1	3,211,436	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	530 40	m3 m3
路体盛土工(ICT)	式	1	58,401	路体(築堤)盛土(ICT)	210	m3
路床盛土工	式	1	29,784	路床盛土 2.5m以上4.0m未満；	30	m3
路床盛土工(ICT)	式	1	502,796	路床盛土(ICT) 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	220 230 230	m3 m3 m3
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工	式	1	81,660,643			
作業土工	式	1	4,368,722	床掘り(掘削) 土砂； 床掘り(掘削) 軟岩； 床掘り 土砂； 埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) W/C指定無し； 基面整正	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式

積算内訳書

工事名	Ｒ８県道災害復旧　藤本地区擁壁工（その１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	77,291,921	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	9	m
				(控1400)		
				18-8-40(高炉) 底幅 172ｃｍ 高さ 30ｃｍ；		
				現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	20	m
				(控1500)		
				18-8-40(高炉) 底幅 183ｃｍ 高さ 30ｃｍ；		
				現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	17	m
				(控1600)		
				18-8-40(高炉) 底幅 194ｃｍ 高さ 30ｃｍ；		
				現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	3	m
				(控1700)		
				18-8-40(高炉) 底幅 206ｃｍ 高さ 30ｃｍ；		
				現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ	11	m3
				18-8-40(高炉)；		
				大型ﾌﾞﾛｯｸ積	129	m2
				控1400；		
				大型ﾌﾞﾛｯｸ積	328	m2
				控1500；		
				大型ﾌﾞﾛｯｸ積	246	m2
				控1600；		
				大型ﾌﾞﾛｯｸ積	53	m2
				控1700；		
				胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	1,025	m3
				18-8-40(高炉)；		
				胴込･裏込材(砕石)	486	m3
				再生砕石 RC-40；		
				目地板	104	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				鉄筋	1.46	t
				(差筋)		
				SD345 D16；		
				ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式
				18-8-40(高炉) W/C指定無し；		
				嵩上げｺﾝｸﾘｰﾄ	3	m3

積算内訳書

工事名	Ｒ８県道災害復旧　藤本地区擁壁工（その１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				18-8-25(高炉)；		
防護柵工	式	1	2,119,424			
路側防護柵工	式	1	781,260	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正 無；	75	m
防護柵基礎工	式	1	1,338,164	ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)； 型枠 一般型枠； 敷ﾓﾙﾀﾙ 1:3 高炉； 箱抜き D200； 鉄筋 SD345 D13；	18 1 2 1 0.08	m3 式 m3 式 t
応急処理工	式	1	350,760			
応急処理作業工	式	1	350,760	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	835,616			
防護柵撤去工	式	1	37,490	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	1	式
構造物取壊し工	式	1	414,526	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ；	43 1 180	m3 式 m2
運搬処理工	式	1	383,600	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻運搬	9 43	m3 m3

積算内訳書

工事名	Ｒ８県道災害復旧　藤本地区擁壁工（その１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	9	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	43	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
仮設工	式	1	75,649,634			
工事用道路工	式	1	42,844,312	工事用道路盛土	4,600	m3
				(設置)		
				袋詰玉石	958	袋
				(設置)		
				2t用(長期性能型) 購入材；		
				大型土のう	560	袋
				(設置)		
法面吹付工	式	1	1,590,186	ﾓﾙﾀﾙ吹付	174	m2
				厚5cm；		
鉄筋挿入工	式	1	30,595,136	鉄筋挿入工（材料費）	1	式
				D19(SD345)；		
				削孔	254	m
				二重管方式 φ90mm 礫質土；		
				削孔	281	m
				二重管方式 φ90mm 軟岩；		
				削孔	7	m
				二重管方式 φ90mm ｺﾝｸﾘｰﾄ；		
				鋼材挿入	138	本
				3.0m超4.0m以下；		
				ｸﾞﾗｳﾄ注入	5	m3
				頭部締付	138	本
				削孔機固定用ﾜｲﾔｰｾｯﾄ	1	式
				削孔機据付･撤去	1	式
交通管理工	式	1	620,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	164,906,398			

積算内訳書

工事名	Ｒ８県道災害復旧　藤本地区擁壁工（その１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	19,441,000	
共通仮設費	式	1	2,572,000	
技術管理費	式	1	1,404,000	地質調査費　1　式 ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,168,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	16,869,000	
純工事費	式	1	184,347,398	
現場管理費	式	1	58,456,000	
工事原価	式	1	242,803,398	
一般管理費等	式	1	39,746,602	
工事価格	式	1	282,550,000	