積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８県道災害復旧　藤本地区擁壁工（その２）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町坂本地先

２．工事内容

１）　事務所名　　八代復興事務所　工務第一課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　203日間　　自　令和 8年 9月10日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８県道災害復旧　藤本地区擁壁工（その２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	153,919,790			
道路土工	式	1	3,312,306			
掘削工	式	1	1,140,480	掘削 軟岩 片切掘削；	240	m3
掘削工(ICT)	式	1	187,176	掘削(ICT) 土砂 片切掘削； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	120 120	m3 m3
路体盛土工	式	1	1,556,880	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	260	m3
路体盛土工(ICT)	式	1	5,562	路体(築堤)盛土(ICT)	20	m3
路床盛土工(ICT)	式	1	47,832	路床盛土(ICT)	120	m3
残土処理工	式	1	374,376	整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	120 120	m3 m3
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工	式	1	45,938,247			
作業土工	式	1	2,009,825	床掘り(掘削) 土砂； 床掘り(掘削) 軟岩； 床掘り 土砂； 埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) W/C指定無し； 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地	1 1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式 式

積算内訳書

工事名	Ｒ８県道災害復旧　藤本地区擁壁工（その２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	43,928,422	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (控1200) 18-8-40(高炉) 底幅 150ｃｍ 高さ 30ｃｍ；	10	m
				現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (控1300) 18-8-40(高炉) 底幅 161ｃｍ 高さ 30ｃｍ；	17	m
				現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ (控1600) 18-8-40(高炉) 底幅 194ｃｍ 高さ 30ｃｍ；	15	m
				現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)；	7	m3
				大型ﾌﾞﾛｯｸ積 控1200；	118	m2
				大型ﾌﾞﾛｯｸ積 控1300；	229	m2
				大型ﾌﾞﾛｯｸ積 控1600；	102	m2
				胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)；	550	m3
				胴込･裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40；	326	m3
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	96	m2
				鉄筋(差筋) SD345 D16；	0.9	t
				ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) W/C指定無し；	1	式
防護柵工	式	1	1,629,505			
路側防護柵工	式	1	575,520	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無し；	44	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８県道災害復旧　藤本地区擁壁工（その２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
防護柵基礎工	式	1	1,053,985	ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)； 型枠 一般型枠； 敷ﾓﾙﾀﾙ 1:3 高炉； 箱抜き D200； 鉄筋 SD345 D13；	15 1 1 1 0.06 	m3 式 m3 式 t
応急処理工	式	1	350,760			
応急処理作業工	式	1	350,760	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	623,084			
構造物取壊し工	式	1	315,531	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ；	31 1 210 	m3 式 m2
運搬処理工	式	1	307,553	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	10 31 10 31 	m3 m3 m3 m3
仮設工	式	1	102,065,888			
工事用道路工	式	1	81,234,668	工事用道路盛土 (設置)	14,740 	m3

積算内訳書

工事名	Ｒ８県道災害復旧　藤本地区擁壁工（その２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				袋詰玉石 （設置） 2t用(長期性能型) 購入材； 大型土のう （設置）	1,537 1,147	袋 袋
法面吹付工	式	1	1,105,819	ﾓﾙﾀﾙ吹付 厚5cm；	121	m2
鉄筋挿入工	式	1	19,105,401	鉄筋挿入工（材料費） D19(SD345)； 削孔 二重管方式 φ90mm 礫質土； 削孔 二重管方式 φ90mm 軟岩； 削孔 二重管方式 φ90mm ｺﾝｸﾘｰﾄ； 鋼材挿入 3.0m超4.0m以下； ｸﾞﾗｳﾄ注入 頭部締付 削孔機固定用ﾜｲﾔｰｾｯﾄ 削孔機据付･撤去	1 176 221 5 103 4 103 1 1	式 m m m 本 m3 本 式 式
交通管理工	式	1	620,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	153,919,790			
共通仮設費	式	1	18,379,000			
共通仮設費	式	1	2,510,000			
技術管理費	式	1	1,404,000	地質調査費 ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,106,000			

積算内訳書

工事名	Ｒ８県道災害復旧　藤本地区擁壁工（その２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
共通仮設費（率計上）	式	1	15,869,000	
純工事費	式	1	172,298,790	
現場管理費	式	1	54,825,000	
工事原価	式	1	227,123,790	
一般管理費等	式	1	37,516,210	
工事価格	式	1	264,640,000	