積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８県道災害復旧　中谷地区擁壁工（その１３）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町中谷ろ地先

２．工事内容

１）　事務所名　　八代復興事務所　工務第一課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　182日間　　自　　令和 8年10月 1日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８県道災害復旧　中谷地区擁壁工（その１３）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	154,929,726			
道路土工	式	1	1,050,323			
掘削工(ICT)	式	1	25,780	掘削(ICT) 土砂 片切掘削；	20	m3
路体盛土工	式	1	998,149	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 土材料 ﾚｷ質土；	100 6 80	m3 m3 m3
法面整形工(ICT)	式	1	26,394	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；	30	m2
擁壁工	式	1	152,576,620			
既製杭工	式	1	152,576,620	鋼管杭 鋼管径(杭径) 1200ｍｍ 鋼管長さ(杭長) 20.5ｍ； 鋼管杭 鋼管径(杭径) 318.5ｍｍ 鋼管長さ(杭長) 12ｍ； ﾕﾆｯﾄﾗﾝﾅｰ 取付･取外し； 搬送用ﾚｰﾙ 設置･撤去； 圧入機移動 現場取卸(鋼管杭) 現場発生品運搬	6 6 1 1 126 93.08 1	本 本 式 式 本 t 式
応急処理工	式	1	1,052,280			
応急処理作業工	式	1	1,052,280	応急作業	1	式

積算内訳書

工事名	Ｒ８県道災害復旧　中谷地区擁壁工（その１３）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
仮設工	式	1	250,503			
法面吹付工	式	1	64,503	仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付 高炉B(袋物) 100m2未満 法面清掃不要の補正有 ;	27	m2
交通管理工	式	1	186,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	154,929,726			
共通仮設費	式	1	37,757,400			
共通仮設費	式	1	21,800,400			
運搬費	式	1	20,087,400	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	598,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,115,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	15,957,000			
純工事費	式	1	192,687,126			
現場管理費	式	1	60,985,000			
工事原価	式	1	253,672,126			
一般管理費等	式	1	41,267,874			
工事価格	式	1	294,940,000			