

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 県道坂本人吉線災害復旧 坂本橋仮橋撤去工事
工事地名	熊本県八代市坂本町荒瀬

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事		
3) 工 期	254日間	自	令和 8年 7月21日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 県道坂本人吉線災害復旧 坂本橋仮橋撤去工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁下部	式	1	109,255,640	
応急処理工	式	1	3,512,400	
応急処理作業工	式	1	3,512,400	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	4,285,347	
構造物取壊し工	式	1	2,996,610	コンクリート構造物取壊し 177 m3 鉄筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	1,288,737	殻運搬 177 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 177 m3 コンクリート殻(鉄筋)；
仮設工	式	1	101,457,893	
安全施設工	式	1	154,902	仮設防護柵 121 m 撤去；
工事用道路工	式	1	9,552,771	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去； 大型土のう 1 式 (設置) 大型土のう 1 式 (撤去)
仮橋・仮栈橋工	式	1	20,014,176	橋脚 1 式 橋脚 1 式 (流木止め) 仮橋上部 1 式 仮設鈹桁 撤去； 覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] 1 式 仮設高欄 1 式 ガードレール型 撤去； 現場発生品運搬 1 式 鋼材等；

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 県道坂本人吉線災害復旧 坂本橋仮橋撤去工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
作業ヤード整備工	式	1	70,961,044	ヤード造成 (設置) 1 式
				ヤード造成 (撤去) 1 式
交通管理工	式	1	775,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	109,255,640	
共通仮設費	式	1	23,617,400	
共通仮設費	式	1	11,927,400	
運搬費	式	1	11,094,400	重建設機械分解組立輸送費 1 式
				仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	833,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,690,000	
純工事費	式	1	132,873,040	
現場管理費	式	1	41,522,000	
工事原価	式	1	174,395,040	
一般管理費等	式	1	29,854,960	
工事価格	式	1	204,250,000	