

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 村道大瀬吉松線災害復旧大瀬橋天月地区擁壁工（その2）工事
工事地名	熊本県葦北郡芦北町天月

2. 工事内容

- | | | |
|----------|---------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 八代復興事務所 | 工務第二課 |
| 2) 主 工 種 | 道路改良工事 | |
| 3) 工 期 | 248日間 | 自 令和 8年 7月27日
至 令和 9年 3月31日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	R 8 村道大瀬吉松線災害復旧大瀬橋天月地区擁壁工（その２）工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	171, 047, 226			
道路土工		式	1	3, 958, 081			
掘削工		式	1	1, 613, 716	掘削	880	m3
					土砂 片切掘削；		
					掘削	60	m3
					軟岩 片切掘削；		
					掘削	20	m3
					硬岩 片切掘削；		
					積込 (ルース)	410	m3
					土砂 土量50, 000m3未満；		
路体盛土工		式	1	1, 463, 556	路体(築堤)盛土	230	m3
					2. 5m未満；		
					路体(築堤)盛土	80	m3
					2. 5m以上4. 0m未満；		
					路体(築堤)盛土	40	m3
					4. 0m以上；		
路床盛土工		式	1	52, 598	路床盛土	130	m3
法面整形工		式	1	215, 917	路床盛土		
					4. 0m以上；		
					法面整形(切土部)	110	m2
					現場制約無 ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土；		
					法面整形(盛土部)	260	m2
					法面締固め無 現場制約無；		
残土処理工		式	1	612, 294	整地	410	m3
					敷均し (ルース) ；		
					土砂等運搬	410	m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；		
擁壁工		式	1	46, 867, 691			
作業土工		式	1	349, 680	埋戻しコンクリート	1	式
					18-8-40(高炉) W/C指定無し ；		
場所打杭工		式	1	43, 212, 890	場所打杭	1	本
					杭径 424mm 杭長(設計長) 6. 5m ；		

積算内訳書

工事名	R 8 村道大瀬吉松線災害復旧大瀬橋天月地区擁壁工（その２）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 7m ;	4 本
				場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 7.5m ;	3 本
				場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 8m ;	3 本
				場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 8.5m ;	5 本
				場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 9m ;	2 本
				場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 9.5m ;	5 本
				場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 10m ;	4 本
				場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 10.5m ;	4 本
				場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 11m ;	2 本
				場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 11.5m ;	4 本
				場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 12m ;	4 本
				場所打杭	杭径 495mm 杭長(設計長) 11.5m ;	1 本
				場所打杭	杭径 495mm 杭長(設計長) 12m ;	1 本
				根固モルタル	1:3 高炉 ;	6 m3
				やぐら設置・撤去		1 式
				足場		1 式
土留め壁工	式	1	3,305,121	均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚 10cm ;	130 m2
				基礎コンクリート	24-12-25(20)(高炉) ;	86 m

積算内訳書

工事名	R 8 村道大瀬吉松線災害復旧大瀬橋天月地区擁壁工（その２）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
石・ブロック積(張)工	式	1	70,179,786			
作業土工	式	1	458,098	床掘り(掘削)	1	式
				軟岩；		
				床掘り(掘削)	1	式
				硬岩；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	3,299,097	埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				現場打基礎コンクリート	14	m
				(基礎工B)		
				18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ；		
				コンクリート(間知)ブロック積	78	m2
				控35cm+15cm；		
				胴込・裏込材(碎石)	39	m3
				再生碎石 RC-40；		
				目地板	0.5	m2
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	66,422,591	(肩止めコンクリート)		
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				現場打天端コンクリート	3	m3
				(肩止めコンクリート)		
				18-8-40(高炉)；		
				平張コンクリート	6	m2
				18-8-25(高炉) 高さ 15 c m ；		
				ヘアラインコンクリート	1	式
				18-8-40(高炉) W/C指定無し；		
				現場打基礎コンクリート	96	m
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	66,422,591	(基礎工D)		
				18-8-40(高炉) 底幅 230 c m 高さ 30 c m ；		
				現場打基礎コンクリート	20	m
				(基礎工E)		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	66,422,591	18-8-40(高炉) 底幅 120 c m 高さ 30 c m ；		

積算内訳書

工事名	R 8 村道大瀬吉松線災害復旧大瀬橋天月地区擁壁工（その２）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート 18-8-40(高炉)；	21	m3
				基礎材 再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m；	240	m2
				大型ブロック積 控750；	96	m2
				大型ブロック積 控1000；	156	m2
				大型ブロック積 控1500；	92	m2
				大型ブロック積 控1750；	250	m2
				胴込・裏込コンクリート 18-8-40(高炉)；	752	m3
				胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40；	178	m3
				目地板 (材料費) 瀝青繊維質目地板t=10；	67	m2
				目地板 (天端コンクリート) 瀝青繊維質目地板t=10；	5	m2
				現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉)；	47	m3
				箱抜き D600；	1	式
排水構造物工	式	1	332,120			
管渠工	式	1	232,200	ヒューム管(B形管) 外圧管1種 φ300；	6	m
集水桝・マンホール工	式	1	99,920	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(500 ×500×900)；	1	箇所
				蓋	1	枚

積算内訳書

工事名	R 8 村道大瀬吉松線災害復旧大瀬橋天月地区擁壁工（その２）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(グレーチング) 500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定； 足掛金物 φ19 W=300；	2 個
防護柵工	式	1	1,301,400		
防護柵基礎工	式	1	1,301,400	プレキャスト防護柵基礎 BC種用 B1500；	30 m
応急処理工	式	1	351,240		
応急処理解業工	式	1	351,240	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	3,514,848		
構造物取壊し工	式	1	1,935,036	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	228 m3
運搬処理工	式	1	1,579,812	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	228 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	228 m3
仮設工	式	1	44,542,060		
工事用道路工	式	1	42,852,560	工事用道路盛土 (設置)	1 式
				敷砂利 (設置)	1 式
				RC-40 敷厚 150mm； 大型土のう (設置)	1 式
交通管理工	式	1	1,689,500	丸型 φ110cm×高108cm； 交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	171,047,226		

積算内訳書

工事名	R 8 村道大瀬吉松線災害復旧大瀬橋天月地区擁壁工（その２）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	18,850,000	
共通仮設費	式	1	1,404,000	
技術管理費	式	1	197,000	地質調査費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,207,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	17,446,000	
純工事費	式	1	189,897,226	
現場管理費	式	1	60,140,000	
工事原価	式	1	250,037,226	
一般管理費等	式	1	40,752,774	
工事価格	式	1	290,790,000	