

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                    |
|------|--------------------|
| 工事名  | 大分川元町地区環境整備（その6）工事 |
| 工事地名 | 大分県大分市元町地先外        |

## 2. 工事内容

|          |                 |   |             |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名  | 大分河川国道事務所 工務第一課 |   |             |
| 2) 主 工 種 | 河川工事            |   |             |
| 3) 工 期   | 254日間           | 自 | 令和 8年 7月21日 |
|          |                 | 至 | 令和 9年 3月31日 |
|          |                 |   |             |
| 4) 工事概要  |                 |   |             |
|          |                 |   |             |

## 積算内訳書

| 工事名        | 大分川元町地区環境整備（その6）工事 |     |            |                                   |          |
|------------|--------------------|-----|------------|-----------------------------------|----------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                           |          |
| 築堤・護岸      | 式                  | 1   | 63,395,922 |                                   |          |
| 堤防養生工      | 式                  | 1   | 3,909,980  |                                   |          |
| 伐木除根工      | 式                  | 1   | 3,909,980  | 伐木・伐竹(複合)                         | 3,100 m2 |
|            |                    |     |            | 伐竹 除根有り；                          |          |
|            |                    |     |            | 伐木伐竹運搬                            | 62 m3    |
|            |                    |     |            | 伐竹 除根有り；                          |          |
|            |                    |     |            | 処分費                               | 62 t     |
|            |                    |     |            | 伐竹 幹・枝葉；                          |          |
|            |                    |     |            | 処分費                               | 123 t    |
|            |                    |     |            | 伐竹 根；                             |          |
| 河川土工       | 式                  | 1   | 27,576,540 |                                   |          |
| 掘削工(ICT)   | 式                  | 1   | 2,674,166  | 掘削(ICT)                           | 7,100 m3 |
|            |                    |     |            | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 |          |
|            |                    |     |            | 未満；                               |          |
|            |                    |     |            | 土砂等運搬                             | 0.7 m3   |
|            |                    |     |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；                   |          |
| 盛土工        | 式                  | 1   | 112,800    | 路体(築堤)盛土                          | 20 m3    |
|            |                    |     |            | 2.5m未満；                           |          |
| 盛土工(ICT)   | 式                  | 1   | 2,069,098  | 路体(築堤)盛土(ICT)                     | 970 m3   |
|            |                    |     |            | 土材料                               | 710 m3   |
| 法面整形工(ICT) | 式                  | 1   | 330,196    | 法面整形(切土部)(ICT)                    | 160 m2   |
|            |                    |     |            | け質土、砂及び砂質土、粘性土；                   |          |
|            |                    |     |            | 法面整形(盛土部)(ICT)                    | 330 m2   |
|            |                    |     |            | 法面締固め無し；                          |          |
| 残土処理工      | 式                  | 1   | 22,390,280 | 土砂等運搬                             | 6,740 m3 |
|            |                    |     |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；                   |          |
|            |                    |     |            | 残土等処分                             | 2,010 m3 |
|            |                    |     |            | 草の根混じり土砂；                         |          |
|            |                    |     |            | 残土等処分                             | 4,730 m3 |
|            |                    |     |            | 玉石混じり土砂；                          |          |
|            |                    |     |            |                                   |          |

# 積算内訳書

|                     |                    |     |     |            |                                       |          |
|---------------------|--------------------|-----|-----|------------|---------------------------------------|----------|
| 工事名                 | 大分川元町地区環境整備（その6）工事 |     |     |            |                                       |          |
| 工事区分・工種・種別          |                    | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                               |          |
| 法覆護岸工               |                    | 式   | 1   | 14,030,368 |                                       |          |
| 作業土工                |                    | 式   | 1   | 180,823    | 床掘り                                   | 1 式      |
|                     |                    |     |     |            | 土砂；                                   |          |
|                     |                    |     |     |            | 埋戻し                                   | 1 式      |
| コンクリートブロック工（平ブロック張） |                    | 式   | 1   | 5,077,170  | 現場打基礎コンクリート                           | 20 m     |
|                     |                    |     |     |            | 18-8-40（高炉）顔料（黒）C=3.0% 底幅46cm 高さ50cm； |          |
|                     |                    |     |     |            | 現場打小口止コンクリート（1）                       | 2 箇所     |
|                     |                    |     |     |            | 18-8-40（高炉）顔料（黒）C=3.0% 幅30cm 高さ270cm； |          |
|                     |                    |     |     |            | 現場打小口止コンクリート（2）                       | 2 箇所     |
|                     |                    |     |     |            | 18-8-40（高炉）顔料（黒）C=3.0% 幅30cm 高さ434cm； |          |
|                     |                    |     |     |            | コンクリート（調整コンクリート）                      | 1 m3     |
|                     |                    |     |     |            | 18-8-40（高炉）顔料（黒）C=3.0%；               |          |
|                     |                    |     |     |            | 平ブロック張（階段ブロック）                        | 135 m2   |
|                     |                    |     |     |            | 2.0型 顔料（黒）C=3.0% 遮水シート有 吸出し防止材無；      |          |
|                     |                    |     |     |            | 現場打天端コンクリート                           | 20 m     |
|                     |                    |     |     |            | 18-8-40（高炉）顔料（黒）C=3.0% 幅50cm 高さ70cm；  |          |
| 植生工                 |                    | 式   | 1   | 8,772,375  | 張芝                                    | 4,420 m2 |
|                     |                    |     |     |            | 張芝工（野芝）500m2以上；                       |          |
|                     |                    |     |     |            | 張芝                                    | 54 m2    |
|                     |                    |     |     |            | 野芝付ジオテキスタイル；                          |          |
|                     |                    |     |     |            | ジオテキスタイルネット                           | 8 m      |
|                     |                    |     |     |            | 天端部 1000タイプ；                          |          |
|                     |                    |     |     |            | ジオテキスタイルネット                           | 8 m      |
|                     |                    |     |     |            | 堤脚部 1000タイプ；                          |          |

# 積算内訳書

| 工事名        | 大分川元町地区環境整備（その6）工事 |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                  |
|------------|--------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                  |
|            |                    |     |           | ジ オテキスタイルネット<br>端止部 1000タイプ；                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27                               | m                                |
| 付帯道路工      | 式                  | 1   | 9,464,763 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                  |
| 作業土工       | 式                  | 1   | 42,252    | 床掘り<br>土砂；<br>埋戻し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                | 式                                |
| アスファルト舗装工  | 式                  | 1   | 2,666,741 | 下層路盤(車道・路肩部)<br>再生クラッシャー RC-40 仕上り厚150mm；<br>下層路盤(車道・路肩部)<br>再生クラッシャー RC-40 仕上り厚150mm；<br>下層路盤<br>(復旧部)<br>再生クラッシャー RC-40 仕上り厚150mm；<br>表層(車道・路肩部)<br>再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m<br>超；<br>表層(車道・路肩部)<br>再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m<br>以上3.0m以下；<br>表層<br>(復旧部)<br>再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m<br>未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)； | 886<br>19<br>6<br>886<br>19<br>6 | m2<br>m2<br>m2<br>m2<br>m2<br>m2 |
| コンクリート舗装工  | 式                  | 1   | 3,990,726 | 下層路盤(車道・路肩部)<br>再生クラッシャー RC-40 仕上り厚150mm；<br>コンクリート<br>(表層)<br>18-8-25(高炉) 顔料(黒) C=3.0% 舗装厚150mm<br>；<br>目地板<br>瀝青繊維質目地板t=10；                                                                                                                                                                                                      | 614<br>614<br>18                 | m2<br>m2<br>m2                   |
| 縁石工        | 式                  | 1   | 2,765,044 | 舗装止コンクリート<br>18-8-40(高炉) 顔料(黒) C=3.0% 300×350；                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23                               | m                                |

## 積算内訳書

| 工事名         | 大分川元町地区環境整備（その６）工事 |     |           |                                                                                                                                             |                                          |
|-------------|--------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位                | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                                     |                                          |
|             |                    |     |           | 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ<br>C種(150×150×600)；                                                                                                               | 361 m                                    |
|             |                    |     |           | 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ<br>(撤去・再設置)<br>C種(150×150×600)；                                                                                                   | 58 m                                     |
| 付属物設置工      | 式                  | 1   | 7,663,980 |                                                                                                                                             |                                          |
| 作業土工        | 式                  | 1   | 177,507   | 床掘り<br>土砂；<br>埋戻し                                                                                                                           | 1 式<br>1 式                               |
| 橋台躯体工       | 式                  | 1   | 736,417   | 基礎材<br>再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下；<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>18-8-40(高炉)；<br>鉄筋<br>(ずれ止め筋)<br>SD345 D16～D25；<br>型枠<br>一般型枠；<br>目地板<br>瀝青繊維質目地板t=10； | 13 m2<br>11 m3<br>0.005 t<br>1 式<br>5 m2 |
| 桁製作工        | 式                  | 1   | 5,984,000 | ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ床版製作<br>8100×1000×400 T-14；                                                                                                         | 6 本                                      |
| 支承工         | 式                  | 1   | 240,528   | ｺﾞﾑ支承<br>t=10mm；                                                                                                                            | 5 m2                                     |
| 架設工(ｸﾚｰﾝ架設) | 式                  | 1   | 259,320   | 桁架設<br>8100×1000×400 ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ床版橋；                                                                                                           | 6 本                                      |
| 地覆工         | 式                  | 1   | 266,208   | 場所打地覆<br>18-8-25(高炉) 300×300；                                                                                                               | 32 m                                     |
| 構造物撤去工      | 式                  | 1   | 124,291   |                                                                                                                                             |                                          |
| 構造物取壊し工     | 式                  | 1   | 97,399    | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し<br>鉄筋構造物 機械施工；<br>舗装版切断                                                                                                        | 5 m3<br>14 m                             |

# 積算内訳書

| 工事名          | 大分川元町地区環境整備（その６）工事 |     |            |                                 |                   |
|--------------|--------------------|-----|------------|---------------------------------|-------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                         |                   |
|              |                    |     |            | アスファルト舗装版 15cm以下；<br>舗装版破碎      | 11 m2             |
|              |                    |     |            | アスファルト舗装版 舗装版厚5cm；<br>殻運搬       | 5 m3              |
| 運搬処理工        | 式                  | 1   | 26,892     | コンクリート殻(鉄筋)；<br>殻運搬             | 0.6 m3            |
|              |                    |     |            | アスファルト殻；<br>殻処分                 | 5 m3              |
|              |                    |     |            | コンクリート殻(鉄筋)；<br>殻処分             | 0.6 m3            |
|              |                    |     |            | アスファルト殻；                        |                   |
| 仮設工          | 式                  | 1   | 626,000    |                                 |                   |
| 汚濁防止工        | 式                  | 1   | 268,400    | 汚濁防止フェンス<br>(設置・撤去)             | 1 式               |
| 交通管理工        | 式                  | 1   | 357,600    | 交通誘導警備員                         | 1 式               |
| 直接工事費        | 式                  | 1   | 63,395,922 |                                 |                   |
| 共通仮設費        | 式                  | 1   | 6,124,800  |                                 |                   |
| 共通仮設費        | 式                  | 1   | 2,169,800  |                                 |                   |
| 技術管理費        | 式                  | 1   | 1,754,800  | 土質等試験費<br>地質調査費<br>システム初期費(ICT) | 1 式<br>1 式<br>1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                  | 1   | 415,000    |                                 |                   |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                  | 1   | 3,955,000  |                                 |                   |
| 純工事費         | 式                  | 1   | 69,520,722 |                                 |                   |
| 現場管理費        | 式                  | 1   | 16,580,000 |                                 |                   |

## 積算内訳書

| 工事名        | 大分川元町地区環境整備（その6）工事 |     |             |         |
|------------|--------------------|-----|-------------|---------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳 |
| 工事原価       | 式                  | 1   | 99,567,817  |         |
| 一般管理費等     | 式                  | 1   | 16,032,183  |         |
| 工事価格       | 式                  | 1   | 115,600,000 |         |
|            |                    |     |             |         |

# 積算内訳書

| 工事名          | 大分川元町地区環境整備（その6）工事 |     |           |                                                              |                   |
|--------------|--------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                      |                   |
| 築堤・護岸        | 式                  | 1   | 8,483,095 |                                                              |                   |
| 付帯道路工        | 式                  | 1   | 5,516,685 |                                                              |                   |
| 舗装準備工        | 式                  | 1   | 861,935   | 不陸整正<br>補足材有り 粒度調整碎石 M-30 46mm以上53mm<br>未満；                  | 2,150 m2          |
| アスファルト舗装工    | 式                  | 1   | 4,654,750 | 表層(車道・路肩部)<br>再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m<br>超；           | 2,150 m2          |
| 構造物撤去工       | 式                  | 1   | 2,891,910 |                                                              |                   |
| 構造物取壊し工      | 式                  | 1   | 2,027,180 | 舗装版切断<br>簡易舗装版(鉦さい) 15cm以下；<br>舗装版破碎<br>簡易舗装版(鉦さい) 舗装版厚10cm； | 780 m<br>2,150 m2 |
| 運搬処理工        | 式                  | 1   | 864,730   | 殻運搬<br>鉦さい；<br>殻処分<br>鉦さい；                                   | 215 m3<br>215 m3  |
| 仮設工          | 式                  | 1   | 74,500    |                                                              |                   |
| 交通管理工        | 式                  | 1   | 74,500    | 交通誘導警備員                                                      | 1 式               |
| 直接工事費        | 式                  | 1   | 8,483,095 |                                                              |                   |
| 共通仮設費        | 式                  | 1   | 1,085,000 |                                                              |                   |
| 共通仮設費        | 式                  | 1   | 105,000   |                                                              |                   |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                  | 1   | 105,000   |                                                              |                   |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                  | 1   | 980,000   |                                                              |                   |

## 積算内訳書

[illegible]