

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大分川国分地区掘削護岸（その3）工事
工事地名	大分県大分市国分地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	212日間	自	令和 8年 9月 1日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	大分川国分地区掘削護岸（その３）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	107,788,150		
河川土工		式	1	20,294,295		
掘削工(ICT)		式	1	3,957,868	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満； 掘削(ICT) (水中施工) 土砂 オープンカット 障害有り 5,000m3以上10,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	8,400 760 760 m3 m3 m3
盛土工		式	1	112,800	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	20 m3
盛土工(ICT)		式	1	1,357,454	路体(築堤)盛土(ICT) 路体(築堤)盛土(ICT) (水中施工)	560 910 m3 m3
法面整形工(ICT)		式	1	2,834,690	法面整形(切土部)(ICT) 㙺質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(切土部)(ICT) (水中施工) 㙺質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し； 法面整形(盛土部)(ICT) (水中施工) 法面締固め無し；	1,280 370 350 260 m2 m2 m2 m2
残土処理工		式	1	12,031,483	積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	760 2,650 210 m3 m3 m3

積算内訳書

工事名	大分川国分地区掘削護岸（その３）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	2,260	m3
				残土等処分 草の根混じり土砂；	1,170	m3
				残土等処分 玉石混じり土砂；	1,090	m3
法覆護岸工	式	1	64,433,960			
作業土工	式	1	380,279	床掘り(掘削) 土砂；	1	式
				床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
作業土工(ICT)	式	1	1,854,855	床掘り(ICT) (水中施工) 土砂；	1	式
				埋戻し(ICT) (水中施工)	1	式
				埋戻し(ICT) (水中施工)	1	式
				基面整正(ICT) (水中施工)	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
残土処理工	式	1	1,633,397	残土等処分 草の根混じり土砂；	1	式
				残土等処分 玉石混じり土砂；	1	式

積算内訳書

工事名	大分川国分地区掘削護岸（その３）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	23,459,616	プレキャスト基礎ブロック	101	m
				底幅50cm 高さ50cm ;		
				プレキャスト小口止ブロック	1	箇所
				(1号)		
				18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ709cm ;		
				間知ブロック張	703	m2
				(大型)		
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	34,977,723	150kg/個以上 各種 控え35cm 再生砕石 RC-40		
				18-8-40(高炉) 遮水シート無 ;		
				目地板	23	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
				現場打天端コンクリート	50	m
				(A)		
				18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ65cm ;		
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	34,977,723	現場打天端コンクリート	50	m
				(B)		
				18-8-40(高炉) 幅60cm 高さ71cm ;		
				プレキャスト小口止ブロック	1	箇所
				(1号-3)		
				幅30cm 高さ420cm ;		
				連節ブロック張	680	m2
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	34,977,723	(陸上施工)		
				t=250 ヒンジ型 ;		
				連節ブロック張	229	m2
				(陸上施工)		
				t=350 ヒンジ型 ;		
				連節ブロック張	436	m2
				(水中施工)		
護岸付属物工	式	1	1,398,060	t=350(シート付) ヒンジ型 ;		
				平張コンクリート	105	m2
				18-8-40(高炉) t=35cm 再生クラッシュラン(RC-40) t=		
護岸付属物工	式	1	1,398,060	20cm ;		
				目地板	39	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		

積算内訳書

工事名	大分川国分地区掘削護岸（その３）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
植生工	式	1	717,360	張芝	280	m2
				張芝工 100m2以上300m2未満；		
覆土工	式	1	12,670	覆土(流用土)	50	m3
構造物撤去工	式	1	8,181,393			
構造物取壊し工	式	1	5,581,900	コンクリート構造物取壊し	434	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				コンクリート構造物取壊し	39	m3
				鉄筋構造物 機械施工；		
かご撤去工	式	1	807,894	かごマット撤去	94	m3
				H=300 スロープ 型 詰石 径150-200；		
運搬処理工	式	1	1,791,599	殻運搬	434	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	39	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻処分	434	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	39	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				現場発生品運搬	4.08	t
				鉄くず；		
仮設工	式	1	14,878,502			
工事用道路工	式	1	12,606,502	工事用道路盛土	1	式
				(設置・撤去)		
				敷砂利	1	式
				(設置・撤去)		
				大型土のう	1	式
				(仕捨・積立・撤去)		
汚濁防止工	式	1	2,033,600	汚濁防止フェンス	1	式
				(設置・撤去)		
交通管理工	式	1	238,400	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	大分川国分地区掘削護岸（その３）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	107,788,150	
共通仮設費	式	1	9,979,900	
共通仮設費	式	1	2,441,900	
事業損失防止施設費	式	1	304,000	振動調査費 1 式
技術管理費	式	1	1,351,900	土質等試験費 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	786,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,538,000	
純工事費	式	1	117,768,050	
現場管理費	式	1	27,987,000	
工事原価	式	1	145,755,050	
一般管理費等	式	1	24,704,950	
工事価格	式	1	170,460,000	