

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大分川国分地区掘削外（その4）工事
工事地名	大分県大分市国分地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	210日間	自	令和 8年 8月 1日
		至	令和 9年 2月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	大分川国分地区掘削外（その４）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	96,077,513		
河川土工		式	1	55,435,887		
掘削工 (ICT)		式	1	3,434,200	掘削 (ICT)	11,000 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	
盛土工		式	1	677,605	路体 (築堤) 盛土	120 m3
					2.5m未満；	
					路体 (築堤) 盛土	0.9 m3
					2.5m以上4.0m未満；	
法面整形工 (ICT)		式	1	580,632	法面整形 (切土部) (ICT)	420 m2
					㙺質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形 (盛土部) (ICT)	360 m2
					法面締固め無し；	
残土処理工		式	1	50,743,450	土砂等運搬	410 m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬	10,510 m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					残土等処分	2,330 m3
					草の根混じり土砂；	
					残土等処分	8,580 m3
					玉石混じり土砂；	
法覆護岸工		式	1	29,509,800		
作業土工		式	1	379,615	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					基面整正	1 式
残土処理工		式	1	356,819	土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					残土等処分	1 式
					玉石混じり土砂；	

積算内訳書

工事名	大分川国分地区掘削外（その４）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	6,577,180	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅46cm 高さ50cm ;	45	m
				現場打小口止コンクリート (1) 18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ235cm ;	1	箇所
				間知ブロック張 (大型) 150kg/個以上 各種 控え350mm 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ;	182	m2
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	8	m2
				現場打天端コンクリート (B) 18-8-40(高炉) 幅60cm 高さ71cm ;	45	m
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	20,467,456	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅46cm 高さ50cm ;	48	m
				平ブロック張 (大型) 控え35cm 遮水シート有 吸出し防止材無 ;	418	m2
				平ブロック張 (大型) 控え20cm 遮水シート無 吸出し防止材有 ;	165	m2
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	21	m2
				現場打天端コンクリート (A) 18-8-40(高炉) 幅50cm 高さ42cm ;	95	m
				コンクリート (調整コンクリート) 18-8-40(高炉) ;	6	m3
				嵩上コンクリート 18-8-40(高炉) ;	20	m3
護岸付属物工	式	1	1,728,730	平張コンクリート 18-8-40(高炉) t=35cm 再生クラッシュ(RC-40) t=	144	m2

積算内訳書

工事名	大分川国分地区掘削外（その４）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				20cm ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	5 m2
付帯道路工	式	1	447, 105		
アスファルト舗装工	式	1	447, 105	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚150mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1. 4m 以上3. 0m以下 ;	123 m2 123 m2
付属物設置工	式	1	981, 410		
階段工	式	1	885, 500	現場打階段 (1号) 18-8-40(高炉) W=2. 0m 再生クラッシュラン40～0 ; 現場打階段 (3号) 18-8-40(高炉) W=2. 0m 再生クラッシュラン40～0 ;	1 箇所 1 箇所
付属物設置工	式	1	95, 910	車止めポスト (撤去・再設置)	3 本
構造物撤去工	式	1	1, 221, 282		
構造物取壊し工	式	1	880, 214	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚5cm ;	76 m3 3 m 150 m2
運搬処理工	式	1	341, 068	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	76 m3 8 m3 76 m3

積算内訳書

工事名	大分川国分地区掘削外（その４）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻処分 アスファルト殻；	8	m3
仮設工	式	1	8,482,029			
工事用道路工	式	1	970,672	工事用道路盛土 （設置・撤去）	1	式
				敷砂利 （設置・撤去）	1	式
				敷鉄板 （設置・撤去）	1	式
作業ヤード整備工	式	1	3,604,957	ヤード造成 （整備・復旧）	1	式
				敷砂利 （設置・撤去）	1	式
				大型土のう （仕拵・積立・撤去）	1	式
汚濁防止工	式	1	3,370,000	汚濁防止フェンス （設置・撤去）	1	式
交通管理工	式	1	536,400	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	96,077,513			
共通仮設費	式	1	8,652,249			
共通仮設費	式	1	2,368,249			
運搬費	式	1	198,549	仮設材運搬費	1	式
事業損失防止施設費	式	1	304,000	振動調査費	1	式
技術管理費	式	1	1,215,700	土質等試験費	1	式
				システム初期費（ICT）	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	650,000			

積算内訳書

工事名	大分川国分地区掘削外（その４）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	6,284,000	
純工事費	式	1	104,729,762	
現場管理費	式	1	23,467,000	
工事原価	式	1	128,196,762	
一般管理費等	式	1	20,523,238	
工事価格	式	1	148,720,000	