

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大野川宮河内地区掘削（その9）工事
工事地名	大分県大分市宮河内地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	194日間	自 令和 8年 8月17日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大野川宮河内地区掘削（その9）工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸		式	1	72,661,278			
河川土工		式	1	68,855,728			
掘削工		式	1	1,125,988	土砂等運搬	1,120	m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					押土(ルース)	1,100	m3
					土砂 5,000m3未満；		
掘削工(ICT)		式	1	29,358,800	積込(ルース)	1,100	m3
					土砂 土量50,000m3未満；		
					河床等掘削(ICT)	12,300	m3
					軟弱土等運搬	12,320	m3
残土処理工		式	1	38,370,940	積込(ルース)	13,400	m3
					土砂 土量50,000m3未満；		
					土砂等運搬	2,220	m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					土砂等運搬	11,220	m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					残土等処分	11,220	m3
玉石混じり土砂；							
仮設工		式	1	3,805,550			
工事用道路工		式	1	3,149,950	工事用道路盛土 (設置・撤去)	1	式
交通管理工		式	1	655,600	交通誘導警備員	1	式
直接工事費		式	1	72,661,278			
共通仮設費		式	1	7,336,340			
共通仮設費		式	1	2,603,340			
運搬費		式	1	293,640	建設機械運搬費	1	式

積算内訳書

工事名	大野川宮河内地区掘削（その9）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	1,813,700	土質等試験費 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	496,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,733,000	
純工事費	式	1	79,997,618	
現場管理費	式	1	18,059,000	
工事原価	式	1	98,056,618	
一般管理費等	式	1	15,563,382	
工事価格	式	1	113,620,000	