

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大分川国分地区掘削護岸（その5）工事
工事地名	大分県大分市国分地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	198日間	自	令和 8年 9月15日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	大分川国分地区掘削護岸（その５）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	110,914,617		
河川土工		式	1	22,205,782		
掘削工(ICT)		式	1	2,284,450	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；	6,100 m3
法面整形工(ICT)		式	1	2,181,972	法面整形(切土部)(ICT) 㙺質土、砂及び砂質土、粘性土；	780 m2
					法面整形(切土部)(ICT) (水中施工) 㙺質土、砂及び砂質土、粘性土；	660 m2
残土処理工		式	1	17,739,360	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	3,810 m3
					残土等処分 草の根混じり土砂；	850 m3
					残土等処分 玉石混じり土砂；	2,960 m3
法覆護岸工		式	1	83,773,631		
作業土工		式	1	215,180	床掘り 土砂；	1 式
					埋戻し	1 式
					基面整正	1 式
作業土工(ICT)		式	1	11,130,459	床掘り(ICT) (水中施工) 土砂；	1 式
					埋戻し(ICT) (水中施工)	1 式
					埋戻し(ICT) (水中施工)	1 式
					基面整正(ICT) (水中施工)	1 式
					土砂等運搬	1 式

積算内訳書

工事名	大分川国分地区掘削護岸（その５）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
残土処理工	式	1	10,267,117	積込(ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				残土等処分	1 式
				玉石混じり土砂；	
				プレキャスト基礎ブロック	82 m
				底幅50cm 高さ50cm；	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	15,764,970	プレキャスト横帯(隔壁)ブロック	3 箇所
				18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ308cm；	
				間知ブロック張	449 m2
				(大型)	
				150kg/個以上 各種 控え35cm 再生砕石 RC-40	
				18-8-40(高炉) 遮水シート無；	
				目地板	21 m2
				瀝青繊維質目地板t=10；	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	44,197,082	現場打天端コンクリート	83 m
				18-8-40(高炉) 幅60cm 高さ71cm；	
				プレキャスト小口止ブロック	3 箇所
				幅30cm 高さ620cm；	
				連節ブロック張	608 m2
				(陸上施工)	
				t=350 ヒンジ型；	
				連節ブロック張	762 m2
				(水中施工)	
				t=350(シート付) ヒンジ型；	
護岸付属物工	式	1	2,140,909	平張コンクリート	177 m2
				18-8-40(高炉) t=35cm 再生クラッシュラン(RC-40) t=	
				20cm；	
				目地板	65 m2
				瀝青繊維質目地板t=10；	

積算内訳書

工事名	大分川国分地区掘削護岸（その５）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
覆土工	式	1	57,914	覆土(流用土)	230 m3
根固め工	式	1	1,169,180		
根固めブロック工	式	1	1,169,180	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 中詰材規格 購入材(割栗石1 50-200mm) ;	53 袋
構造物撤去工	式	1	1,624,888		
構造物取壊し工	式	1	1,246,378	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	110 m3
				舗装版切断 コンクリート舗装版 30cmを超え35cm以下 ;	2 m
運搬処理工	式	1	378,510	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	110 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	110 m3
仮設工	式	1	2,141,136		
工事用道路工	式	1	1,348,936	工事用道路盛土 (設置・撤去)	1 式
				敷砂利 (設置・撤去)	1 式
				根固めブロック (撤去・再設置)	1 式
汚濁防止工	式	1	464,400	汚濁防止フェンス (設置・撤去)	1 式
交通管理工	式	1	327,800	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	110,914,617		
共通仮設費	式	1	9,779,800		

積算内訳書

工事名	大分川国分地区掘削護岸（その５）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,106,800	
事業損失防止施設費	式	1	304,000	振動調査費 1 式
技術管理費	式	1	1,009,800	土質等試験費 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	793,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,673,000	
純工事費	式	1	120,694,417	
現場管理費	式	1	28,362,000	
工事原価	式	1	149,056,417	
一般管理費等	式	1	25,043,583	
工事価格	式	1	174,100,000	