

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大分 2 1 2 号本耶馬溪 I C 改良工事
工事地名	大分県中津市本耶馬溪町落合地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	251日間	自	令和 8年 7月 8日
		至	令和 9年 3月15日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	大分 2 1 2 号本耶馬溪 I C 改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	82, 163, 828		
道路土工		式	1	1, 536, 909		
路体盛土工		式	1	1, 536, 909	路体(築堤)盛土 2. 5m未満；	120 m3
					路体(築堤)盛土 4. 0m以上；	3, 000 m3
					積込(ルース)	130 m3
					土砂 土量50, 000m3未満；	
					土砂等運搬	130 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
地盤改良工		式	1	7, 820, 910		
表層安定処理工		式	1	94, 710	安定処理	66 m2
					1m以下 固化材100m2あたり使用量 1. 2t/100m2 セメント系固化材(一般軟弱土用)；	
自走式土質改良工		式	1	7, 726, 200	土質改良	3, 000 m3
					粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰(防塵型)；	
擁壁工		式	1	21, 538, 536		
作業土工		式	1	6, 038, 329	床掘り(掘削)	1 式
					土砂 オープンカット；	
					床掘り(掘削)	1 式
					土砂 片切掘削；	
					床掘り	1 式
					土砂；	
					基面整正	1 式
					積込(ルース)	1 式
					土砂 土量50, 000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	

積算内訳書

工事名	大分 2 1 2 号本耶馬溪 I C 改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
ジオキスタール補強土壁工(二重壁タイプ)	式	1	15,500,207	補強土壁基礎	45	m
				18-8-40(高炉) ;		
				補強土壁壁面材組立・設置	184	m2
				補強土壁(二重壁) ;		
				補強材取付	1,321	m2
				碎石投入	65	m3
				まき出し・敷均し、締固め	1,305	m3
排水構造物工	式	1	540,701	壁面上端処理	41	m
				幅 0.3m 24-12-25(20)(高炉) ;		
地下排水工	式	1	540,701	排水マット	77	m
				t=30mm b=250mm ;		
				地下排水	26	m
				高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 管径150mm 無孔管 ;		
地下排水				地下排水	43	m
				高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 管径150mm 有孔管 ;		
構造物撤去工	式	1	128,760			
構造物取壊し工	式	1	85,480	コンクリート構造物取壊し	10	m3
運搬処理工	式	1	43,280	無筋構造物 機械施工 ;		
				殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
殻処分				殻処分	10	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
応急処理工	式	1	23,190,400			
応急処理作業工	式	1	23,190,400	応急作業	1	式
仮設工	式	1	27,407,612			

積算内訳書

工事名	大分 2 1 2 号本耶馬溪 I C 改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
法面吹付工	式	1	9,213,970	モルタル吹付 普通ポルチメント 厚5cm 1000m2以上；	1,361 m2
鉄筋挿入工	式	1	18,044,642	鉄筋挿入 SD345 D19 L=4.5m 削孔長 4.35m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上；	1,862 m
交通管理工	式	1	149,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	82,163,828		
共通仮設費	式	1	9,106,800		
共通仮設費	式	1	931,800		
技術管理費	式	1	258,800	六価クロム溶出試験費 地質調査費	1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	673,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	8,175,000		
純工事費	式	1	91,270,628		
現場管理費	式	1	27,278,000		
工事原価	式	1	118,548,628		
一般管理費等	式	1	21,321,372		
工事価格	式	1	139,870,000		