積算内訳書

１．工事名

工事名	大分２１０号川下地区４工区改良工事
工事地名	大分県日田市大字川下地先

２．工事内容

１）　事務所名　　大分河川国道事務所　工務第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　357日間　　自　　令和 8年 9月 9日
　　至　　令和 9年 8月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	大分２１０号川下地区４工区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	67,807,325			
道路土工	式	1	1,238,312			
路床盛土工(ICT)	式	1	1,238,312	路床盛土(ICT)	370	m3
				土砂等運搬	390	m3
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	390	m3
				土砂 土量50,000m3未満；		
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工	式	1	10,442,302			
作業土工	式	1	82,171	床掘り(掘削)	1	式
				軟岩；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 平均施工幅1m以上2m未満；		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	10,360,131	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	10	m2
				敷厚10cm；		
				ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式
				現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	m3
				18-8-40(高炉)；		
				大型ﾌﾞﾛｯｸ積	176	m2
				控え75cm；		
				胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	88	m3
				18-8-40(高炉)；		
				胴込･裏込材(砕石)	21	m3
				再生砕石 RC-40；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	m3
				(止水ｺﾝｸﾘｰﾄ)		
				18-8-25(20)(高炉)；		
				目地板	7	m2

積算内訳書

工事名	大分２１０号川下地区４工区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				目地板	0.1	m2
				(天端ｺﾝｸﾘｰﾄ)		
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	2	m3
				18-8-25(20)(高炉)；		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	3	m3
				18-8-40(高炉)；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	4	m3
				(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)		
				18-8-40(高炉)；		
				型枠	1	式
				(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)		
				一般型枠；		
				型枠	1	式
				(躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ)		
				化粧型枠；		
舗装工	式	1	3,392,712			
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	式	1	3,392,712	下層路盤(坂路)	34	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm；		
				下層路盤(歩道部)	977	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	997	m2
				18-8-25(20)(高炉) 舗装厚 70mm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	34	m2
				18-8-25(20)(高炉) 舗装厚 100mm；		
				目地板	9	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
排水構造物工	式	1	14,694,724			
作業土工	式	1	155,914	床掘り	1	式
				土砂；		
				床掘り	1	式

積算内訳書

工事名	大分２１０号川下地区４工区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				土砂；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
側溝工	式	1	14,093,880	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	15	m
				(PU側溝)		
				300×300；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	15	m
				(落蓋側溝)		
				300×300 車道用；		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	3	m
				(落蓋側溝)		
				300×300 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T-25ﾎﾞﾙﾄ固定)L=1000付		
				車道用；		
				管(函)渠型側溝	660	m
				標準型 300 縦断用 上部勾配付；		
				管(函)渠型側溝	28	m
				集水型 300 縦断用 上部勾配付 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付；		
				管(函)渠型側溝	32	m
				砂溜桝型 300 縦断用 上部勾配付 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付		
				；		
				側溝蓋	30	枚
				ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(落蓋側溝用) 300用 L=500 車道用；		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	294,330	現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×500×500；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×500×600；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 18-8-25(20)(高炉) 700×700×800；		
				蓋	1	枚
				縞鋼板蓋 桝穴500×500用 4点ﾎﾞﾙﾄ固定 HDZT77		
				t=6.0mm；		
				蓋	1	枚

積算内訳書

工事名	大分２１０号川下地区４工区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴500×500用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定；		
				蓋	1	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 桝穴700×700用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定；		
排水工	式	1	150,600	小段排水	12	m
				鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 300×300；		
縁石工	式	1	8,193,600			
縁石工	式	1	8,193,600	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	720	m
				一般部 片面R C種(180/210×300×2000)；		
防護柵工	式	1	681,266			
路側防護柵工	式	1	346,348	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	11	m
				Gr-C-2B(転落防止柵付) 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ系)；		
				鉄筋	0.02	t
				(補強鉄筋)		
				SD345 D13；		
				箱抜き	6	箇所
				φ175 L=400；		
防止柵工	式	1	334,918	基礎ﾌﾞﾛｯｸ, 鋼管基礎	14	基
				鋼管基礎 φ101.6×3.2×600 溶融亜鉛ﾒｯｷ；		
				金網･支柱(立入防止柵)	24	m
				支柱柵高1.5m 支柱間隔2.0m 金網型 鋼管基礎用 溶融亜鉛ﾒｯｷ；		
道路付属施設工	式	1	20,061,147			
配管･配線工	式	1	17,163,437	地中配管	504	m
				難燃FEP 50mm；		
				地中配管	8,316	m
				角型難燃FEP 50mm；		
				ﾍﾞﾙﾏｳｽ	7	個
				難燃FEP用 50mm用；		

積算内訳書

工事名	大分２１０号川下地区４工区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ	36	個
				角型難燃FEP 50mm用 L=150mm；		
				ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾙﾏｳｽ	132	個
				角型難燃FEP 50mm用 L=200mm；		
				呼び線	7,200	m
				φ4mm；		
				呼び線	1,620	m
				φ6mm；		
				中詰砂	450	m3
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工	式	1	2,897,710	現場打ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	2	箇所
				(ﾀｲﾌﾟHLC)		
				400×800 18-8-25(20)(高炉)；		
				現場打ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	3	箇所
				(ﾀｲﾌﾟHRA)		
				470×820 18-8-25(20)(高炉)；		
				現場打ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	2	箇所
				(ﾀｲﾌﾟHRB)		
				470×1690 18-8-25(20)(高炉)；		
				現場打ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	2	箇所
				(ﾀｲﾌﾟHLA)		
				620×820 18-8-25(20)(高炉)；		
				現場打ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	2	箇所
				(ﾀｲﾌﾟHLB)		
				620×1690 18-8-25(20)(高炉)；		
				ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	2	箇所
				(ﾀｲﾌﾟHLC)		
				400×800用(N8K) 鍵付き；		
				ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	3	箇所
				(ﾀｲﾌﾟHRA)		
				470×820用(2分割) 溶融亜鉛ﾒｯｷ；		
				ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	2	箇所
				(ﾀｲﾌﾟHRB)		
				470×1690用(4分割) 溶融亜鉛ﾒｯｷ；		
				ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	2	箇所

積算内訳書

工事名	大分２１０号川下地区４工区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				(ﾀｲﾌﾟHLA) 620×820用(2分割) 溶融亜鉛ﾒｯｷ； ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋 (ﾀｲﾌﾟHLB) 620×1690用(4分割) 溶融亜鉛ﾒｯｷ；	2	箇所
応急処理工	式	1	8,358,262			
応急処理作業工	式	1	8,358,262	応急作業	1	式
仮設工	式	1	745,000			
交通管理工	式	1	745,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	67,807,325			
共通仮設費	式	1	7,712,230			
共通仮設費	式	1	844,230			
技術管理費	式	1	268,230	地質調査費 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	576,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	6,868,000			
純工事費	式	1	75,519,555			
現場管理費	式	1	22,791,000			
工事原価	式	1	98,310,555			
一般管理費等	式	1	18,099,445			

積算内訳書

工事名	大分２１０号川下地区４工区改良工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
工事価格	式	1	116,410,000	